

Carta Desportiva

DO CONCELHO DE VILA FRANCA DE XIRA

Enquadramento Estratégico e Legislativo. Terminologias e Conceitos. Atividade Física e Desportiva. Caracterização da Rede de Instalações Desportivas e Diagnóstico da Situação Atual. Avaliação da Rede face ao Quadro Normativo de Referência. Orientações de Intervenção. Conclusões.

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

Janeiro 2014

TÍTULO: CARTA DESPORTIVA DO CONCELHO DE VILA FRANCA DE XIRA

COORDENAÇÃO:

ALBERTO MESQUITA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

FERNANDO PAULO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE

ANTÓNIO FELIX, VEREADOR COM PELOURO NO DESPORTO E GESTÃO DE EQUIPAMENTOS

EQUIPA TÉCNICA:

ADJUNTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

JORGE MANUEL NUNES ZACARIAS

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO URBANA

RICARDO RAMALHO, URBANISTA (COORDENADOR DA DIVISÃO DE PLANEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO URBANA)

LARA ALMEIDA, GEÓGRAFA

JÚLIA REIS, GEÓGRAFA

DIVISÃO DE DESPORTO E EQUIPAMENTOS

VICTOR FÉLIX, GESTÃO DO DESPORTO (CHEFE DE DIVISÃO DESPORTO E EQUIPAMENTOS)

NUNO TAVARES, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO

PAULO SOARES LUIS, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO

ARMANDO VITÓRIA, ENCARREGADO DE PARQUES DESPORTIVOS

APOLINÁRIO MEIRA, ASSISTENTE TÉCNICO DE DESPORTO

COLABORAÇÃO:

PEDRO MONTES, CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO E JUVENTUDE

RICARDO CARVALHO, GEÓGRAFO – GABINETE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

ÍRINA BRUXELAS, GEÓGRAFA – GABINETE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

FERNANDO GAMA, URBANISTA - EQUIPA MULTIDISCIPLINAR REQUALIFICAÇÃO URBANA

FERNANDA GOMES, ARQ. PAISAGISTA – DEP. OBRAS, VIATURAS E INFRAESTRUTURAS

CATARINA CONDE, ARQ. PAISAGISTA (CHEFE DE DIVISÃO) – DIV. DE AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E ESPAÇO PÚBLICO

NATALIA ALEXANDRE, ARQ. PAISAGISTA - DIV. DE AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E ESPAÇO PÚBLICO

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA, JANEIRO 2014





Muito se tem debatido sobre a importância do desporto e da atividade física no nosso quotidiano e no pulsar das cidades.

A tarefa de envolver um número cada vez maior de cidadãos em atividades físicas fruindo o espaço público e tornar o desporto um veículo para a competitividade territorial, constitui um grande desafio a alcançar.

Especialmente nos tempos difíceis, como os que atravessamos de momento, o desenho de soluções inovadoras e criativas ao nível individual e coletivo exige nova reflexão e comprometimento, assente em parcerias com associações desportivas e agentes económicos.

O cumprimento destes desígnios passa decerto pela crescente democratização do acesso à prática física e desportiva, dirigida a todos os segmentos da população e comunidades de forma adequada, em condições materiais e humanas de qualidade.

A este propósito não posso deixar de referir a adesão da população às condições criadas pelo Município para a prática desportiva informal – nomeadamente da recente requalificação da beira-rio a sul do concelho com mais de 5 Km de percursos pedonais e cicláveis interligando as atuais uniões das freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa com Alverca do Ribatejo e Sobralinho - que vem confirmar a importância das instalações desportivas de base recreativa como um forte complemento à rede formativa, e como tal uma aposta a considerar no quadro dos equipamentos desportivos e da qualificação do espaço público (e verde, em particular).

Estou convicto que a *Carta Desportiva do Concelho de Vila Franca de Xira* vem contribuir para esta reflexão e planeamento de conjunto, colaborando na divulgação e visibilidade da atividade física e desportiva concelhia. Pretende também ser um documento orientador para a definição de estratégias municipais que visem o desenvolvimento da prática física e desportiva da população e assim contribuir para **UM MUNICÍPIO DE QUALIDADE**.

O Presidente da Câmara Municipal
Alberto Mesquita

RESUMO EXECUTIVO

A proposta de elaboração da *Carta Desportiva do Concelho de Vila Franca de Xira*, aprovada por unanimidade na Reunião de Câmara de 30/05/2012, assentava, entre outros aspetos, na necessidade de um documento de trabalho que, em face das dificuldades financeiras atuais, considerasse as necessidades de racionalização e rentabilização de equipamentos, a oferta equitativa e equilibrada à população e a definição de prioridades de investimento.

Como é comum num documento desta natureza, as intenções iniciais, mais modestas, foram ultrapassadas, e de uma simples inventariação e georreferenciação da rede de instalações desportivas, com base em poucas variáveis de caracterização, foi possível evoluir para a inserção de conteúdos programáticos e de avaliação da prática da atividade física e desportiva do concelho, fundamentais para a construção de um documento de carácter sectorial.

O documento da *Carta Desportiva* que agora se apresenta, tem como desígnios:

- Caracterizar a rede de instalações desportivas do concelho: tipologias, entidades proprietárias, o estado de conservação, áreas úteis e as taxas de ocupação das instalações;

- Caracterizar a prática da atividade física e desportiva: praticantes (federados e não federados) e modalidades, por instalação desportiva;

- Conhecer a oferta de atividades físicas e desportivas por parte do movimento associativo e nas instalações municipais;

- Inventariar os programas municipais para a promoção da atividade física e desportiva;

- Avaliar a rede de instalações desportivas de base formativa, por tipologia, face ao quadro de referência (DGOTDU, 2002) em matéria de programação (dotação funcional útil), área de influência, população base e dimensionamento (dimensão funcional útil);

- Identificar os territórios que apresentam os maiores *desvios* face ao quadro de referência (DGOTDU, 2002), por tipologia de equipamentos desportivos de base formativa;

- Apresentar orientações para a intervenção com vista à satisfação das *carências* observadas, por tipologia de equipamentos desportivos de base formativa.

CARTA DESPORTIVA DO CONCELHO DE VILA FRANCA DE XIRA

(I) PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA

(I.1) O Município de Vila Franca de Xira promove um vasto leque de programas dirigidos à população, com vista a promover o desenvolvimento de atividades de natureza física e desportiva e de ocupação dos tempos livres. Nos últimos três anos (2010, 2011 e 2012) reuniram cerca de 15.557 participantes.

(II) PROGRAMA DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO - PAMA

(II.1) Desde o início do PAMA, foram apoiados um total de 11.421 atletas federados não profissionais distribuídos por 36 Associações.

(II.2) No ano 2011-2012 os atletas apoiados pelo PAMA representaram 57% da totalidade de atletas federados do concelho.

(II.3) O Futebol, o Futsal e o Basquetebol são as modalidades mais apoiadas pelo Município.

(II.4) União Desportiva Vilafranquense, Alhandra Sporting Club, Futebol Clube de Alverca, União Atlético Povoense e o Grupo Desportivo de Vialonga são as associações com maior número de atletas apoiados nos últimos cinco anos - totalizam 60% dos atletas apoiados do concelho.

(III) ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA

(III.1) 21.106 Praticantes no concelho (15% da população do concelho) dos quais 55% do sexo masculino e 45% do sexo feminino.

(III.2) Freguesia de Vila Franca de Xira regista maior número de praticantes (6.091), seguida da união das freguesias de Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa (5.395), por oposição à união das freguesias da Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras (590).

(III.3) A prática da Natação destaca-se com 7.462 atletas, e apresenta-se como uma das modalidades com mais peso nas instalações municipais - 82% dos praticantes treinam em piscinas municipais.

A *Carta Desportiva do Concelho de Vila Franca de Xira* pretende ser também um documento orientador para a operacionalização da política desportiva municipal.

Os seus objetivos, enquanto instrumento para a prática do planeamento e programação de equipamentos desportivos, visam:

I Fornecer informação sobre a prática e o parque desportivo concelhio, para que os agentes desportivos e cidadãos possam conhecer a oferta existente.

II Enquadrar as soluções, em face do quadro de rápida evolução e de incerteza que caracteriza o atual momento, que permitam garantir uma cobertura equilibrada de instalações desportivas de base formativa à população, tendo em conta os ratio de referência;

III Gerir o parque desportivo municipal, de modo a adaptar as instalações à dinâmica do setor e à evolução das tendências da população;

IV Otimizar a rede de instalações de base recreativa, especializada ou monodisciplinares, especiais para o espetáculo desportivo e espaços naturais, como complemento à rede formativa, aproveitando o interesse crescente da população por atividades físicas ligadas ao recreio e ao lazer,

V Direcionar os programas para a promoção da atividade física e desportiva acessíveis a diferentes estratos sociais e grupos etários, e deste modo contribuir para aumentar os níveis de atividade física da população, indo ao encontro das recomendações da União Europeia nesta matéria.

VI Melhor enquadrar os apoios municipais concedidos às organizações desportivas, em face do importante papel que desempenham na promoção da atividade física.

VII Sensibilizar os agentes envolvidos no planeamento do território para que os seus projetos contemplem ambientes seguros para a prática diária de atividades físicas da população local.

(III.4) Os Jogos Desportivos Coletivos revelam um valor elevado de praticantes (3.946), com destaque para a prática do Futsal – (1.907 praticantes, dos quais 69,4% treinam em instalações municipais).

(III.5) Os valores apurados revelam que os atletas federados representam 19% da totalidade de praticantes do concelho.

(III.6) A união de freguesias de Alverca do Ribatejo/ Sobralinho detém maior número de atletas federados (1.020), seguida da freguesia de Vila Franca de Xira (904) - em conjunto representam 47% dos atletas federados do concelho.

(III.7) Quanto aos não federados, são as freguesias de Vila Franca de Xira (5.187), conjuntamente com a união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa (4.662) e Alverca do Ribatejo/ Sobralinho (4.103) que registam os maiores quantitativos.

(III.8) São os Jogos Desportivos Coletivos que mais praticantes reúnem, em particular o Futebol. É a modalidade que maior número de federados (1.084) detém.

(IV) A REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

(IV.1) A população tem ao seu dispor 270 instalações desportivas no concelho, das quais 41,5% pertencem a Associações, 33,4% são propriedade do Município, enquanto o sector privado possui 13,0% dos equipamentos. As escolas detêm 11,5% e os restantes 0,6% à Administração do Porto de Lisboa.

(IV.2) Do universo de equipamentos, 86,3% são de base formativa, 9,3% são recreativas, as especializadas ou monodisciplinares representam 3,0%, as especiais para o espetáculo desportivo 0,3% e os espaços naturais 1,1%.

(IV.3) Em bom estado de conservação estão 49,3% das instalações desportivas, enquanto 23,7% têm classificação razoável, 23% muito bom e 4,0% necessitam de intervenção.

(V) INSTALAÇÕES DESPORTIVAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

(V.1) Contabilizaram-se 31 instalações desportivas em estabelecimentos de ensino (11,5%), todas de base formativa, com predomínio dos pavilhões e salas de desporto.

(V.2) Estão distribuídas da seguinte forma pelas uniões das freguesias: Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa (11); Alverca do Ribatejo/ Sobralinho (5); Castanheira do Ribatejo/ Cachoeriras (3); Alhandra/ São João dos Montes/ Calhandriz (3) e pelas freguesias de Vila Franca de Xira (8) e Vialonga (1).

(VI) INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS

(VI.1) O Município possui 90 instalações desportivas - 33,4% do total da rede de instalações desportivas, sendo 76% das instalações de base formativa, 22,3% de base recreativa e 2,3% especializadas ou monodisciplinares.

(VI.2) Os pequenos campos de jogos predominam, com 40 equipamentos, repartidos por 9 campos de ténis e 31 polidesportivos. Para além destes destacam-se os pavilhões (7) e salas de desporto (11), assim como as piscinas (tanques), cobertas (9) e 1 grande campo de jogos.

(VI.3) Analisada a distribuição espacial dos equipamentos, observa-se que a união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa detém a maior dotação de equipamentos municipais (24,4%), seguida da freguesia de Vila Franca de Xira (23,4%), enquanto a união das freguesias da Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras tem o menor número de instalações municipais (7,8%) e todas de caráter formativo.

(VI.4) 74% dos equipamentos municipais são geridos diretamente pela Câmara Municipal, 16% pelas Juntas de Freguesia e os restantes 10% por Clubes, Associações e privados.

(VII) PRATICANTES E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

(VII.1) São as instalações desportivas de base formativa que mais atletas recebem - 97% dos praticantes do concelho, em concreto os pavilhões, as salas de desporto e as piscinas cobertas.

(VII.2) A união das Freguesias da Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa distingue-se com um maior número de instalações desportivas (67), cujos praticantes representam 25,6% da totalidade de atletas do concelho, enquanto a freguesia de Vila Franca de Xira assume 28,9% dos praticantes (6.091), pese embora o número de instalações desportivas seja menor (50).

(VII.3) O Município apresenta-se como a instituição que mais praticantes recebem nas suas instalações - 60,3% dos atletas do concelho, distribuídos pelos 90 equipamentos desportivos.

(VII.4) As associações recebem nas suas instalações desportivas 36,5% da totalidade de praticantes.

(VIII) AVALIAÇÃO DA REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

(VIII.1) O concelho de Vila Franca de Xira regista um *ratio* de 1,22 m²/hab, que embora seja inferior ao de referência

(4m²/hab), supera o da Grande Lisboa (0,96 m²/hab).

(VIII.2) O *ratio* mais favorável ocorre nos pavilhões e salas de desporto, chegando a superar a meta de referência e quando confrontado com o valor da Grande Lisboa, conclui-se que o concelho de Vila Franca de Xira apresenta valores superiores nos grandes campos de jogos, pavilhões e salas de desporto, piscinas cobertas e pistas de atletismo.

(VIII.3) As maiores áreas uteis desportivas verificam-se nas uniões de freguesias da Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras e Alhandra/ São João dos Montes/ Calhandriz e na freguesia de Vila Franca de Xira, que chegam a superar o valor de referência do concelho.

(VIII.4) A quase totalidade da população do concelho de Vila Franca de Xira encontra-se inserida dentro dos raios de influência das diversas instalações desportivas de base formativa.

(VIII.5) Quanto à acessibilidade por meio de transporte público rodoviário verificou-se que a maioria das instalações desportivas encontram-se localizadas a uma distância igual ou inferior a 300 m face a uma paragem de autocarro.

(VIII.6) Quanto à acessibilidade por meio de comboio verificou-se ser esta mais reduzida, uma vez que as interfaces de caminho-de-ferro são pontuais e não estão presentes em todas as freguesias e uniões de freguesias.

(IX) DESVIOS FACE AO QUADRO DE REFERÊNCIA (DGODU, 2002)

(IX.1) Os desvios mais acentuados para os grandes campos de jogos verificam-se nas uniões das freguesias de Alverca do Ribatejo/ Sobralinho e Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa. A união das freguesias de Alhandra/ São João dos Montes/ Cachoeiras e as freguesias de Vila Franca de Xira e Vialonga apresentam valores menos expressivos.

(IX.2) Os desvios mais acentuados para os pequenos campos de jogos verificaram-se nas uniões das freguesias de Alverca do Ribatejo/ Sobralinho e Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa, havendo também desvios, menos expressivos nas freguesias de Vialonga, Vila Franca de Xira e união das freguesias de Alhandra/ São João dos Montes/ Cachoeiras.

(IX.3) Para os pavilhões e salas de desporto não se verificam desvios face aos valores de referência.

(IX.4) Os desvios para as pistas de atletismo são mínimos e verificam-se nas freguesias de Vialonga, Vila Franca de Xira e nas uniões das freguesias de Alverca do Ribatejo/ Sobralinho e Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa.

(IX.5) Para as piscinas cobertas verifica-se desvios na freguesia de Vialonga e a união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho.

(IX.6) No cômputo geral, sobressaem as uniões das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa, Alverca do Ribatejo/Sobralinho e a freguesia de Vialonga como os territórios que tendencialmente revelam necessidade de programação de novos equipamentos

(X) INTERVENÇÕES NA REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

(X.1) As intervenções na rede de instalações desportivas, concluídas no decorrer do ano de 2013, são maioritariamente de natureza recreativa e representam cerca de 103.290,00m² de novos percursos pedonais e cicláveis e de espaços de lazer vocacionados para a prática informal de atividade física. Estão distribuídos pelas uniões das freguesias de Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras, Alverca do Ribatejo/Sobralinho e Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa.

(X.2) A inclusão destes novos equipamentos no cálculo da área útil desportiva concelhia, vem revelar um aumento considerável de 53% deste *ratio* na união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa, (passa de 2,18 m²/hab para 4,61 m²/hab), após a concretização dos projetos Parque Linear Ribeirinho do Estuário, Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria, Projeto Hortas Urbanas – Eco Parque da Póvoa de Santa Iria e o Polidesportivo do Clube Académico de Desportos.

(X.3) No cômputo geral, verifica-se que o concelho sofre um aumento significativo da sua área útil desportiva em 14% (4,56 m²/hab para 5,31 m²/hab), após a concretização da totalidade dos projetos, posicionando-o confortavelmente, acima do valor de referência de 4,00 m²/hab.

(XI) ORIENTAÇÕES PARA A INTERVENÇÃO

(XI.1) Para os grandes campos de jogos, perspetiva-se, e caso se verifique incremento da procura, a necessidade de construção de uma nova infraestrutura, ou requalificação da rede existente, na união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho, com vista a ajustar a capacidade à procura potencial.

(XI.2) No caso dos pequenos campos de jogos, e caso se verifique procura desportiva, será necessária a construção de campos de ténis nas freguesias de Vialonga e na união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa, Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras e Alhandra/ São João dos Montes/ Calhandriz.

(XI.3) A aposta na tipologia pavilhões e salas de desporto deverá passar pela otimização

das instalações existentes, adaptando-as à procura observada.

(XI.4) No caso da sala de desporto do Complexo Municipal de Desporto e Lazer de Vila Franca de Xira, um alargamento da capacidade das instalações existentes, poderá melhorar os níveis de satisfação.

(XI.5) Para as pistas de atletismo perspetiva-se apenas, e caso se verifique existir procura, a construção de novas infraestruturas nas freguesias de Vialonga e Vila Franca de Xira.

(XI.6) Quanto às piscinas cobertas, observa-se que há procura da prática da Natação pela população da freguesia de Vialonga. Como tal, a opção pela construção de um plano de água deverá ser ponderada de modo a dar resposta às necessidades da população desta freguesia, otimizando níveis de atendimento concelhio.

(XI.7) Contrapondo-se à construção de novos equipamentos, deverá ser tida em consideração a aposta na reabilitação das instalações que necessitam de intervenção nas uniões das freguesias de Alhandra/ São João dos Montes/ Calhandriz, Alverca do Ribatejo/ Sobralinho, Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras e nas freguesias de Vialonga e Vila Franca de Xira.

(XI.8) A disponibilização das instalações integradas nos estabelecimentos de ensino, que não têm registado atividade desportiva, também pode traduzir um aumento considerável nos níveis de atendimento.

(XI.9) Uma leitura por freguesia aponta Vialonga como território prioritário a intervir (prioridade de nível I), seguida da freguesia de Vila Franca de Xira (prioridade de nível II), das uniões das freguesias de Alhandra/ São João dos Montes/ Calhandriz (prioridade de nível II), Alverca do Ribatejo/ Sobralinho (prioridade de nível II), Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras (prioridade de nível II) e por último a união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa (prioridade de nível III).

ÍNDICE GERAL

ÍNDICE DE FIGURAS.....	2
ÍNDICE DE QUADROS.....	3
CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO.....	7
1.1. DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA.....	9
1.2. PLANEAR E PROGRAMAR A REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS.....	12
1.3. CARTA DESPORTIVA DO CONCELHO DE VILA FRANCA DE XIRA: DESÍGNIOS, ESTRUTURA E OBJETIVOS.....	14
CAPÍTULO II - ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO E LEGISLATIVO. TERMINOLOGIAS E CONCEITOS.....	19
2.1. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO E LEGISLATIVO.....	21
2.2. TERMINOLOGIAS E CONCEITOS.....	29
CAPÍTULO III - ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA.....	35
3.1. PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA.....	37
3.1.1. Programas Municipais.....	37
3.1.2. Movimento Associativo: Oferta de Atividades Físicas e Desportivas.....	44
3.2. A PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA.....	49
3.2.1. Praticantes e Modalidades Desportivas.....	50
3.2.2. Atividade Física e Desportiva Federada e não Federada.....	57
3.3. PRÁTICA DESPORTIVA APOIADA PELO PAMA.....	65
CAPÍTULO IV - A REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL.....	75
4.1. REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS.....	77
4.2. INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE FORMATIVA.....	81
4.2.1. Pavilhões e Salas de Desporto.....	84
4.2.2. Pequenos Campos de Jogos.....	89
4.2.3. Piscinas Cobertas.....	92
4.2.4. Grandes Campos de Jogos.....	93
4.2.5. Pistas de Atletismo.....	94
4.3. INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE RECREATIVA.....	95
4.3.1. Circuito de Manutenção.....	96
4.3.2. Percursos ao Ar Livre.....	97
4.3.3. Piscina ao Ar Livre.....	98
4.3.4. Espaço para Jogos Tradicionais.....	98
4.3.5. Espaços Verdes.....	98
4.4. INSTALAÇÕES DESPORTIVAS ESPECIAIS PARA O ESPETÁCULO DESPORTIVO.....	99
4.5. INSTALAÇÕES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS OU MONODISCIPLINARES.....	100
4.5.1. Skate Park.....	101
4.5.2. Infraestruturas de terra para apoio ao desporto náutico.....	102
4.5.3. Salas apetrechadas para desportos de combate.....	103
4.6. ESPAÇOS NATURAIS - PLANO DE ÁGUA.....	103
4.7. INSTALAÇÕES DESPORTIVAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO.....	104
4.8. INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS.....	106
4.9. INTERVENÇÕES NA REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS.....	114
CAPÍTULO V - AVALIAÇÃO DA REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS.....	121
5.1. QUADRO NORMATIVO.....	123
5.2. ÁREA ÚTIL DESPORTIVA DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE FORMATIVA.....	125

5.3. ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE FORMATIVA	130
5.4. POPULAÇÃO ABRANGIDA PELA ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE FORMATIVA.....	134
5.5. ACESSIBILIDADE ÀS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE FORMATIVA POR MEIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.....	135
5.6. DESVIOS FACE AO QUADRO DE REFERÊNCIA.....	137
5.7. SÍNTESE DOS RESULTADOS.....	142
5.8. A EVOLUÇÃO DA AUD EM FACE DAS INTERVENÇÕES NA REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	145
CAPÍTULO VI - ORIENTAÇÕES PARA INTERVENÇÃO.TEMPORIZAÇÃO E CUSTOS DE REFERÊNCIA. MONITORIZAÇÃO.....	147
6.1. ORIENTAÇÕES PARA INTERVENÇÃO	149
6.2. TEMPORIZAÇÃO E CUSTOS DE REFERÊNCIA.....	165
6.3. MONITORIZAÇÃO DA CARTA DESPORTIVA DE VILA FRANCA DE XIRA	167
CAPÍTULO VII - CONCLUSÕES.....	171
7.1. SÍNTESE DO DOCUMENTO.....	173
7.2. RECOMENDAÇÕES PARA O FUTURO DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA NO CONCELHO	178
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	181
ANEXO	183

ÍNDICE DE FIGURAS

FIG. 1- PORTUGUESES COM MAIS DE 15 ANOS QUE NUNCA FIZERAM EXERCÍCIO OU PRATICARAM DESPORTO (%), DADOS DO EUROBARÓMETRO 2009 (IDP, 2010).....	10
FIG. 2 – ATIVIDADE FÍSICA TOTAL, EXPRESSA EM IMPULSOS, POR MINUTO, AO LONGO DA VIDA (IDP, 2010)	12
FIG. 3 - NÚMERO DE APOIOS CONCEDIDOS PELO PAMA EM 2012	44
FIG. 4 - DISTRIBUIÇÃO DOS APOIOS CONCEDIDOS PELO PAMA (€) EM 2012	44
FIG. 5 – AS ASSOCIAÇÕES COM OFERTA DE ATIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS, NO CONCELHO, 2012.....	45
FIG. 6 – NÚMERO DE ATIVIDADES FORNECIDAS DISPONIBILIZADAS, POR ASSOCIAÇÃO, 2012	45
FIG. 7 - ATIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS MAIS PRATICADAS PELAS ASSOCIAÇÕES, NO CONCELHO, 2012	46
FIG. 8 - TOTAL DE PRATICANTES SEGUNDO O SEXO, NO CONCELHO, 2011-2012.....	50
FIG. 9 - TOTAL DE PRATICANTES POR MODALIDADE, NO CONCELHO, 2011-2012.....	51
FIG. 10 - TOTAL DE PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA, POR SEXO, NO CONCELHO, 2011-2012	52
FIG. 11 - TOTAL DE PRATICANTES DO AGRUPAMENTO ATIVIDADES DE GRUPO POR SEXO, NO CONCELHO, 2011-2012	54
FIG. 12 - TOTAL DE PRATICANTES DO AGRUPAMENTO ATIVIDADES EXPLORAÇÃO DA NATUREZA POR SEXO, NO CONCELHO, 2011-2012.....	55
FIG. 13 - TOTAL DE PRATICANTES DO AGRUPAMENTO OUTRAS POR SEXO, NO CONCELHO, 2011-2012	57
FIG. 14 - TOTAL DE PRATICANTES FEDERADOS E NÃO FEDERADOS, NO CONCELHO, 2011-2012	58
FIG. 15 - TOTAL DE PRATICANTES FEDERADOS E NÃO FEDERADOS, NO AGRUPAMENTO ATIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS, NO CONCELHO, 2011-2012	61
FIG. 16 - TOTAL DE PRATICANTES FEDERADOS E NÃO FEDERADOS, NO AGRUPAMENTO ATIVIDADES DE GRUPO NO CONCELHO, 2011-2012.....	63
FIG. 17 - TOTAL DE PRATICANTES FEDERADOS E NÃO FEDERADOS, NO AGRUPAMENTO EXPLORAÇÃO DA NATUREZA, NO CONCELHO, 2011-2012	64
FIG. 18 - TOTAL DE ATLETAS APOIADOS PELO PAMA, NO CONCELHO, 2008-2012	66
FIG. 19 - EVOLUÇÃO DAS MODALIDADES COLETIVAS, NO CONCELHO, 2008-2012.....	67
FIG. 20 - EVOLUÇÃO DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS, NO CONCELHO, 2008-2012	72
FIG. 21 – REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS NO CONCELHO, 2013	78
FIG. 22 - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, NO CONCELHO, 2013	79
FIG. 23 – INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE FORMATIVA, 2013.....	81
FIG. 24 - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE FORMATIVA POR TIPOLOGIA (%), NO CONCELHO, 2013	82
FIG. 25 – PRATICANTES NAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE FORMATIVA, NO CONCELHO, 2011-2012.....	82
FIG. 26 - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE FORMATIVA COM MAIS PRATICANTES, NO CONCELHO, 2011-2012	83
FIG. 27 - NÚMERO DE UTILIZAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE FORMATIVA, NO CONCELHO, 2011-2012	83
FIG. 28 - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE FORMATIVA COM MAIOR NÚMERO DE UTILIZAÇÕES ANUAIS, NO CONCELHO, 2011-2012.....	83
FIG. 29 - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE RECREATIVA POR TIPOLOGIA, NO CONCELHO, 2013.....	95
FIG. 30 – INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE RECREATIVA, NO CONCELHO, 2013	96
FIG. 31 – INSTALAÇÕES DESPORTIVAS ESPECIAIS PARA O ESPETÁCULO DESPORTIVO, NO CONCELHO, 2013	100
FIG. 32 – INSTALAÇÕES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS OU MONODISCIPLINARES, NO CONCELHO, 2013	101

FIG. 33 – PARQUE ENTRE ESCOLAS, FREGUESIA DO FORTE DA CASA (CMVFX, 2013)	102
FIG. 34 -PAVILHÃO MUNICIPAL MULTIUSOS DAS CACHOEIRAS, ASPETO GERAL DO GINÁSIO E DA SALA DE DESPORTO NO COMPLEXO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER (CMVFX, 2013)	107
FIG. 35 –ASPETO GERAL DOS POLIDESPORTIVOS MUNICIPAIS (CMVFX, 2013).....	109
FIG. 36 – ASPETO GERAL DOS CAMPOS DE TÊNIS MUNICIPAIS (CMVFX, 2013).....	109
FIG. 37 – INSTALAÇÕES DESPORTIVAS PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, POR TIPOLOGIA, 2013	110
FIG. 38 - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS, NO CONCELHO, 2013	110
FIG. 39 –ASPETO GERAL DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS DE BASE RECREATIVA (CMVFX, 2013)	111
FIG. 40 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS, 2013	112
FIG. 41 - PROJETO HORTAS URBANAS/ECO PARQUE DA PÓVOA (TOPIARIS, 2012A)	115
FIG. 42 – SEDE E POLIDESPORTIVO DO CLUBE ACADÉMICO DE DESPORTOS (NF, 2012).....	116
FIG. 43 – ESCADÓRIO MARGINAL SUL (ESQ) E ESTADIA SINGULAR (DIR), (CMVFX/GAPTEC-UTL, 2012)	117
FIG. 44 - ESPAÇO MULTIFUNCIONAL – PRAIA DOS PESCADORES (TOPIARIS 2012B).....	118
FIG. 45 - AUD DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE FORMATIVA, NO CONCELHO, 2013	127
FIG. 46 - AUD DOS PAVILHÕES E SALAS DE DESPORTO, NO CONCELHO, 2013	127
FIG. 47 - AUD DAS PISCINAS COBERTAS, NO CONCELHO, 2013	127
FIG. 48 - AUD DOS GRANDES CAMPOS DE JOGOS, NO CONCELHO, 2013	128
FIG. 49 - AUD DOS PEQUENOS CAMPOS DE JOGOS, NO CONCELHO, 2013.....	128
FIG. 50 AUD DAS PISTAS DE ATLETISMO, NO CONCELHO, 2013.....	129
FIG. 51 - AUD DO TOTAL DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, NO CONCELHO, 2013.....	129
FIG. 52 – DISTÂNCIAS PERCORRIDAS EM 30 MINUTOS POR DIVERSOS MEIOS DE TRANSPORTE E ÁREAS POTENCIALMENTE ACESSÍVEIS A PARTIR DE UM PONTO DO TERRITÓRIO (IMTT, 2011A)	130
FIG. 53 - ÁREA DE INFLUÊNCIA A PÉ (ESQ.) E EM TRANSPORTE PÚBLICO (DIR.) DOS GRANDES CAMPOS DE JOGOS, 2013....	131
FIG. 54 - ÁREA DE INFLUÊNCIA A PÉ (ESQ.) E EM TRANSPORTE PÚBLICO (DIR.) DOS PEQUENOS CAMPOS DE JOGOS, 2013 ..	131
FIG. 55 - ÁREA DE INFLUÊNCIA A PÉ (ESQ.) E EM TRANSPORTE PÚBLICO (DIR.) DOS PAVILHÕES E SALAS DE DESPORTO.....	132
FIG. 56 - ÁREA DE INFLUÊNCIA A PÉ (ESQ.) E EM TRANSPORTE PÚBLICO (DIR.) DAS PISTAS DE ATLETISMO, 2013	133
FIG. 57 - ÁREA DE INFLUÊNCIA A PÉ (ESQ.) E EM TRANSPORTE PÚBLICO (DIR.) DAS PISCINAS COBERTAS, 2013	133
FIG. 58 - ACESSIBILIDADE ÀS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS POR MEIO DE TRANSPORTE PÚBLICO – AUTOCARRO, 2013.....	136
FIG. 59 – ACESSIBILIDADE ÀS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS POR MEIO DE TRANSPORTE PÚBLICO – COMBOIO, 2013	136
FIG. 60 - AUD AS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS EXISTENTES E DAS INTERVENÇÕES QUE OCORRERAM EM 2013, NO CONCELHO, 2013	146
FIG. 61 – ÁREA SERVIDA POR GRANDES CAMPOS DE JOGOS A MENOS DE 2 KM DE DISTÂNCIA, 2013	150
FIG. 62 – ÁREA SERVIDA POR CAMPOS DE TÊNIS A MENOS DE 1 KM DE DISTÂNCIA, 2013	155
FIG. 63 – ÁREA SERVIDA POR POLIDESPORTIVOS A MENOS DE 1 KM DE DISTÂNCIA, 2013	155
FIG. 64 – ÁREA SERVIDA POR PAVILHÕES A MENOS DE 2 KM DE DISTÂNCIA, 2013	159
FIG. 65 – ÁREA SERVIDA POR SALAS DE DESPORTO A MENOS DE 2 KM DE DISTÂNCIA, 2013	159
FIG. 66 – ÁREA SERVIDA POR PISTAS DE ATLETISMO A MENOS DE 2 KM DE DISTÂNCIA, 2013	161
FIG. 67 – ÁREA SERVIDA POR PISCINAS COBERTAS A MENOS DE 2 KM DE DISTÂNCIA, 2013	163

ÍNDICE DE QUADROS

QUADRO 1 – PARTICIPANTES NO PROGRAMA <i>PARADO É QUE NÃO</i> , 2010 A 2012	39
QUADRO 2 - PARTICIPANTES NA <i>REABILITAÇÃO CARDÍACA</i> , 2010 A 2012	40
QUADRO 3 - PARTICIPANTES NO <i>ENVELHECIMENTO ATIVO</i> , 2010 A 2012.....	40
QUADRO 4 - PARTICIPANTES NO PROGRAMA DE <i>APOIO AO DESPORTO ESCOLAR</i> , 2011-2012	40
QUADRO 5 - PARTICIPANTES NO PROGRAMA <i>ENCONTROS DESPORTIVOS CONCELHIOS</i> , 2010 A 2012.....	41
QUADRO 6 - PARTICIPANTES NO PROGRAMA DE <i>FÉRIAS DESPORTIVAS</i> , 2010 A 2012	41
QUADRO 7 – PARTICIPANTES NA <i>CORRIDA DAS LEZÍRIAS</i> , 2010 A 2012	42
QUADRO 8 – <i>DUATLO DAS LEZÍRIAS</i> , 2010 A 2012	42
QUADRO 9 - PROTOCOLOS COM ASSOCIAÇÕES/FEDERAÇÕES DE MODALIDADE EM 2012	49
QUADRO 10 -TOTAL DE PRATICANTES SEGUNDO O SEXO, NO CONCELHO, 2011-2012.....	49
QUADRO 11 - PRATICANTES SEGUNDO O SEXO, NO CONCELHO, 2011-2012	50
QUADRO 12 – TOTAL DE PRATICANTES POR MODALIDADE, NO CONCELHO, 2011-2012	50
QUADRO 13 – TOTAL DE PRATICANTES DO AGRUPAMENTO <i>ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA</i> , NO CONCELHO, 2011-2012 ...	53
QUADRO 14 – TOTAL DE PRATICANTES DO AGRUPAMENTO <i>ATIVIDADES DE GRUPO</i> , POR SEXO, NO CONCELHO, 2011-2012 ..	55
QUADRO 15 – TOTAL DE PRATICANTES DO AGRUPAMENTO <i>ATIVIDADES EXPLORAÇÃO DA NATUREZA</i> , POR SEXO, NO CONCELHO, 2011-2012.....	56
QUADRO 16 – TOTAL DE PRATICANTES DO AGRUPAMENTO <i>JOGOS TRADICIONAIS E POPULARES</i> POR SEXO, NO CONCELHO, 2011-2012.....	56
QUADRO 17 – TOTAL DE PRATICANTES DO AGRUPAMENTO <i>OUTRAS</i> POR SEXO, NO CONCELHO, 2011-2012	57
QUADRO 18 – TOTAL DE PRATICANTES FEDERADOS E NÃO FEDERADOS, NO CONCELHO, 2011-2012.....	57
QUADRO 19 – TOTAL DE PRATICANTES FEDERADOS POR SEXO, NO CONCELHO 2011-2012	58
QUADRO 20 -TOTAL DE PRATICANTES NÃO FEDERADOS POR SEXO, NO CONCELHO, 2011-2012	58
QUADRO 21 – TOTAL DE PRATICANTES FEDERADOS E NÃO FEDERADOS, POR MODALIDADE, NO CONCELHO, 2011-2012.....	59

QUADRO 22 – TOTAL DE PRATICANTES FEDERADOS E NÃO FEDERADOS DO AGRUPAMENTO DE <i>ATIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS</i> , NO CONCELHO, 2011-2012	60
QUADRO 23 – TOTAL DE PRATICANTES FEDERADOS E NÃO FEDERADOS, NO AGRUPAMENTO <i>ATIVIDADES DE GRUPO</i> , NO CONCELHO, 2011-2012	62
QUADRO 24 – TOTAL DE PRATICANTES FEDERADOS, NO AGRUPAMENTO <i>EXPLORAÇÃO DA NATUREZA</i> , NO CONCELHO, 2011-2012	64
QUADRO 25 – TOTAL DE PRATICANTES FEDERADOS, NO AGRUPAMENTO <i>OUTRAS</i> , NO CONCELHO, 2011-2012	65
QUADRO 26 – EVOLUÇÃO DOS ATLETAS FEDERADOS APOIADOS PELO PAMA, NO CONCELHO, 2008-2012	73
QUADRO 27 - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, NO CONCELHO, 2013	79
QUADRO 28 - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, POR PROPRIETÁRIO, NO CONCELHO, 2013	80
QUADRO 29 – INSTALAÇÕES, PRATICANTES E ÁREA ÚTIL, NO CONCELHO, 2013	80
QUADRO 30 – PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA NAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE FORMATIVA, NO CONCELHO, 2011-2012	82
QUADRO 31 - PAVILHÕES E SALAS DE DESPORTO, NO CONCELHO, 2013	88
QUADRO 32 – PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA NOS PAVILHÕES E SALAS DE DESPORTO, NO CONCELHO, 2011-2012	88
QUADRO 33 - PEQUENOS CAMPOS DE JOGOS, NO CONCELHO, 2013.....	91
QUADRO 34 – PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA NOS PEQUENOS CAMPOS DE JOGOS, NO CONCELHO, 2011-2012	91
QUADRO 35 - PISCINAS COBERTAS, NO CONCELHO, 2013	92
QUADRO 36 – PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA NAS PISCINAS COBERTAS, NO CONCELHO, 2011-2012	93
QUADRO 37 - GRANDES CAMPOS DE JOGOS, NO CONCELHO, 2013	93
QUADRO 38 – PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA NOS GRANDES CAMPOS DE JOGOS, NO CONCELHO, 2011-2012.....	94
QUADRO 39 - PISTAS DE ATLETISMO, NO CONCELHO, 2013	94
QUADRO 40 – PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA NAS PISTAS DE ATLETISMO, NO CONCELHO, 2011-2012.....	95
QUADRO 41 – CIRCUITOS DE MANUTENÇÃO, NO CONCELHO, 2013	97
QUADRO 42 – PERCURSOS AO AR LIVRE, NO CONCELHO, 2013	97
QUADRO 43 - PISCINA AO AR LIVRE, NO CONCELHO, 2013	98
QUADRO 44 – ESPAÇOS PARA JOGOS TRADICIONAIS, NO CONCELHO, 2013.....	98
QUADRO 45 – ESPAÇOS VERDES DE RECREIO E LAZER, NO CONCELHO, 2013.....	99
QUADRO 46 – PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA NAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS ESPECIAIS PARA O ESPETÁCULO DESPORTIVO, NO CONCELHO, 2011-2012	100
QUADRO 47 – <i>SKATE PARK</i> , NO CONCELHO, 2013	102
QUADRO 48 – INFRAESTRUTURAS DE TERRA, NO CONCELHO, 2013.....	102
QUADRO 49 – PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA NAS INFRAESTRUTURAS DE TERRA DE APOIO AO DESPORTO NÁUTICO, NO CONCELHO, 2011-2012	102
QUADRO 50 – SALAS APETRECHADAS PARA DESPORTOS DE COMBATE, NO CONCELHO, 2013	103
QUADRO 51 – PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA NAS SALAS APETRECHADAS PARA DESPORTOS DE COMBATE, NO CONCELHO, 2011-2012	103
QUADRO 52 – ÁREA ÚTIL DO PLANO DE ÁGUA (m ²), NO CONCELHO, 2013.....	103
QUADRO 53 - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, NO CONCELHO, 2013	105
QUADRO 54 – PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA NAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, 2011-2012	105
QUADRO 55 – INSTALAÇÕES DESPORTIVAS PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, NO CONCELHO, 2013	106
QUADRO 56 – PAVILHÕES E SALAS DE DESPORTO MUNICIPAIS, 2013.....	107
QUADRO 57 - PEQUENOS CAMPOS DE JOGOS MUNICIPAIS, 2013	109
QUADRO 58 - PISCINAS COBERTAS MUNICIPAIS, 2013.....	110
QUADRO 59 - GRANDE CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL, 2013.....	110
QUADRO 60 – INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS, POR INSTITUIÇÃO GESTORA, 2013	111
QUADRO 61 – PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA NAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS, NO CONCELHO, 2011-2012.....	112
QUADRO 62 – PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA NAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS, POR TIPOLOGIA NO CONCELHO 2011-2012	114
QUADRO 63 – INTERVENÇÕES NA REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, NO CONCELHO, 2013.....	119
QUADRO 64 - AUD DAS IDBF DO CONCELHO: COMPARAÇÃO ENTRE VALORES NACIONAIS E REGIONAIS (NUT II E III), 2013	126
QUADRO 65 - AUD DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE FORMATIVA, POR TIPOLOGIA, 2013	126
QUADRO 66 - AUD DO TOTAL DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, NO CONCELHO, 2013	129
QUADRO 67 – POPULAÇÃO SERVIDA PELA ÁREA DE INFLUÊNCIA A PÉ E EM TRANSPORTE PÚBLICOS POR TIPOLOGIA DE IDBF, NO CONCELHO, 2013	134
QUADRO 68 – SUPERFÍCIE E INSTALAÇÕES DESPORTIVA NECESSÁRIAS PARA FAZER FACE AOS VALORES DE REFERÊNCIA, POR TIPOLOGIA, NO CONCELHO, 2013.....	138
QUADRO 69 – DESVIOS FACE À DOTAÇÃO FUNCIONAL ÚTIL DOS GRANDES CAMPOS DE JOGOS, 2013	138
QUADRO 70 - DESVIOS FACE À DOTAÇÃO FUNCIONAL ÚTIL DOS PEQUENOS CAMPOS DE JOGOS, 2013	139
QUADRO 71 – DESVIOS FACE À DOTAÇÃO FUNCIONAL ÚTIL DOS PAVILHÕES E SALAS DE DESPORTO, 2013	139
QUADRO 72 – DESVIOS FACE À DOTAÇÃO FUNCIONAL ÚTIL DAS PISTAS DE ATLETISMO, 2013.....	140

QUADRO 73 - DESVIOS FACE À DOTAÇÃO FUNCIONAL ÚTIL DAS PISCINAS COBERTAS, 2013	140
QUADRO 74 – N.º DE INSTALAÇÕES - COMPARAÇÃO DOS DADOS POR FREGUESIA E UNIÃO DE FREGUESIAS E CONCELHO, 2013	140
QUADRO 75 – INSTALAÇÕES DESPORTIVAS NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DOS VALORES DE REFERÊNCIA, POR TIPOLOGIA, NO MODO DE TRANSPORTE A PÉ, 2013	141
QUADRO 76 - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DOS VALORES DE REFERÊNCIA, POR TIPOLOGIA, NO MODO DE TRANSPORTE A PÉ, 2013	141
QUADRO 77 – INSTALAÇÕES DESPORTIVAS NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DOS VALORES DE REFERÊNCIA, QUADRO SÍNTESE, 2013	142
QUADRO 78 – TERRITÓRIOS PRIORITÁRIOS FACE AO QUADRO DE REFERÊNCIA, NO CONCELHO, 2013.....	144
QUADRO 79 - AUD TOTAL CONSIDERANDO AS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS PROJETADAS, POR FREGUESIA E UNIÃO DE FREGUESIAS, 2013	145
QUADRO 80 – TAXAS DE OCUPAÇÃO E DESVIOS FACE AO QUADRO DE REFERÊNCIA DOS GRANDES CAMPOS DE JOGOS, POR FREGUESIA, 2013	150
QUADRO 81 – TAXAS DE OCUPAÇÃO E DESVIOS FACE AO QUADRO DE REFERÊNCIA DOS PEQUENOS CAMPOS DE JOGOS, POR FREGUESIA, 2013	154
QUADRO 82 – PAVILHÕES E SALAS DE DESPORTO COM TAXAS DE OCUPAÇÃO SUPERIORES A 75%, 2013.....	160
QUADRO 83 – TAXAS DE OCUPAÇÃO SEMANAL, UTILIZAÇÕES ANUAIS E DESVIOS FACE AO QUADRO DE REFERÊNCIA DAS PISTAS DE ATLETISMO NO CONCELHO DE VILA FRANCA DE XIRA, 2013.....	161
QUADRO 84 – TAXAS DE OCUPAÇÃO SEMANAL, UTILIZAÇÕES ANUAIS E DESVIOS FACE AO VALOR DE REFERÊNCIA DAS PISCINAS COBERTAS NO CONCELHO DE VILA FRANCA DE XIRA, 2013	163
QUADRO 85 - TERRITÓRIOS PRIORITÁRIOS PARA A INTERVENÇÃO, 2013	164
QUADRO 86 – CUSTOS DE REFERÊNCIA.....	167

CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

1.1. DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA

Desporto

“Todas as formas de atividade física que, através da participação ocasional ou organizada, visam exprimir ou melhorar a condição física e o bem-estar mental, constituindo relações sociais ou obtendo resultados nas competições a todos os níveis.”

**Artigo 2º da Carta Europeia do Desporto
Conselho da Europa**

O desporto tem-se revelado parte integrante da vida da sociedade moderna, por ser uma temática transversal a diversas áreas do saber, mas também, porque se acredita que a prática regular de atividade física e o desporto beneficiam, física, social e mentalmente a população, homens ou mulheres de todas as idades, incluindo pessoas com incapacidades.

“A atividade física¹, a saúde e a qualidade de vida estão intimamente relacionadas entre si. O corpo humano foi concebido para se movimentar e como tal necessita de atividade física regular com vista ao seu funcionamento ótimo e de forma a evitar doenças. Está provado que um estilo de vida sedentário constitui um fator de risco para o desenvolvimento de diversas doenças crónicas, incluindo doenças cardiovasculares, uma das principais causas de morte no mundo ocidental. Além disso, levar uma vida ativa apresenta muitos outros benefícios, sociais e psicológicos, existindo uma ligação direta entre a atividade física e a esperança de vida, já que as populações fisicamente ativas tendem a viver mais tempo do que as populações inativas. As pessoas sedentárias que passam a ter uma atividade física afirmam sentir-se melhor, dos pontos de vista quer físico quer psicológico, e usufruem de uma melhor qualidade de vida” (IDP, 2009).

De acordo com IDP, 2009, o corpo humano, em consequência da atividade física regular, passa por alterações morfológicas e funcionais, que podem evitar ou adiar o surgimento de determinadas doenças e melhorar a nossa capacidade para o esforço físico. Existem atualmente provas suficientes para demonstrar que as pessoas que têm uma vida fisicamente ativa podem obter um conjunto de benefícios para a saúde, incluindo os seguintes:

- Redução do risco de doença cardiovascular;
- Prevenção e/ou atraso no desenvolvimento de hipertensão arterial, e maior controlo da tensão arterial em indivíduos que sofrem de tensão arterial elevada;
- Bom funcionamento cardiopulmonar;
- Controlo das funções metabólicas e baixa incidência da diabetes tipo 2;
- Menor consumo de gorduras, o que pode ajudar a controlar o peso e diminuir o risco de obesidade;
- Diminuição do risco de incidência de alguns tipos de cancro, nomeadamente dos cancros da mama, da próstata e do cólon;
- Maior mineralização dos ossos em idades jovens, contribuindo para a prevenção da osteoporose e de fraturas em idades mais avançadas;

¹ A atividade física é geralmente definida como “qualquer movimento associado à contração muscular que faz aumentar o dispêndio de energia acima dos níveis de repouso. Esta definição inclui todos os contextos da atividade física, ou seja, a atividade física em momentos de lazer (incluindo a maioria das atividades desportivas e de dança), atividade física ocupacional, atividade física em casa ou perto de casa, e a atividade física ligada ao transporte” (IDP, 2009).

- Melhor digestão e regulação do trânsito intestinal;
- Manutenção e melhoria da força e da resistência musculares, o que resulta numa melhoria da capacidade funcional para levar a cabo as atividades do dia-a-dia;
- Manutenção das funções motoras, incluindo a força e o equilíbrio;
- Manutenção das funções cognitivas, e diminuição do risco de depressão e demência;
- Diminuição dos níveis de *stress* e melhoria da qualidade do sono;
- Melhoria da auto-imagem e da auto-estima, e aumento do entusiasmo e otimismo;
- Diminuição do absentismo laboral (baixas por doença);
- Em adultos de idade mais avançada, menos risco de queda e prevenção, ou retardamento de doenças crónicas associadas ao envelhecimento.

As crianças e os jovens participam em diversos tipos de atividade física, no entanto, os seus hábitos têm vindo a ser alterados devido a novos padrões de entretenimento (TV, Internet, jogos de vídeo), coincidindo esta mudança com taxas crescentes de excesso de peso e de obesidade infantil. Também as alterações do estilo de vida, nomeadamente o sedentarismo, a automatização do trabalho e das deslocações (automóvel, autocarro) e outros aspetos do quotidiano, têm contribuído para uma diminuição assinalável na quantidade de esforço físico necessário às tarefas diárias.

Apesar das alterações nos hábitos diários, cada vez mais as atividades desportivas durante os momentos de lazer representam um complemento importante à motricidade de cada indivíduo. O desporto informal tem assumido uma importância crescente, em face, quer da mudança dos hábitos quotidianos, mas também da consciencialização da população em adotar estilos de vida mais ativos e saudáveis.

As conclusões do recente *Eurobarómetro* relativos ao desporto e atividade física (*Eurobarómetro 72.3 - Special Eurobarometer Wave 334* (EC, 2010), cuja recolha de informação corresponde a outubro de 2009) vêm confirmar que Portugal se aproxima da média europeia sendo de assinalar uma notória e positiva evolução em diversos parâmetros face a 2004 (anterior *Eurobarómetro*). Se em 2004, 66% de portugueses referiram *Nunca fazer exercício físico ou praticar desporto*, em 2009, essa percentagem reduziu para 55%, isto é, um decréscimo de 17 pontos percentuais.




Fig. 1- Portugueses com mais de 15 anos que nunca fizeram exercício ou praticaram desporto (%), dados do Eurobarómetro 2009 (IDP, 2010)

Os dados de 2009 revelam ainda que a percentagem de portugueses que afirmam praticar desporto ou fazer exercício físico *Regularmente* (pelo menos 5 vezes por semana) – 9% -

corresponde exatamente à média europeia e que 33% dos portugueses praticam desporto pelo menos uma vez por semana (*Regularmente e Com alguma regularidade*).

O *Eurobarómetro* revela que os homens praticam mais desporto e fazem mais exercício físico do que as mulheres, sendo esta disparidade mais evidente na faixa etária dos 15 aos 24 anos. Enquanto 24% dos homens afirmam praticar desporto ou fazer exercício físico *Regularmente*, apenas 7% das mulheres o faz.

Os portugueses que afirmaram fazer algum tipo de exercício - marcha, corrida, andar de bicicleta - são mais numerosos do que os que afirmaram praticar um desporto ou fazer exercício físico de um modo organizado (*Com alguma regularidade* - 31% dos portugueses, valor que se aproxima da média europeia - 38%). Todavia, 36% dos portugueses afirmaram *Nunca* realizar qualquer tipo de atividade física e 15% indicaram que o fazem *Raramente*.

Em linha com as Orientações da União Europeia para a Atividade Física, Portugal, através do Observatório Nacional da Atividade Física, procedeu, entre 2006 e 2009, à avaliação dos níveis de atividade física da população portuguesa, por grupos etários e por regiões (NUTS II), tornando-se no "*primeiro país da União Europeia a ter uma metodologia de vigilância direta da atividade física*" (IDP, 2010).

De acordo com as recomendações para a prática de atividade física publicadas por diversas entidades, nacionais e internacionais², nomeadamente a acumulação de 60 minutos por dia para os jovens e de 30 minutos por dia para pessoas adultas e idosas de atividade física de intensidade pelo menos moderada, os resultados³ do estudo do Observatório Nacional da Atividade Física, evidenciam que (IDP, 2010):

- Nos jovens, os rapazes de 10-11 anos de todas as regiões de Portugal Continental apresentam valores médios indicativos de serem suficientemente ativos (prática de pelo menos 60 minutos de atividade física de intensidade moderada e vigorosa). Após esta idade, somente os rapazes de 12-13 anos da região Norte revelam uma prática suficiente de atividade física;
- As raparigas ficam aquém da prática de 60 minutos por dia de atividade física de intensidade moderada e vigorosa;
- Grande parte das pessoas adultas é suficientemente ativa. Nos homens verifica-se uma prevalência de 76,7 % e nas mulheres uma prevalência de 63,7 %;
- Na população idosa observa-se uma menor prevalência de pessoas suficientemente ativas. Nos homens verifica-se uma prevalência de 44,6 % e nas mulheres uma prevalência de 27,8 %;
- Os habitantes do Alentejo e Algarve apresentam valores de atividade física inferiores aos do Norte, Centro e de Lisboa.

De acordo com a idade e o sexo, os resultados revelam (IDP, 2010):

- Uma diminuição da atividade física do sexo masculino entre os 10 e os 29 anos, seguida de uma manutenção da prática até por volta dos 50 anos com nova redução após esta idade;
- Uma diminuição da atividade física do sexo feminino entre os 10 e os 17 anos com um aumento da prática até aos 50 anos, onde, tal como nos homens, se volta a

² A Organização Mundial da Saúde (OMS) é um ator-chave na definição de termos para políticas de combate à obesidade. Como parte das suas atividades, a OMS adotou objetivos, individuais e coletivos, relacionados com a atividade física e com a dieta alimentar. Em 2002, a OMS adotou uma recomendação para que toda a população praticasse no mínimo 30 minutos de atividade física diária (IDP, 2009).

³ Para melhor conhecer a metodologia utilizada para a recolha de informação sobre os níveis de atividade física consultar IDP, 2010.

evidenciar uma diminuição, mais acentuada. Este facto conduz a um aumento das diferenças da atividade física entre os sexos com o envelhecimento;

- Valores mais reduzidos de atividade física nas mulheres comparativamente aos homens, particularmente entre os 10 e os 30 anos, e depois dos 60 anos.




Figura 4.1 – Atividade física total, expressa em impulsos por minuto ao longo da vida

Fig. 2 – Atividade física total, expressa em impulsos, por minuto, ao longo da vida (IDP, 2010)

1.2. PLANEAR E PROGRAMAR A REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

“Falar de equipamentos desportivos e território e das suas articulações na perspetiva de prática de atividades físico-desportivas é, antes de tudo o mais, relacionar as pessoas e os seus direitos com a distribuição de oportunidades que lhes são oferecidas no domínio da prática desportiva. Relacionamos assim as populações e os seus interesses desportivos com as possibilidades de acesso, capacidades e valências que os equipamentos lhes podem proporcionar e reconhecemos também os desequilíbrios, por ausência ou acumulação, que daí possam resultar enquanto primeiro passo norteador de possíveis intervenções” (Bessa, 2005)

Em Portugal, o acesso à prática da atividade física e desportiva é um direito dos cidadãos, consagrado na Constituição da República e na Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto. O princípio da universalidade e da igualdade determina que *“(...) todos têm direito à atividade física e desportiva, independentemente da sua ascendência, sexo, raça, etnia, língua, território de origem, religião, convicções, políticas ou ideologias, instrução, situação económica, condição social ou orientação social”* (art. 2º da Lei n.º 5/2007 de 16 de Janeiro).

Compete portanto ao Estado, juntamente com as Autarquias Locais promover *“(...) o desenvolvimento da atividade física e do desporto em colaboração com as instituições de ensino, as associações desportivas e as demais entidades públicas ou privadas que atuam nesta área”* – Princípios da coordenação, da descentralização e da colaboração (art. 5º da Lei

n.º 5/2007 de 16 de Janeiro), ou seja, apoiar o desenvolvimento e a difusão da prática desportiva.

O interesse crescente dos cidadãos pela atividade física tem exigido aos agentes que atuam nesta área (público, setor privado e movimento associativo) um crescente esforço de organização, no sentido de criarem melhores condições e oportunidades de acesso à atividade física por parte da população.

Também no quadro do ordenamento do território e do urbanismo, objetivos como a distribuição equilibrada das funções de habitação, trabalho, cultura e lazer, no qual se enquadram a programação, a criação e a manutenção de serviços públicos, de *equipamentos coletivos* e de espaços verdes, tendo em conta as necessidades específicas das populações, as acessibilidades e a adequação da capacidade de utilização, constituem, de acordo com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial⁴, princípios a alcançar.

A Administração Central, em coordenação com a Administração Local⁵ promove a oferta de uma rede de equipamentos coletivos públicos, tendo em conta os níveis mínimos de satisfação que se pretende garantir a toda a população, sem perder de vista o montante a pagar pela implementação dessa atividade com dinheiros públicos (DGOTDU, 2002).

A este propósito, Ferminsson 2012, refere “*enquanto problema de afetação espacial de recursos escassos, e uma vez que a «prestação dos bens públicos não se processa através do mercado, a sua implantação territorial processa-se através de critérios de planeamento» (Brandão Alves, 2001), os quais deverão ser capazes de informar as decisões (públicas) de investimento que subjazem à sua operacionalização. Tal como é evidenciado pela literatura, tais decisões remetem geralmente para a obtenção de um compromisso entre objetivos de equidade e de eficiência (Brandão Alves, 2001 e OECD, 2008 e 2010):*

- *O objetivo de equidade consiste em fixar o esforço máximo admissível a despender pela procura no acesso a essa rede (i.e. ao equipamento mais acessível), o que equivale, frequentemente, a estabelecer uma distância física, temporal e/ou monetária máxima para esse efeito;*
- *O objetivo de eficiência consiste em fixar o volume mínimo de produção do serviço prestado por cada uma das unidades de prestação de serviços dessa rede que justifiquem economicamente a decisão de aplicação dos recursos necessários à sua implementação (dada a importância detida pelas designadas economias de escala)”.*

Como se depreende, a conjugação de ambos os objetivos exige sempre alguma arbitragem da sua importância (ou preponderância) relativa, na medida em que do privilégio de um deles poderá resultar algum sacrifício do outro (Brandão Alves, 2001). “*De entre outros aspetos, pode dizer-se que esse arbítrio obedece a restrições relacionadas com o total de recursos disponíveis para implementar um determinado dispositivo de oferta (desde logo – mas não apenas – os financeiros) e, em última análise, a opções de foro estritamente político*” (Ferminsson, 2010).

A tarefa de planear e programar uma rede de instalações desportivas é complexa e obriga, forçosamente, a um suporte de caráter técnico. No quadro dos Instrumentos de Gestão Territorial, a Carta Desportiva, enquanto instrumento de caráter setorial, de iniciativa municipal, pode responder a este desafio.

A Carta Desportiva ao produzir um *retrato* conjugado de toda a rede de equipamentos e serviços desportivos existentes no território: identificando localizações (dando a conhecer a estrutura da rede), valências (sistematizando a oferta existente) e capacidade de cobertura (mediante caracterização articulada entre oferta e procura), facultará um instrumento para a

⁴ Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de setembro, na redação atualizada pelo DL n.º 46/2009 de 20 de fevereiro.

⁵ De acordo com a Lei n.º 159/99 de 14 de setembro, alterada pela Lei 169/99 de 18 de setembro e Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro que a republicou.

prática do planeamento e programação de serviços à população, que funcionará igualmente como uma ferramenta de sustentação à tomada de decisão.

De realçar ainda que uma Carta Desportiva não visa apenas constituir-se como um instrumento apropriável pelos técnicos e profissionais que trabalham na área do desporto e da atividade física, mas também pela população em geral, de forma a possibilitar um melhor acesso à informação e consequente capacidade de resposta da rede de instalações desportivas.

Neste contexto, bastante ambicioso, surge o presente documento a *Carta Desportiva do Concelho de Vila Franca de Xira*.

1.3. CARTA DESPORTIVA DO CONCELHO DE VILA FRANCA DE XIRA: DESÍGNIOS, ESTRUTURA E OBJETIVOS

A *Carta Desportiva do Concelho de Vila Franca de Xira* teve origem na Reunião de Câmara de 30/05/2012. A proposta, aprovada por unanimidade, assentava, entre outros aspetos, na necessidade de um documento de trabalho que, em face das dificuldades financeiras atuais, considerasse as necessidades de racionalização e rentabilização de equipamentos, a oferta equitativa e equilibrada à população e a definição de prioridades de investimento.

Atendendo à deliberação de Câmara, a Divisão de Desporto e Gestão de Equipamentos, atual Divisão de Desporto e Equipamentos, elaborou um documento interno com informação sobre as Instalações Desportivas de Base no Município e que serviu para iniciar a presente Carta.

Como é comum num documento desta natureza, as intenções iniciais, mais modestas, foram ultrapassadas, e de uma simples inventariação e georreferenciação da rede de instalações desportivas, com base em poucas variáveis de caracterização, foi possível evoluir para a inserção de conteúdos programáticos e de avaliação da prática da atividade física e desportiva do concelho, fundamentais para a construção de um documento de caráter sectorial.

O documento da *Carta Desportiva* que agora se apresenta, tem como **desígnios**:

- Caracterizar a rede de instalações desportivas do concelho: tipologias, entidades proprietárias, o estado de conservação, áreas úteis e as taxas de ocupação das instalações;
- Caracterizar a prática da atividade física e desportiva: praticantes (federados e não federados) e modalidades, por instalação desportiva;
- Conhecer a oferta de atividades físicas e desportivas por parte do movimento associativo e nas instalações municipais;
- Inventariar os programas municipais para a promoção da atividade física e desportiva;
- Avaliar a rede de instalações desportivas de base formativa, por tipologia, face ao quadro de referência (DGOTDU, 2002) em matéria de programação (dotação funcional útil), área de influência, população base e dimensionamento (dimensão funcional útil);
- Identificar os territórios que apresentam os maiores *desvios* face ao quadro de referência (DGOTDU, 2002), por tipologia de equipamentos desportivos de base formativa;
- Apresentar orientações para a intervenção com vista à satisfação das *carências* observadas, por tipologia de equipamentos desportivos de base formativa;

Para a concretização dos desígnios acima expressos estruturou-se a *Carta Desportiva do Concelho de Vila Franca de Xira* em seis Capítulos, um Anexo e um Sumário Executivo:

Sumário executivo

O sumário executivo é uma apresentação resumida da *Carta Desportiva do Concelho de Vila Franca de Xira*. Exibe uma síntese dos conteúdos mais importantes do documento.

Capítulo I – Introdução

O primeiro Capítulo apresenta uma breve consideração em torno do conceito de *desporto* e *atividade física*, e da importância das Cartas Desportivas para o planeamento e programação das redes de equipamentos desportivos.

São aqui apresentados os *desígnios* da *Carta Desportiva do Concelho de Vila Franca de Xira*, a estrutura do documento e os objetivos que visa alcançar.

Capítulo II – Enquadramento Estratégico e Legislativo. Terminologias e Conceitos

O segundo Capítulo efetua um enquadramento estratégico e legislativo que visa proporcionar uma síntese da documentação de base legal publicada, considerada relevante para a elaboração da presente *Carta*. Ainda neste Capítulo, optou-se por apresentar as principais terminologias e conceitos que serão, no decurso do documento, utilizadas.

Capítulo III – Atividade física e desportiva

O terceiro Capítulo procura caracterizar a prática da atividade física e desportiva no concelho de Vila Franca de Xira.

Neste sentido foi dada atenção à promoção da atividade física e desportiva por parte do Município, através dos Programas Municipais dirigidos à população adulta, crianças e jovens e ao Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA), que tem como objetivo proporcionar um apoio mais eficaz às Associações e outras pessoas coletivas sem fins lucrativos do concelho. Foi igualmente abordado o movimento associativo no concelho e a oferta de atividades físicas e desportivas pelas Associações no ano de 2012.

A caracterização da prática desportiva no concelho foi efetuada considerando a época desportiva de 2011-2012. Foram examinadas as várias modalidades (federadas ou não) lecionadas nas várias instalações desportivas (municipais, associativas e escolares). O apoio atribuído aos vários atletas federados ao abrigo do PAMA, foi também analisado, desde a sua vigência.

Capítulo IV – A rede de instalações desportivas. Diagnóstico da situação atual

O quarto Capítulo visa caracterizar as várias instalações desportivas no concelho de Vila Franca de Xira, por tipologia, inseridas em espaços naturais e artificiais, considerando (conforme a disponibilidade de informação) a sua localização geográfica, área útil desportiva, estado de conservação da instalação, características (tipo de pavimento), n.º de praticantes, utilizações anuais e taxa de ocupação semanal.

No entanto, no decorrer da execução do presente documento a oferta em instalações desportivas foi reforçada, na medida em que grande parte dos projetos que estavam a decorrer em 2013 foram entretanto concluídos. Neste sentido, introduziu-se neste Capítulo um levantamento dessas mesmas intervenções, cuja conclusão veio ampliar o parque desportivo concelhio, nomeadamente na componente recreativa.

Capítulo V – Avaliação da rede de instalações desportivas

O quinto Capítulo pretende efetuar uma avaliação global da rede de instalações desportivas de base formativa do concelho de Vila Franca de Xira, utilizando, na sua essência, o definido por DGOTDU, 2002 que estabelece um quadro normativo com “*standards*” de referência a utilizar na programação deste tipo de instalações.

Os resultados do exercício de avaliação decorrentes da aplicação dos critérios (DGOTDU, 2002): Programação (Dotação Funcional Útil), Área de Influência; População Base e Dimensionamento (Dimensão Funcional Útil), foram apresentados e identificam os territórios que apresentam os maiores desvios face ao quadro de referência.

Capítulo VI – Orientações para intervenção. Temporização e custos de Referência. Monitorização

O sexto Capítulo conjuga os resultados obtidos pelo exercício avaliativo constante no Capítulo V, com a prática da atividade física e desportiva no concelho de Vila Franca de Xira, no ano 2011-2012, nomeadamente as taxas de ocupação das instalações desportivas, praticantes e modalidades (Capítulos III e IV).

Aqui constam as orientações para a intervenção com vista à satisfação das *carências* observadas, por tipologia de equipamentos desportivos de base formativa.

É efetuada uma calendarização das intervenções e apresentada uma grelha com custos médios de referência a adotar para a construção de equipamentos de base formativa. Por fim é apresentada a estrutura para a monitorização da *Carta*.

Capítulo VII - Conclusões

O sétimo Capítulo efetua uma síntese das principais conclusões aferidas pela presente *Carta* e aponta algumas recomendações para o futuro da atividade física e desportiva no concelho.

Anexo

O anexo do documento inclui onze cartogramas com a georreferenciação das instalações desportivas por freguesia e uniões de freguesia e respetivo quadro com a descrição de cada equipamento.

Constam também do anexo os quadros com a descrição das modalidades, atletas apoiados e associações durante os anos de 2008 a 2012 pelo Programa de Apoio ao Movimento Associativo e que serviram de apoio à redação do subcapítulo 3.3. *Prática desportiva apoiada pelo PAMA* do presente documento.

A *Carta Desportiva do Concelho de Vila Franca de Xira* pretende ser um documento orientador para a operacionalização da política desportiva municipal.

Os seus **objetivos**, enquanto instrumento para a prática do planeamento e programação de equipamentos desportivos, visam:

1. Fornecer informação sobre a prática e o parque desportivo concelhio, para que os agentes desportivos e cidadãos possam conhecer a oferta existente.
2. Enquadrar as soluções, em face do quadro de rápida evolução e de incerteza que caracteriza o atual momento, que permitam garantir uma cobertura equilibrada de instalações desportivas de base formativa à população, tendo em conta os *ratio* de referência;
3. Gerir o parque desportivo municipal, de modo a adaptar as instalações à dinâmica do setor e à evolução das tendências da população;

4. Otimizar as redes de instalações de base recreativa, especializadas ou monodisciplinares, especiais para o espetáculo desportivo e espaços naturais, como complemento à rede formativa, aproveitando o interesse crescente da população por atividades físicas ligadas ao recreio e ao lazer,
5. Direcionar os programas para a promoção da atividade física e desportiva acessíveis a diferentes estratos sociais e grupos etários, e deste modo contribuir para aumentar os níveis de atividade física da população, indo ao encontro das recomendações da União Europeia nesta matéria.
6. Melhor enquadrar os apoios municipais concedidos às organizações desportivas, em face do importante papel que desempenham na promoção da atividade física.
7. Sensibilizar os agentes envolvidos no planeamento do território para que os seus projetos contemplem ambientes seguros para a prática diária de atividades físicas da população.

CAPÍTULO II

ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO E LEGISLATIVO. TERMINOLOGIAS E CONCEITOS

2.1. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO E LEGISLATIVO

Constituição da República Portuguesa

Artigo 79.º - Cultura física e desporto

1. Todos têm direito à cultura física e ao desporto.
2. Incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas e as associações e coletividades desportivas, promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, bem como prevenir a violência no desporto.

O presente subcapítulo visa proporcionar uma síntese da documentação de base legal publicada considerada relevante para a elaboração do atual Documento.

Esta compilação foi efetuada com base na listagem disponível no *site* do Instituto Português do Desporto e Juventude, IP⁶.

Carta Internacional da Educação Física e do Desporto da UNESCO

A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, reunida em Paris, na sua 20ª sessão, em 21 de novembro de 1978, proclama, entre outros, os seguintes artigos:

Artigo 1.º - A prática da educação física e do desporto é um direito fundamental de todos

1.1 Todas as pessoas humanas têm o direito à educação física e ao desporto, indispensáveis ao desenvolvimento da sua personalidade. O direito ao desenvolvimento das aptidões físicas, intelectuais e morais, através da educação física e do desporto, deve ser garantido, tanto no quadro do sistema educativo, como nos outros aspetos da vida social.

1.2 Todas devem ter a possibilidade de praticar educação física, de melhorar a sua condição física e de atingir o grau de aptidão desportiva correspondente às suas capacidades, em conformidade com a tradição desportiva do respetivo país.

1.3 Devem ser dadas condições especiais aos jovens, inclusive às crianças em idade pré-escolar, aos idosos e às pessoas com deficiência, a fim de permitir o desenvolvimento integral da sua personalidade, através de programas de educação física e de desporto adaptados às suas necessidades.

Artigo 2.º - A educação física e o desporto constituem um elemento essencial de educação permanente no sistema global de educação

2.1 A educação física e o desporto, elementos essenciais da educação e da cultura, devem desenvolver as aptidões, a vontade e o auto controlo das pessoas humanas e contribuir para a sua inserção social.

2.2 Ao nível individual, a educação física e o desporto contribuem para a preservação e a melhoria da saúde, para uma sã ocupação dos tempos livres e permitem às pessoas resistir melhor aos contratemplos da vida moderna. Ao nível social, enriquecem as relações sociais e desenvolvem o desportivismo (“fair play”), indispensável à vida social, para além do próprio desporto.

⁶ Disponível em <http://www.idesporto.pt/legislacao.aspx?id=9&idMenu=10> (informação consultada em 16 de outubro de 2012).

2.3 Qualquer sistema global de educação deve reservar para a educação física e o desporto o lugar e a importância necessários ao estabelecimento do equilíbrio e reforço das relações entre as atividades físicas e os outros elementos de educação.

(...)

Artigo 5.º - São indispensáveis equipamentos e materiais apropriados à prática da educação física e do desporto

5.1 Os equipamentos e os materiais apropriados devem ser previstos e construídos em número suficiente para permitir, com toda a segurança, uma participação intensiva nos programas escolares e extra-escolares de educação física e de desporto.

5.2 Os governos, os poderes públicos, as escolas e os organismos privados competentes, a todos os níveis, devem unir esforços e concentrar-se na planificação da localização e da utilização ótima das instalações, dos equipamentos e dos materiais necessários à educação física e ao desporto.

5.3 Os planos de urbanização e de ordenamento rural devem incluir as necessidades, a longo prazo, em matéria de instalações, equipamentos e materiais para a educação física e o desporto, tendo em consideração as possibilidades oferecidas pelo meio ambiente natural.

(...)

Carta Europeia do Desporto

A Carta Europeia do Desporto do Conselho da Europa é uma declaração de intenção aceite pelos Ministros Europeus responsáveis pelo Desporto.

A Carta Europeia do Desporto foi aprovada em 1992, por ocasião da 7.ª Conferência dos Ministros do Desporto dos Estados-Membros do Conselho da Europa, tendo sido adotada na 480.ª reunião do Comité de Ministros, de 24 de setembro de 1992, e revista em 2001, por ocasião da 752.ª reunião do Comité de Ministros, de 16 de maio de 2001.

A revisão de 2001 introduziu a problemática da proteção do desporto e dos desportistas contra o "assédio sexual e abuso de crianças, jovens e mulheres".

A Carta proclama, entre outros, os seguintes artigos:

Artigo 1.º - Objetivo da Carta

Os Governos, com vista à promoção do desporto como fator importante do desenvolvimento humano, tomarão as medidas necessárias para a aplicação das disposições da presente Carta, de acordo com os princípios enunciados no Código da Ética do Desporto, a fim de:

I. Dar a cada indivíduo a possibilidade de praticar desporto, nomeadamente:

a) Assegurando a todos os jovens a possibilidade de beneficiar de programas de educação física para desenvolver as suas aptidões desportivas de base;

b) Assegurando a cada um a possibilidade de praticar desporto e de participar em atividades físicas e recreativas num ambiente seguro e saudável; e em cooperação com os organismos desportivos apropriados,

c) Assegurando a quem manifestar tal desejo e possuir as competências necessárias, a possibilidade de melhorar o seu nível de rendimento e de realizar o seu potencial de desenvolvimento pessoal e/ou de alcançar níveis de excelência publicamente reconhecidos.

(...)

Artigo 2.º Definição e âmbito de aplicação da Carta

1. Para efeitos da presente Carta:

a) Entende-se por “desporto” todas as formas de atividades físicas que, através de uma participação organizada ou não, têm por objetivo a expressão ou o melhoramento da condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações sociais ou a obtenção de resultados na competição a todos os níveis.

(...)

Artigo 3.º - O movimento desportivo

1. Segundo o papel dos poderes públicos, essencialmente complementar à ação dos movimentos desportivos, a cooperação estreita com as organizações desportivas não governamentais é indispensável à realização dos objetivos da presente Carta, assim como, se for o caso, à instalação de mecanismos para o desenvolvimento e a coordenação do desporto.

2. Será oportuno estimular e desenvolver o espírito e o movimento do voluntariado, nomeadamente, favorecendo a ação das organizações desportivas benévolas.

(...)

Artigo 4.º Instalações e atividades

1. O acesso às instalações ou às atividades desportivas será assegurado sem qualquer discriminação fundada no sexo, raça, cor, língua, religião, opiniões políticas ou outras, origem nacional ou social, pertença a uma minoria nacional, condição material, nascimento ou qualquer outra situação.

2. Tomar-se-ão medidas tendo em vista dar a todos os cidadãos a possibilidade de praticarem desporto e, se for caso disso, medidas suplementares para permitir aos jovens que apresentam potencialidades, assim como às pessoas ou grupos desfavorecidos ou deficientes, aproveitarem realmente estas possibilidades.

3. Dado que a prática do desporto depende, em parte, do número, da diversidade das instalações e da sua acessibilidade, cabe aos poderes públicos fazer a sua planificação global, tendo em conta as exigências nacionais, regionais e locais assim como as instalações públicas, privadas e comerciais já existentes. Os responsáveis tomarão medidas para permitir a boa gestão e a utilização plena das instalações, em toda a segurança.

(...)

Artigo 10.º O Desporto e o princípio do desenvolvimento sustentável

Assegurar e melhorar, de uma geração para a outra, o bem-estar físico, social e mental da população exige que as atividades físicas, incluindo as praticadas em meio urbano, rural ou aquático, sejam adaptadas aos recursos limitados do planeta e conduzidas em harmonia com os princípios de um desenvolvimento sustentável e de uma gestão equilibrada do meio ambiente. Isto significa que se deverá, entre outros:

- ter em consideração os valores da natureza e do meio ambiente aquando do planeamento e da construção de instalações desportivas;
- apoiar e estimular as organizações desportivas nos seus esforços que visam a conservação da natureza e do meio ambiente;
- vigiar para que a população tome mais consciência das relações entre o desporto e o desenvolvimento sustentável, e aprenda a conhecer e compreender melhor a natureza.

(...)

Tratado de Amesterdão

O Tratado de Amesterdão, que altera o Tratado da União Europeia, os Tratados que instituem as Comunidades Europeias e alguns atos relativos a esses Tratados, foi assinado em 2 de outubro de 1997, em Amesterdão⁷.

Do Tratado constam, entre outras, a Declaração n.º 29 - *Declaração relativa ao Desporto* que refere:

A Conferência⁸ salienta o significado social do desporto, em especial o seu papel na formação da identidade e na aproximação das pessoas. A Conferência convida, por isso, os órgãos e instituições da União Europeia a ouvir as associações desportivas, sempre que se coloquem importantes questões relacionadas com o mundo do desporto. Neste contexto, deverá ter-se especialmente em conta as características particulares do desporto amador.

Declaração de Nice

A Declaração do Conselho Europeu de Nice, realizado em 7, 8 e 9 de dezembro de 2000⁹, vem assumir que a Comunidade, na sua ação deve ter em conta, embora não disponha de competências diretas neste domínio, *as funções sociais, educativas e culturais do desporto, fundamento da sua especificidade, a fim de respeitar e de promover a ética e a solidariedade necessárias à preservação da sua função social.*

Sobre o desporto para todos, refere a Declaração:

(...)

3. O desporto é uma atividade humana que assenta em valores sociais, educativos e culturais essenciais. Constitui um fator de inserção, de participação na vida social, de tolerância, de aceitação das diferenças e de respeito pelas regras.

4. A atividade desportiva deve ser acessível a todas as pessoas, no respeito das aspirações e capacidades de cada um e na diversidade das práticas competitivas ou de lazer, organizadas ou individuais.

5. A prática das atividades físicas e desportivas representa, para as pessoas com deficiências físicas ou mentais, um meio privilegiado de realização individual, de reeducação, de integração social e de solidariedade, devendo, por isso, ser incentivada. (...).

(...)

Livro Branco sobre o Desporto

Apresentado pela Comissão das Comunidades Europeias em 2007, tem como objetivo global *dar uma orientação estratégica ao papel do desporto na Europa, incentivar o debate sobre problemas específicos, aumentar a visibilidade do desporto na elaboração das políticas comunitárias e sensibilizar o público para as necessidades e especificidades do sector. Visa igualmente ilustrar questões importantes, como a aplicação do direito comunitário ao desporto, e definir novas ações de âmbito comunitário em matéria de desporto.*

⁷ Em 1999 Portugal ratificou o Tratado de Amesterdão pela Resolução da Assembleia da República n.º 7/99 de 6 de janeiro.

⁸ Conferência dos representantes dos Governos dos Estados-Membros, reunida em Turim, em 29 de março de 1996, para adotar, de comum acordo, as alterações a introduzir no Tratado da União Europeia, nos Tratados que instituem respetivamente a Comunidade Europeia, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e a Comunidade Europeia da Energia Atómica.

⁹ O Tratado de Nice, assinado a 26 de fevereiro de 2001, foi ratificado por Portugal em 2001 pela Resolução da Assembleia da República n.º 79/2001 de 18 de dezembro e o Decreto do Presidente da República n.º 61/2001, de 18 de dezembro.

O Livro Branco *concentra-se essencialmente na função social, na dimensão económica e na organização do desporto na Europa, bem como no seguimento das medidas nele propostas. As propostas concretas de medidas comunitárias estão reunidas num plano de ação batizado «Pierre de Coubertin», que descreve as atividades a desenvolver ou a apoiar pela Comissão. Os serviços da Comissão redigiram um documento de trabalho contendo os antecedentes e o contexto das propostas, que inclui anexos relativos ao desporto e às regras de concorrência comunitárias, ao desporto e às liberdades do mercado interno e às consultas às partes interessadas.*

Tratado de Lisboa

O Tratado de Lisboa que altera o Tratado da União Europeia e o Tratado que institui a Comunidade Europeia, assinado em Lisboa em 13 de dezembro de 2007¹⁰ refere sobre o desporto:

Artigo 165º

1. (...).

A União contribui para a promoção dos aspetos europeus do desporto, tendo simultaneamente em conta as suas especificidades, as suas estruturas baseadas no voluntariado e a sua função social e educativa.

2. *A ação da União tem por objetivo:*

(...)

- Desenvolver a dimensão europeia do desporto, promovendo a equidade e a abertura nas competições desportivas e a cooperação entre os organismos responsáveis pelo desporto, bem como protegendo a integridade física e moral dos desportistas, nomeadamente dos mais jovens de entre eles.

(...)

Constituição da República Portuguesa

A Constituição da República Portuguesa foi aprovada na sessão plenária da Assembleia Constituinte, reunida em 2 de abril de 1976¹¹, tendo, então, sido consagrado constitucionalmente o direito ao desporto no artigo 79.º, o qual sofreu alterações na sua redação, aquando da revisão constitucional operada em 1982¹².

Texto atualizado, nos termos da 7ª revisão constitucional operada através da Lei Constitucional n.º 1/2005 de 12 de agosto.

Artigo 9.º Tarefas fundamentais do Estado

São tarefas fundamentais do Estado:

(...)

d) Promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo (...);

(...)

¹⁰ O Tratado de Lisboa vem publicado no Jornal Oficial da União Europeia, C, n.º 306, de 17.12.2007. Em Portugal o Tratado foi ratificado através do Decreto do Presidente da República n.º 31/2008 de 19 de maio. A aprovação pela Assembleia da República consta da Resolução da Assembleia da República n.º 19/2008 de 19 de maio.

A versão consolidada do Tratado vem publicada no JOUE, C, 115, de 9 de maio de 2008, de que se transcreve a o texto do Artigo 165.º que reconhece a especificidade do Desporto. O Tratado entrou em vigor em 1 de dezembro de 2009.

¹¹ Decreto da Presidência da República de Aprovação da Constituição, publicado no Diário da República n.º 86, I.ª Série, de abril de 1976.

¹² Lei Constitucional n.º 1/82 de 8 de julho.

Artigo 64.º Saúde

1. Todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover.

2. O direito à proteção da saúde é realizado:

(...)

b) Pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam, designadamente, a proteção da infância, da juventude e da velhice, e pela melhoria sistemática das condições de vida e de trabalho, bem como pela promoção da cultura física e desportiva, escolar e popular, e ainda pelo desenvolvimento da educação sanitária do povo e de práticas de vida saudável.

(...)

Artigo 79.º Cultura física e desporto

1. Todos têm direito à cultura física e ao desporto.

2. Incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas e as associações e coletividades desportivas, promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, bem como prevenir a violência no desporto.

(...)

Quadro de Atribuições e Competências das Autarquias Locais

No que respeita à Administração Local e em particular às atribuições e competências concedidas aos municípios e às freguesias, dá-se particular ênfase ao “desporto e tempos livres”¹³.

Artigo 13.º Atribuições dos municípios

1 - Os municípios dispõem de atribuições nos seguintes domínios:

(...)

f) Tempos livres e desporto;

(...)

2 - O município que, por via da delegação de competências, mediante protocolo, transfira tarefas inseridas no âmbito das suas atribuições para as freguesias deve facultar a seu exercício a todas estas autarquias locais que nisso tenham interesse.

Artigo 14.º Atribuições das freguesias

1 - As freguesias dispõem de atribuições nos seguintes domínios:

(...)

d) Cultura, tempos livres e desporto;

2 - As atribuições das freguesias e a competência dos respetivos órgãos abrangem o planeamento, a gestão e a realização de investimentos nos casos e nos termos previstos na lei.

(...)

¹³ Lei n.º 159/99 de 14 de setembro.

Artigo 21.º Tempos livres e desporto

1 - É da competência dos órgãos municipais o planeamento, a gestão e a realização de investimentos públicos nos seguintes domínios:

- a) Parques de campismo de interesse municipal;*
- b) Instalações e equipamentos para a prática desportiva e recreativa de interesse municipal.*

2 - É igualmente da competência dos órgãos municipais:

- a) Licenciar e fiscalizar recintos de espetáculos;*
- b) Apoiar atividades desportivas e recreativas de interesse municipal;*
- c) Apoiar a construção e conservação de equipamentos desportivos e recreativos de âmbito local.*

(...)

Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto

A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto¹⁴ define as bases das políticas de desenvolvimento da atividade física e do desporto.

Artigo 2.º Princípios da universalidade e da igualdade

1 - Todos têm direito à atividade física e desportiva, independentemente da sua ascendência, sexo, raça, etnia, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual.

2 - A atividade física e o desporto devem contribuir para a promoção de uma situação equilibrada e não discriminatória entre homens e mulheres.

(...)

Artigo 6.º Promoção da atividade física

1 - Incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e às autarquias locais, a promoção e a generalização da atividade física, enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição física, da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, são adotados programas que visam:

- a) Criar espaços públicos aptos para a atividade física;*
- b) Incentivar a integração da atividade física nos hábitos de vida quotidianos, bem como a adoção de estilos de vida ativa;*
- c) Promover a conciliação da atividade física com a vida pessoal, familiar e profissional.*

Artigo 7.º Desenvolvimento do desporto

1 - Incumbe à Administração Pública na área do desporto apoiar e desenvolver a prática desportiva regular e de alto rendimento, através da disponibilização de meios técnicos, humanos e financeiros, incentivar as atividades de formação dos agentes desportivos e exercer funções de fiscalização, nos termos da lei.

(...)

¹⁴ Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro. Revoga a Lei n.º 30/2004 de 21 de julho (que aprovou a Lei de Bases do Desporto) que por sua vez revogou a Lei n.º 1/90 de 13 de janeiro (que aprovou a Lei de Bases do Sistema Desportivo), objeto da retificação publicada no Diário da República n.º 64 de 17 de março de 1990 e alteração pela Lei n.º 16/96 de 25 de junho. A Lei n.º 1/90 de 13 de janeiro revogou a Lei n.º 2104 de 30 de maio de 1960 e o Decreto n.º 32946 de 3 de agosto de 1943.

Artigo 8.º Política de infraestruturas e equipamentos desportivos

1 - O Estado, em estreita colaboração com as Regiões Autónomas e com as autarquias locais e entidades privadas, desenvolve uma política integrada de infraestruturas e equipamentos desportivos com base em critérios de distribuição territorial equilibrada, de valorização ambiental e urbanística e de sustentabilidade desportiva e económica, visando a criação de um parque desportivo diversificado e de qualidade, em coerência com uma estratégia de promoção da atividade física e desportiva, nos seus vários níveis e para todos os escalões e grupos da população.

2 - Os instrumentos de gestão territorial devem prever a existência de infraestruturas de utilização coletiva para a prática desportiva.

3 - Com o objetivo de incrementar e requalificar o parque das infraestruturas desportivas ao serviço da população o Estado assegura:

a) A realização de planos, programas e outros instrumentos diretores que regulem o acesso a financiamentos públicos e que diagnostiquem as necessidades e estabeleçam as estratégias, as prioridades e os critérios de desenvolvimento sustentado da oferta de infraestruturas e equipamentos desportivos;

b) O estabelecimento e desenvolvimento de um quadro legal e regulamentar que regule a edificação e a utilização dos espaços e infraestruturas para atividades físicas e desportivas, bem como a concessão das respetivas licenças de construção e utilização;

c) A adoção de medidas adequadas à melhoria efetiva das condições de acessibilidade, de segurança e de qualidade ambiental e sanitária das infraestruturas e equipamentos desportivos de uso público.

(...)

Licenciamento de Instalações Desportivas

O Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de junho consagra o novo regime jurídico das instalações desportivas¹⁵, com vista a promover a simplificação dos procedimentos de instalação e a melhorar o enquadramento dos deveres dos proprietários e entidades responsáveis pela exploração e funcionamento das instalações desportivas. Procura igualmente, conformar os mecanismos procedimentais em matéria de instalação e funcionamento das instalações desportivas com as disposições constantes de diversos diplomas entretanto publicados e que neste documento não interessa especificar.

Artigo 2.º Noção de instalação desportiva

Para efeitos do presente decreto-lei, entende-se por instalação desportiva o espaço edificado ou conjunto de espaços resultantes de construção fixa e permanente, organizados para a prática de atividades desportivas, que incluem as áreas de prática e as áreas anexas para os serviços de apoio e instalações complementares.

Artigo 3.º Âmbito de aplicação

1 — As disposições do presente decreto-lei aplicam-se às instalações desportivas de uso público, independentemente de a sua titularidade ser pública ou privada e visar, ou não, fins lucrativos.

2 — O regime estabelecido pelo presente decreto-lei aplica-se igualmente aos estabelecimentos que prestam serviços desportivos na área da manutenção da condição física (fitness), designadamente aos ginásios, academias ou clubes de saúde (healthclubs), independentemente da designação adotada e forma de exploração.

3 — O presente decreto-lei aplica-se ainda às instalações desportivas que estejam integradas em complexos destinados à preparação e ao treino desportivo de alto rendimento, designadamente centros de estágios e centros de alto rendimento, independentemente da designação e forma de exploração.

¹⁵ Procede à revogação do Decreto-Lei n.º 317/97 de 25 de novembro.

(...)

Artigo 5.º Tipologias de instalações desportivas

1 — As instalações desportivas podem ser agrupadas nos seguintes tipos:

- a) Instalações desportivas de base;
- b) Instalações desportivas especializadas ou monodisciplinares;
- c) Instalações desportivas especiais para o espetáculo desportivo.

2 — As instalações desportivas de base podem subdividir-se em:

- a) Instalações recreativas;
- b) Instalações formativas.

2.2. TERMINOLOGIAS E CONCEITOS

Os espaços onde se realizam atividades podem ser *Espaços Naturais* ou *Espaços Artificiais* ou *Equipamentos* propriamente ditos.

Os *Espaços Naturais* são aqueles que permitem a realização de certas atividades sem que tal imponha necessariamente uma construção ou arranjo material. As corridas de orientação, a utilização de um lago ou de uma baía pelos praticantes de vela ou do remo, a utilização de uma montanha pelos alpinistas ou de um terreno acidentado em provas de *moto-cross*, são alguns exemplos de espaços naturais adaptados ao exercício de funções específicas da atividade desportiva. Aliás, a qualificação ou o grau de adaptação de tais espaços naturais decorre essencialmente das características da sua utilização regular e consciente, mais do que trabalhos de construção ou de modelação artificial das condições locais (DGOTDU, 2002).

Quanto aos *Espaços Artificiais* ou *Equipamentos*, a necessidade da sua provisão, ditada pelas exigências de satisfação de funções consideradas essenciais no quadro do sistema desportivo implica geralmente a utilização de importantes meios, orientados para a criação artificial das condições exigíveis, que os caracterizam como espaços essencialmente edificados e destinados a equipar um sistema de atividades humanas, as desportivas neste caso (DGOTDU, 2002).

Dentro do conjunto dos *Espaços Artificiais* ou *Equipamentos*, dada a variedade e o potencial de atividades, resulta a necessidade de estabelecer uma hierarquia que permita um ajustamento das tipologias de adaptação dos espaços, graduadas em função da importância dos meios inerentes a cada escalão ou nível de utilização correspondente (DGOTDU, 2002). Após a publicação de DGOTDU 2002, surgiu um novo regime jurídico das instalações desportivas (Decreto-Lei n.º 141/2009 de 16 de junho), revogando o anterior diploma¹⁶, pela necessidade de compatibilização com o regime jurídico da urbanização e edificação em vigor.

Na redação do presente documento optou-se pela designação de instalação desportiva para qualquer "(...) espaço edificado ou conjunto de espaços resultantes de construção fixa e permanente, organizados para a prática de atividades desportivas, incluindo as áreas de apoio (arrecadações, vestiários/balneários, estacionamento, áreas técnicas, entre outras) (...)”¹⁷.

¹⁶ Decreto-Lei n.º 317/97 de 25 de novembro.

¹⁷ Decreto-Lei n.º 141/2009 de 16 de junho que revoga o anterior diploma (Decreto-Lei n.º 317/97 de 25 de novembro).

Assim, e de acordo com as classificações definidas no quadro legal em vigor¹⁸, as instalações desportivas agrupam-se da seguinte forma:

▪ **Instalações Desportivas de Base (IDB):**

- *Instalações Recreativas (IDBR):* as que se destinam a atividades desportivas com carácter informal ou sem sujeição a regras imperativas e permanentes, no âmbito das práticas recreativas, de manutenção e de lazer ativo.
 - a) Recintos, pátios, minicampos e espaços elementares destinados a iniciação aos jogos desportivos, aos jogos tradicionais e aos exercícios físicos;
 - b) Espaços e percursos permanentes, organizados e concebidos para evolução livre, corridas ou exercícios de manutenção, incluindo o uso de patins ou bicicletas de recreio;
 - c) Salas e recintos cobertos, com área de prática de dimensões livres, para atividades de manutenção, lazer, jogos recreativos, jogos de mesa e jogos desportivos não codificados;
 - d) As piscinas cobertas ou ao ar livre, de configuração e dimensões livres, para usos recreativos, de lazer e de manutenção.
 - *Instalações Formativas (IDBF):* as instalações concebidas e destinadas para a educação desportiva de base e atividades propedêuticas de acesso a disciplinas desportivas especializadas, para aperfeiçoamento e treino desportivo, cujas características funcionais, construtivas e de polivalência são ajustadas aos requisitos decorrentes das regras desportivas que enquadram as modalidades desportivas a que se destinam.
 - a) Grandes campos de jogos, destinados ao futebol, rãguebi e hóquei em campo;
 - b) Pistas de atletismo, em anel fechado, ao ar livre e com traçado regulamentar;
 - c) Pavilhões desportivos e salas de desporto polivalentes;
 - d) Pequenos campos de jogos, campos polidesportivos, campos de ténis e ringues de patinagem, ao ar livre ou com simples cobertura;
 - e) Piscinas, ao ar livre ou cobertas, de aprendizagem, desportivas e polivalentes.
- **Instalações Desportivas Especializadas ou Monodisciplinares (IDEM):** são as instalações permanentes concebidas e organizadas para a prática de atividades desportivas monodisciplinares, em resultado da sua específica adaptação para a correspondente modalidade ou pela existência de condições naturais do local, e vocacionadas para a formação e o treino da respetiva disciplina.
- a) Pavilhões e salas de desporto destinados e apetrechados para uma modalidade específica;
 - b) Salas apetrechadas exclusivamente para desportos de combate;
 - c) Piscinas olímpicas, piscinas para saltos e tanques especiais para atividades subaquáticas;

¹⁸ *Idem.*

- d) Pistas de ciclismo em anel fechado e traçado regulamentar;
- e) Instalações de tiro com armas de fogo;
- f) Instalações de tiro com arco;
- g) Pistas e infraestruturas para os desportos motorizados em terra;
- h) Instalações para a prática de desportos equestres;
- i) Pistas de remo e de canoagem e infraestruturas de terra para apoio a desportos náuticos;
- j) Campos de golfe;

Consideram-se ainda IDEM as integradas em infraestruturas destinadas à preparação de desportistas, designadamente em centros de alto rendimento e centros de estágio desportivos.

- **Instalações Desportivas Especiais para o Espetáculo Desportivo (IDEED):** são as instalações permanentes, concebidas e vocacionadas para acolher a realização de competições desportivas, e onde se conjugam os seguintes fatores:
 - Expressiva capacidade para receber público e a existência de condições para albergar os meios de comunicação social;
 - Utilização prevalente em competições e eventos com altos níveis de prestação;
 - A incorporação de significativos e específicos recursos materiais e tecnológicos destinados a apoiar a realização e difusão pública de eventos desportivos.

Consideram-se instalações desportivas especiais:

- a) Estádios;
- b) Pavilhões multiusos desportivos;
- c) Estádios aquáticos e complexos de piscinas olímpicas;
- d) Hipódromos;
- e) Velódromos;
- f) Autódromos, motódromos, kartódromos e crossódromos;
- g) Estádios náuticos;
- h) Outros recintos que se configurem nos termos dos n^{os} 1 e 3 do presente artigo.

Pese embora a legislação exclua na sua redação as instalações desportivas destinadas a utilizações específicas, optou-se por integrar, para efeitos do presente trabalho, as instalações desportivas em estabelecimentos de ensino que tenham protocolo de colaboração com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, para fins de usufruto dessas mesmas instalações por parte da população, a partir das 18:30, via entidade associativa, privada ou municipal. Também foram contabilizadas para o estudo as que não têm protocolo de colaboração mas que estão disponíveis para estes mesmos fins.

Consideraram-se as seguintes definições, que ao longo do presente trabalho serão utilizadas, com as devidas adaptações:

Instalações Desportivas Especiais para Espetáculo Desportivo

Estádio	<p>Espaços concebidos para a prática de uma ou várias atividades. Integra pelo menos um campo de grandes jogos e/ou pistas de atletismo e deverão dispor para os espetadores de um número superior a 1000 lugares. No caso de integrar uma pista de atletismo deverão ter 4500 lugares.</p> <p>Contempla para além das bancadas para espetadores, espaço para a comunicação social e todas as áreas necessárias de serviços e de apoio para receber público e elevado número de atletas.</p>
---------	--

Instalações Desportivas de Base Recreativa

Corredor ciclável ou pedonal	Percurso ao ar livre, construído para incentivar o recurso a meios de transportes não poluentes, à mobilidade e à prática de atividade física (marcha, corrida, bicicleta, entre outras).
Corredor pedonal	Percurso ao ar livre construído para incentivar o recurso à marcha e à corrida como meio de deslocação.
Circuito de Manutenção	Espaço ao ar livre construído especificamente para incentivar a prática de atividade física, dispondo ou não de corredores de circulação e de áreas equipadas com equipamentos desportivos.
Circuito com Estações	Percurso/corredor devidamente assinalado contendo um conjunto de equipamentos desportivos (espalhados ao longo do percurso) visando desenvolver/manter a condição física das pessoas.
Espaço para Jogos Tradicionais	São espaços, cobertos ou descobertos, que permitem a prática de jogos transmitidos entre gerações, tais como: chinquilha; corrida de sacos; tração à corda; púcara; jogo do burro; cântaros; andas; farelo entre outros.
Espaços Verdes	São espaços que permitem a realização de atividades físicas sem que se imponha necessariamente uma construção ou um arranjo material específica para o efeito.
Ginásio ao Ar Livre	Espaço ao ar livre, devidamente balizado e equipado (equipamentos desportivos) visando desenvolver/manter a condição física das pessoas.
Skate Park	Circuito em espaço descoberto ou coberto por estrutura aligeirada com vários obstáculos, rampas, caixas para <i>grinding</i> e <i>sliding</i> , <i>half-pipe</i> , e que se destina especificamente para a prática de atividade com o <i>skate</i> .

Instalações Desportivas de Base Formativa

Campo de Futebol	<p>Superfícies planas e retangulares descobertas com áreas de 4050 m²/11000 m² que permitem marcações, individuais ou simultâneas, das modalidades de futebol destinadas à prática organizada em equipas, no âmbito da formação e competição:</p> <ul style="list-style-type: none">- Campos de futebol com as dimensões mínimas de 51m x 44m destinam-se à formação;- Campos de futebol com as dimensões mínimas de 106m x 68m destinam-se à formação, treino e competição, ao nível distrital, de futebol de onze (homologados pela Federação Portuguesa de Futebol);- Campos de futebol de onze para competições nacionais e internacionais estão inseridos em estádios tendo o campo a dimensão de 113m x 73m.
Campo de Ténis	Espaço desportivo com medidas específicas e piso apropriado, para a prática formal da respetiva modalidade (ténis).

Grande Campo de Jogos Superfícies planas e retangulares descobertas, à exceção do campo de basebol, que permitem marcações, individuais ou simultâneas, das modalidades de futebol, *rugby*, hóquei em campo, basebol (entre outras) destinadas à prática organizada (equipas), no âmbito da formação e competição, com as devidas áreas de apoio:

- deverá servir uma população de 2500 habitantes e abranger uma irradiação entre 2 e 3 Km;
- poderá ter as seguintes dimensões: $\geq 90\text{m} \times 45\text{m}$ (*standard*); $\geq 90\text{m} \times <45\text{m}$; $<90\text{m} \times \geq 45\text{m}$ e outras medidas.

Pavilhões Edificações, com uma área desportiva mínima de 968 m², que permitem a prática de uma ou várias modalidades na vertente formal/competição oficial e que podem ou não dispor de uma área para espectadores. Destinam-se à prática de andebol, basquetebol, voleibol, *badminton*, ginástica, hóquei em patins, ténis, ténis de mesa, entre outras.

Polidesportivo Unidade desportiva de qualquer tipo que permite a prática de várias modalidades. Pode ter dimensões variáveis consoante as modalidades e pode ser coberto ou descoberto.

Pequeno Campo de Jogos Superfícies construídas (planas e retangulares) que poderão ser descobertas ou cobertas por estruturas aligeiradas e que permitem as marcações individuais ou simultâneas, das modalidades de ténis, futebol cinco, andebol, basquetebol, *badminton*, entre outras, com uma dimensão que poderá variar de acordo com a modalidade a que se destinam:

- deverá servir uma população de 1250 habitantes e ter uma irradiação entre 0,5 e 1 Km;
- poderá ter as seguintes dimensões: $\geq 40\text{m} \times 20\text{m}$ (*standard*); $<40\text{m} \times 20\text{m}$; $\geq 26\text{m} \times 14\text{m}$; $<26\text{m} \times 14\text{m}$ e outras medidas.

Pista de Atletismo Instalação que permite a prática do atletismo, podendo ter uma designação de Pista *Standard* ou Pista Reduzida de acordo com as dimensões:

- forma ovoide com perímetro entre 400m e $\leq 402\text{m}$ e com n.º de pistas entre 6 e 8 ou todas as outras, que se destinam à prática do atletismo;
- deverá servir uma população de 5000 habitantes e ter uma irradiação entre 2 e 4Km.

Piscinas Desportivas Instalação desportiva que permite a prática de atividades aquáticas ao nível da competição, da recreação e da formação/aprendizagem. Pode ter a designação de Piscina Coberta, Descuberta ou Tanque de Aprendizagem de acordo com as dimensões e as modalidades que permitem:

- são instalações desportivas retangulares ou com outras configurações, cujo comprimento pode variar entre os 50 e os 16 m e a largura entre ≥ 21 e os 8 m;
- a profundidade pode variar igualmente entre os 0,9 m e os 1,8 m;
- deverá servir uma população até 5000 habitantes e ter uma irradiação entre 2 e 4 Km.

Sala de Desporto Espaço edificado, com áreas variáveis, que permite a prática de diversas atividades físicas e desportivas, nomeadamente a manutenção ou o aumento da condição física (fitness, cardiofitness, dança, entre outras) e/ou a aprendizagem e aperfeiçoamento de habilidades motoras de diversas modalidades – situações de aprendizagem e aperfeiçoamento:

- deverá servir uma população de 5000 habitantes e ter uma irradiação entre 2 e 4 Km;
- poderá ter as seguintes dimensões: $\geq 40\text{m} \times 20\text{m}$ (*standard*); $<40\text{m} \times 20\text{m}$ e $\geq 30\text{m} \times 18\text{m}$ (*standard*); $<30\text{m} \times 18\text{m}$ (ginásio); Sala adaptada e outras medidas.

Instalações Desportivas Especializadas ou Monodisciplinares

Infraestruturas de Terra São instalações permanentes concebidas e organizadas com o objetivo de apoiar as várias atividades náuticas, tais como: canoagem; vela; pesca desportiva; motonáutica entre outras.

Salas Apetrechadas São instalações permanentes concebidas e organizadas exclusivamente para a prática de desportos de combate (Judo, *Jui Jitso*, *Muay Thay*, *AIKIDO*, entre outros).

Espaço Natural

Plano de Água	São canais, lagos, rios e mar que podem ser compostos por águas tranquilas ou bravas (com correntes fortes) que permitem a prática de vários desportos náuticos de acordo com a sua especificidade.
---------------	---

Quanto ao Sector

Federado	Recintos desportivos que possuem dimensões <i>standard</i> ou homologadas pelas respetivas federações e que permitem a realização de competições de carácter oficial.
----------	---

Formação ou Recreação	As instalações desportivas que não estão incluídas no setor federado. Permitem a prática de atividades relacionadas com a área de formação ou ensino, bem como com o lazer e o recreio.
-----------------------	---

Quanto ao Tipo de Cobertura

Instalação Coberta	Instalações que funcionam em locais fechados. Pertencem a este grupo os pavilhões, ginásios, salas de desporto e ainda piscinas cobertas.
--------------------	---

Instalação Descoberta	Instalações desportivas que funcionam ao ar livre. Pertencem a este grupo os grandes e pequenos campos de jogos, espaços para atletismo, circuitos de manutenção e piscinas descobertas.
-----------------------	--

Quanto à Modalidade

Modalidade Desportiva	São as diferentes práticas desportivas realizadas em recinto desportivo.
-----------------------	--

Quanto ao Estatuto

Público	Quando a entidade proprietária e gestora é um órgão municipal ou órgão estatal.
---------	---

Privado	Quando a entidade proprietária e a gerência são privadas.
---------	---

CAPÍTULO III

ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA

3.1. PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA¹⁹

A atividade física e o desporto são reconhecidos, pela UNESCO, como um direito fundamental de todas as pessoas, indispensável ao desenvolvimento da sua personalidade. É um direito reconhecido na redação do artigo 79.º da Constituição da República Portuguesa e do artigo 2.º da Lei de Base de Atividade Física e do Desporto (ver a este propósito o subcapítulo 1.3. *Enquadramento Estratégico e Legislativo*)

Atendendo ao direito de todos à atividade física e ao desporto e à sua importância na condição física, psíquica, social e no estilo de vida ativo, pretende-se com o presente capítulo (II), caracterizar a prática de atividade física e desportiva no concelho de Vila Franca de Xira.

É com a consciência da necessidade de proceder à caracterização, acima mencionada, que se optou por examinar as várias modalidades (federadas ou não) lecionadas nas várias instalações desportivas (municipais, associativas e escolares), bem como os apoios atribuídos aos vários atletas federados ao abrigo do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA).

Esta análise reporta-se à época 2011-2012, contemplando todos os municípios, independente da idade, envolvidos na prática desportiva, bem como todos os apoios atribuídos, entre 2008 a 2012, aos praticantes abrangidos pelo PAMA. Refira-se, contudo que não se contemplou os municípios envolvidos no desporto escolar, nas atividades extra curriculares (AEC) lecionadas em instalações escolares e as atividades físicas e desportivas desenvolvidas em instalações privadas (ginásios e piscinas), uma vez que não se conseguiu obter informação junto destes últimos²⁰.

Para o efeito inquiriu-se as várias associações desportivas sobre o tipo de modalidades, o horário dos treinos, o número de vezes por semana que é lecionada e o número de praticantes (federados ou não) por modalidade. Já em relação ao PAMA, optou-se por examinar a base de dados referente aos apoios atribuídos aos atletas federados, certificados pela federação, com um registo mínimo em cinco competições desportivas.

A aplicação do inquérito, referente à época de 2011-2012, foi realizada no decorrer do mês de abril (2013) através de endereço eletrónico e telefone. Já em relação aos dados do PAMA, optou-se por examinar a base de dados referente aos vários apoios atribuídos aos atletas federados nos últimos cinco anos (2008 a 2012). A análise dos dados foi realizada atendendo as informações disponibilizadas e aos registos efetuados, com o intuito de calcular o número e a percentagem de praticantes (masculinos e femininos) por freguesia e uniões de freguesias, agrupamento de modalidade e tipo de modalidades desportivas (federada ou não).

3.1.1. Programas Municipais²¹

A Divisão de Desporto e Equipamentos (DDE)²² é a unidade orgânica a quem compete assegurar a promoção da atividade física e desportiva ao nível municipal, bem como a gestão, coordenação da utilização e a inventariação dos equipamentos e espaços municipais de desporto, jogo, recreio e quintas municipais.

¹⁹ As imagens apresentadas no presente subcapítulo foram retiradas do *site* do Município de Vila Franca de Xira (consultado em dezembro de 2012).

²⁰ A informação tratada no presente subcapítulo reporta a 82,8% das instalações desportivas, uma vez que junto das restantes 17,2% não foi possível obter os valores da prática de atividade física e desportiva.

²¹ Informação disponível em http://www3.cm-vfxira.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=34617 (consultado em outubro de 2012).

²² Em conformidade com o Regulamento Orgânico dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, publicado por Despacho n.º 5716/2013 de 30 de abril.

A Divisão de Desporto e Equipamentos desempenha as seguintes funções:



- a) Ao nível do desporto e atividade física:
 - i) Promover e desenvolver atividades físicas e desportivas dirigidas à população do concelho, em geral;
 - ii) Superintender as atividades físicas e desportivas e de ocupação desenvolvidas pelo município e apoiar as atividades desenvolvidas por outras entidades;
 - iii) Promover a divulgação das atividades desportivas realizadas no município;
 - iv) Apoiar e fomentar atividades de natureza desportiva nos vários níveis competitivos, desenvolvidos por entidades oficiais e particulares, no sentido da generalização da prática desportiva.
- b) Ao nível dos equipamentos de desporto, jogo, recreio e quintas municipais:
 - i) Apreciar os pedidos de cedência de espaços municipais e apresentar as respetivas propostas de atribuição;
 - ii) Gerir as instalações desportivas e demais equipamentos cuja gestão lhe esteja cometida;
 - iii) Acompanhar ou participar na gestão de instalações desportivas cedidas a outras entidades;
 - iv) Acompanhar e colaborar com os serviços de planeamento e ordenamento do território na elaboração da Carta de Equipamentos Desportivos;
 - v) Propor a adoção de medidas de conservação, manutenção e valorização dos edifícios e outras instalações sob a gestão municipal, indicando as especificações necessárias;
 - vi) Promover e lançar concursos de execução de empreitadas no âmbito da atividade da divisão, assim como assegurar o seu acompanhamento e controlo de execução, sem prejuízo da competência atribuída à Divisão de Obras, Viaturas e Infraestruturas.
 - vii) Gerir as quintas municipais no que se refere à promoção, utilização e conservação.

O incentivo à atividade física e à prática desportiva passa pela criação de diversos Programas direcionados para diferentes públicos, pela disponibilização de uma rede de equipamentos desportivos e pela divulgação de espaços destinados à atividade física, ao desporto e à ocupação de tempos livres.

No que concerne à promoção e desenvolvimento de atividades de natureza física e desportiva e de ocupação dos tempos livres o Município de Vila Franca de Xira promove com um vasto leque de Programas dirigidos à população adulta, crianças e jovens.

360º Aventura - Ar, Terra e Água

O gosto pela aventura, convívio e contacto com a natureza tem-se intensificado nos últimos anos. Mais do que uma moda, trata-se de uma atitude saudável e ecológica.

O concelho de Vila Franca de Xira possui excelentes condições para a prática de atividades ao ar livre, como caminhadas, BTT, orientação, canoagem, entre outras.



A DDE em parceria com diversas entidades e coletividades do concelho, propõe-se promover entre Março e Novembro, os valores ambientais e patrimoniais do concelho, no contexto das atividades de exploração da natureza.

O Programa “360º de Aventura – Ar, Terra e Água”, tem como objetivo incentivar a prática do desporto, em percursos naturais, como ocupação saudável dos tempos livres. Está subjacente a este princípio a preocupação de envolver a comunidade e os agentes de desenvolvimento desportivo local, na promoção e organização das diferentes iniciativas, respeitando na íntegra o meio ambiente.

Parado é que Não!

É um Programa desenvolvido pelo Município de Vila Franca de Xira/DDE, em conjunto com várias entidades do concelho, visando fornecer um conjunto de oportunidades para atividade física e vida ativa dos munícipes.



Tem como objetivos:

1. Facilitar o acesso à prática da atividade física;
2. Diminuir as barreiras percecionadas para a prática regular da atividade física;
3. Aumentar a confiança e a capacidade individual que conduzam a um estilo de vida mais ativo;
4. Sensibilizar para o uso da bicicleta e da caminhada como meio de transporte e,
5. Utilizar os espaços verdes e seguros como fator relevante na vida ativa.

Nos últimos 3 anos o Programa *Parado é que não* registou os seguintes números:

Ano	Entidades	Participantes
2010	6	500
2011	10	2.848
2012	10	3.591
Média 2010 a 2012	-	2.313

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013).

Quadro 1 – Participantes no Programa *Parado é que não*, 2010 a 2012

Exercício & Bem-Estar



É um Programa que visa melhorar e/ou manter a qualidade de vida da população com base na generalização da atividade física enquanto instrumento essencial para a melhoria da saúde, condição física e o conforto dos cidadãos.

O Programa pretende acompanhar os habitantes, desde a fase hospitalar até ao apoio comunitário em instituições que desenvolvam atividades na área da promoção da saúde e do bem-estar.

Pretende-se com o Programa *Exercício & Bem-Estar*:

1. Incentivar a mudança de atitudes e comportamentos face à adoção de estilos de vida saudáveis;
2. Consciencializar e alertar para a importância do diagnóstico precoce e no apoio ao tratamento de determinadas doenças;
3. Estimular o gosto pela prática regular da atividade física e do exercício físico, assegurando a compreensão da sua importância como fator de cultura e de saúde;
4. Analisar os hábitos de vida entre os residentes do concelho de Vila Franca de Xira;

As áreas de intervenção do Programa *Exercício & Bem-Estar* são a Reabilitação Cardíaca (*O Coração está nas suas mãos!*) e o Envelhecimento Ativo (*Promova o seu Bem-estar!*).

Nos últimos 3 anos os Programas registaram-se:

Ano	Participantes	Média de Idades
2010	12	55
2011	17	52
2012	30	57
Média 2010 a 2012	20	-

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013).

Quadro 2 - Participantes na *Reabilitação Cardíaca*, 2010 a 2012

Ano	Entidades	Participantes	Média de Idades
2010	19	386	72
2011	18	340	73
2012	18	358	71
Média 2010 a 2012	-	361	-

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013).

Quadro 3 - Participantes no *Envelhecimento Ativo*, 2010 a 2012

Apoio ao Desporto Escolar



O Programa de *Apoio ao Desporto Escolar* pretende apoiar os grupos/equipas das escolas do concelho que participam nos quadros competitivos escolares.

No início de cada ano letivo é feito um levantamento das equipas participantes no Programa. O apoio passa pela cedência de instalações desportivas, transportes, apoio a eventos desportivos, ações de formação e a outros projetos especiais.

No ano 2011-2012, registaram-se os seguintes efetivos:

Escolas	Grupos/Equipas		Escolas/Referência Desportiva	
	Equipas	Modalidades	Equipas	Modalidades
12	102	21	16	7

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013).

Quadro 4 - Participantes no Programa de *Apoio ao Desporto Escolar*, 2011-2012

Encontros Desportivos Concelhios

O Município de Vila Franca de Xira através da DDE promove o Programa *Encontros Desportivos Concelhios*, proporcionando aos Clubes, Núcleos Informais e Escolas quadros competitivos alternativos que possibilitem a prática desportivas sob formas simplificadas e adaptadas baseadas na atividade lúdica e pré-competição nas modalidades: *Futsal, Natação e Voleibol*.



Esta oferta de prática desportiva dirige-se prioritariamente à faixa infantil e juvenil e pretende:

1. Promover os aspetos sociais e culturais no contexto das atividades físicas e recreativas;
2. Incentivar o espírito desportivo e a prática de atividade física na sua riqueza e diversidade;
3. Envolver a comunidade e os agentes de desenvolvimento desportivo local na organização e divulgação do Programa;
4. Sensibilizar os jovens para as atividades de carácter lúdico e desportivo.

Nos últimos 3 anos, o XIRA - *Programa Encontros Desportivos Concelhios* registou os seguintes quantitativos:

Ano	Ações	Locais	Entidades	Participantes
2010	614	10	50	1.509
2011	629	8	57	1.545
2012	663	12	62	1.567
Média 2010 a 2012	635	-	-	1.540

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013).

Quadro 5 - Participantes no Programa *Encontros Desportivos Concelhios*, 2010 a 2012

Férias Desportivas



O município de Vila Franca de Xira, através da DDE, em parceria com as coletividades do concelho, promove o programa de Férias Desportivas durante os períodos de interrupção letiva, nomeadamente na páscoa e no verão.

É um programa dirigido a todos os munícipes, entre os 6 e os 16 anos, com o objetivo de ocupar o tempo livre dos jovens e de garantir o contacto com as mais diversas atividades desportivas, devidamente enquadradas, nas várias instalações desportivas do concelho de Vila Franca de Xira. Nas últimas três edições, as Férias Desportivas registaram os seguintes valores:


Ano	Locais	Entidades	Participantes
2010	10	10	1.003
2011	15	11	950
2012	14	10	901
Média 2010 a 2012	-	-	951

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013).

Quadro 6 - Participantes no Programa de *Férias Desportivas*, 2010 a 2012

Corrida das Lezírias

A *Corrida das Lezírias* é já uma prova clássica do calendário de corridas, uma das mais participadas e animadas, sendo o seu grande objetivo promover a uma iniciativa que, para além da competição, incentive a prática de desporto e de um estilo de vida ativo.



Esta carismática prova de atletismo compreende um circuito citadino e rural, oferecendo diferentes tipos de piso: asfalto, terra batida, relva e com o atravessamento da ponte sobre o rio Tejo, num percurso total de 15 km.

A variedade de percursos nas provas paralelas: a *Mini Corrida* e a *Corridinha*, especificamente preparada para os mais pequenos e de cenários que atrai sempre milhares de atletas, que a relatam como uma das mais agradáveis de participar.

Esta prova, nos últimos três anos registou os seguintes quantitativos:

Ano	Participantes Corrida 15km	Participantes Mini Corrida	Participantes Corridinha	Total de Participantes
2010	1.579	357	92	2.028
2011	1.685	362	87	2.134
2012	1.737	376	96	2.209
Média 2010 a 2012	1.667	365	92	2.124

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013).

Quadro 7 – Participantes na *Corrida das Lezírias*, 2010 a 2012

Duatlo das Lezírias

O *Duatlo das Lezírias - Troféu José Luís de Matos* vai na sua 15ª edição. É uma etapa inserida na *Taça de Portugal PORTerra*, em formato todo-o-terreno, com uma organização conjunta da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, *Alhandra Sporting Clube* e Federação de Triatlo de Portugal.

Alguns atletas portugueses mais cotados na modalidade costumam marcar presença nesta competição, também aberta a jovens e amadores, que combina BTT e corrida num dos cenários mais apetecíveis da modalidade, em plena lezíria e à beira-tejo.



Nos últimos três anos registaram-se os seguintes participantes:

Ano	Participantes Duatlo das Lezírias	Participantes Duatlo Promoção	Participantes Duatlo Jovem	Total de Participantes
2010	588	97	291	976
2011	547	134	243	924
2012	566	89	313	968
Média 2010 a 2012	567	107	282	956

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013).

Quadro 8 – *Duatlo das Lezírias*, 2010 a 2012

Programa de Apoio ao Movimento Associativo

O Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA)²³ vigora desde 2008 e tem como objetivo proporcionar um apoio mais eficaz às Associações e outras pessoas coletivas sem fins lucrativos do concelho, adiante designadas genericamente por Associações.

As principais linhas de apoio destinam-se à atividade regular nas áreas desportiva, cultural e social e a investimentos para obras, aquisição de viaturas e de equipamentos.

O apoio²⁴ para o desenvolvimento desportivo no concelho de Vila Franca de Xira, que corresponde a 32,38% do valor total do PAMA²⁵, concretiza-se nas seguintes vertentes:

1) Apoio à Atividade Desportiva Federada não Profissional;

O Município reconhece a importância e o prestígio que trazem ao concelho a representação e a participação de Clubes e/ou Atletas não profissionais em competições de âmbito regional e nacional, bem como o incentivo que representam junto da população para a generalização de práticas de vida saudável, pelo que apoia a Atividade Desportiva Federada não Profissional desenvolvida pelas Associações, nas seguintes vertentes:

- a) Apoio à Atividade Desportiva Federada não Profissional – modalidades coletivas;
- b) Apoio à Atividade Desportiva Federada não Profissional – modalidades individuais.

2) Apoio ao fomento da dinâmica nas Instalações Desportivas próprias;

O Município apoia os equipamentos cuja dinamização e manutenção obedeçam aos requisitos oficiais para a prática dos desportos federados praticados pela associação/clube.

3) Apoio à Organização de Eventos Desportivos;

O Município apoia a realização de eventos competitivos desportivos com relevante interesse para o desenvolvimento desportivo no concelho, que envolvam a participação de equipas ou atletas federados, nas seguintes categorias:

- a) Grandes eventos náuticos no Tejo;
- b) Torneios, Campeonatos e outras provas.

4) Reconhecimento do *Mérito Desportivo*;

O reconhecimento do *Mérito Desportivo* visa premiar os atletas e as Associações/Clubes que obtenham, com atletas ou equipas, classificações/participações relevantes em competições oficiais de nível Nacional e/ou Internacional, nomeadamente:

- a) Classificações do 1º ao 3º lugar em competições oficiais de nível Nacional;
- b) Participação em Competições Internacionais, Campeonatos da Europa, Campeonatos do Mundo e Jogos Olímpicos.

²³ O regulamento atualmente em vigor foi aprovado pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira em 1 de junho de 2011 e pela Assembleia Municipal em 22 de junho de 2011. Encontra-se disponível para consulta em:

http://associativismo.cmvmxira.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=57.

²⁴ Dados do PAMA, disponíveis para consulta em:

http://associativismo.cmvmxira.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96%3Aapoio-a-atividade-regular&catid=36&Itemid=57.


²⁵ O PAMA disponibiliza 499.145,00 € para o ano de 2012, dos quais 161.640,00 € para apoio ao desenvolvimento desportivo (32,38% do montante total).

5) Apoio ao fomento de Atividade Física para Jovens Portadores de Deficiência;

O Município apoia Instituições ligadas ao trabalho na área da Deficiência que fomentem a atividade física especialmente dirigida e adaptada à população jovem com necessidades especiais.


6) Apoio ao fomento de Atividade Física para Idosos.

O Município apoia as Instituições de Idosos que fomentem a atividade física especialmente dirigida a essa faixa da População.



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, (outubro 2012).

Fig. 3 - Número de apoios concedidos pelo PAMA em 2012



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, (outubro 2012).

Fig. 4 - Distribuição dos apoios concedidos pelo PAMA (€) em 2012

3.1.2. Movimento Associativo: Oferta de Atividades Físicas e Desportivas

“O Movimento Associativo desempenha um papel fundamental no concelho de Vila Franca de Xira, com expressão a nível Histórico, Cultural, de Cidadania e de Desenvolvimento, que marcou com especial acuidade o último Século e continuará certamente a ter uma palavra decisiva na construção do nosso futuro enquanto comunidade(s)” (CMVFX, 2011).


“Desenvolveu-se de acordo com os anseios e dinâmica dos cidadãos para assegurar a sua proteção em situações de emergência, para que tivessem acesso à formação cultural nos mais variados domínios, a possibilidade de praticar diferentes modalidades desportivas e promover apoios sociais à família, seja no âmbito da infância, dos idosos ou das pessoas com necessidades especiais” (idem).

“Para o efeito constituíram-se em Associações que são hoje verdadeiros polos de apoio e desenvolvimento, cobrindo todas as onze Freguesias do concelho e assegurando importantes atividades comunitárias nas mais diversas áreas (...). A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira conhece bem esta realidade, colaborando com o Movimento Associativo na realização

dos seus projetos de desenvolvimento, que se inserem nos objetivos comuns para o desenvolvimento social do concelho” (ibidem).

Da totalidade de Associações distribuídas no concelho, 65 possuem oferta de atividades físicas e desportivas²⁶. Os territórios com maior número de Associações com oferta de atividades na área física e desportiva são a união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho e a freguesia de Vila Franca de Xira.

A oferta de atividades na área física e desportiva por parte das 65 Associações é muito diversificada, tendo-se identificado 73 tipos de atividades diferentes. As três atividades que possuem maior expressão são o *Futsal*, com 22 Associações a praticarem esta atividade, seguida da *Ginástica de Manutenção*, em 12 Associações e do *Futebol*, *Columbofilia* e *Pesca Desportiva*, com 8 Associações cada.



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, (outubro 2012).

Fig. 5 – As Associações com oferta de atividades físicas e desportivas, no concelho, 2012.

As atividades que são apenas praticadas por uma Associação são as seguintes: *Aero Combat*; *Aero Gap*; *Aero Step*; *Aeromodelismo*; *Aeronáutica*; *Badmington*; *Bilhar*; *Body Combat*; *Capoeira*; *Dança Desportiva*; *Dança Jazz*; *Duatlo*; *Esgrima*; *Extreme Combat*; *Ginástica Infantil*; *Ginástica Rítmica*; *Hidrogenástica*; *Hip Hop Kids*; *Indoor Cycling*; *Jogos Tradicionais*; *Judo*; *Kayak Polo*; *Kenpo Kids*; *Krav Maga*; *Milsim e Airsoft*; *Muay Thay*; *Natação Adaptada*; *Power Fit*; *Ritmos Latinos*; *Snooker*; *Taekwondo Kids*; *Tai Chi*; *Windsurf*; *X55* e o *Yoga*.




Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, (outubro 2012).

Fig. 6 – Número de atividades fornecidas disponibilizadas, por Associação, 2012

Das 65 Associações, mais de metade, oferece duas ou mais atividades na área física e desportiva. Duas Associações oferecem mais de 10 atividades, são elas a *Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense* e a *Sociedade Euterpe Alhandrense*.

²⁶ De acordo com informação disponível em <http://associativismo.cmvfxira.com/> (consultada em outubro de 2012).



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, (outubro 2012).

Fig. 7 - Atividades físicas e desportivas mais praticadas pelas Associações, no concelho, 2012

Iniciativas do Movimento Associativo com Apoio do Município

As Associações no desenvolvimento das suas atividades físicas e desportivas promovem ao longo do ano a realização de vários eventos competitivos.

O Município de Vila Franca de Xira reconhecendo o interesse para o desenvolvimento desportivo no concelho, tem vindo a apoiar um conjunto de iniciativas através do PAMA (ver a este propósito as o subcapítulo 3.1.1. *Programas Municipais* a apoiar a sua realização).

No ano de 2012, destacaram-se os seguintes Eventos²⁷:

Grandes Eventos Náuticos

Troféu 25 Abril – Vela (Alhandra Sporting Club);
Festival Náutico do Tejo (Alhandra Sporting Club);
28ª Regata Belém-Alhandra-Belém (Alhandra Sporting Club);
Torneio Pedro Cavaco – Vela (Alhandra Sporting Club);
Torneio de Aniversário ASC (Alhandra Sporting Club);
Torneio de Aniversário (União Desportiva Vilafranquense);
Campeonato Regional *Vaurien* (União Desportiva Vilafranquense);
Match-Racing Optimist (União Desportiva Vilafranquense);
Torneio Emanuel Jordão (União Desportiva Vilafranquense);
Regata Entre Pontes (União Desportiva Vilafranquense);

Torneios, Campeonatos e outras Provas

Torneio de Futsal Juniores Feminino (Alhandra Sporting Club);
5º Encontro de Escolinhas do ASC (Alhandra Sporting Club);
5ª Torneio de Futebol – Manuel dos Santos “Sesimbra” (Alhandra Sporting Club);
27ª Travessia Batista Pereira (Alhandra Sporting Club);
4º Torneio de Escolas 7-18 anos – Natação (Centro Popular de Cultura e Desporto);
6º Torneio de *Futsal* – Páscoa – Escolas de Futsal (Centro Popular de Cultura e Desporto);
Campeonato Regional Centro Sul – Karaté (Centro Popular de Cultura e Desporto);
13º Torneio Aniversário CPCD – Natação (Centro Popular de Cultura e Desporto);
6º Torneio de *Futsal* – Aniversário – Escolas de Futsal (Centro Popular de Cultura e Desporto);
8º Torneio de *Karaté Shotokan* – Inverno (Centro Popular de Cultura e Desporto);
Caminhar para um Telhado (Cercitejo – Cooperativa para Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados);
3º Torneio de Basquetebol *Special Olympics* (Cercitejo – Cooperativa para Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados);
1º *Open* da Póvoa Sub16 – Ténis (Clube Académico de Desportos);
4ª Torneio “Diogo Freitas” (Clube Académico de Desportos);
4ª Torneio CAD (Clube Académico de Desportos);
1º *Open* da Póvoa Sêniores – Ténis (Clube Académico de Desportos);
30º Concurso Regional do CAP da Castanheira (Clube Amadores de Pesca de Castanheira do Ribatejo);
31º Concurso Regional do CAP da Castanheira (Clube Amadores de Pesca de Castanheira do Ribatejo);
17º Trofeu “Cidade de Vila Franca de Xira” (Clube Amadores de Pesca de Castanheira do Ribatejo);
28º Concurso Nacional do CAP da Castanheira (Clube Amadores de Pesca de Castanheira do Ribatejo);

²⁷ De acordo com informação disponível em <http://associativismo.cmvfxira.com/> e http://www3.cmvfxira.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=24398 (consultada em outubro de 2012).

37º Concurso do 25 de Abril (Clube Amadores de Pesca de Castanheira do Ribatejo);

29º Concurso Nacional do CAP da Castanheira (Clube Amadores de Pesca de Castanheira do Ribatejo);

4º Troféu “Manuel Artilheiro” (Clube Amadores de Pesca de Castanheira do Ribatejo);

4º Troféu CAAR – F3A (Clube de Aerodelismo de Alverca do Ribatejo);

6º Aniversário CAAR – F3 (Clube de Aerodelismo de Alverca do Ribatejo);

Torneio “Fica na Escola”, 6ª edição (Clube de Jovens Alves Redol);

25º Torneio Nacional de *Karaté* (Futebol Clube de Alverca);

26º Torneio Internacional “António Mestre” (Futebol Clube de Alverca);

36º Sarau Gímnico do FCA (Futebol Clube de Alverca);

9º Prova Jovem de Atletismo (Grupo Amigos do Atletismo de V.F.X.);

2º *Aquatio* Jovem do GAA Vila Franca de Xira (Grupo Amigos do Atletismo de V.F.X.);

Circuito de Xadrez Concelho de VFX, 6ª edição (Grupo de Xadrez “Os Peões de Alverca”);

2º Torneio do Carnaval – Futebol (Grupo Desportivo de Vialonga);

5º Encontro S(audável)EA (Sociedade Euterpe Alhandrense);

5º Encontro SEA em Forma (Sociedade Euterpe Alhandrense);

2º Torneio de Iniciados – Carnaval (Futebol) (União Atlético Povoense);

2º Torneio de Juvenis – Páscoa (Futebol) (União Atlético Povoense);

2º Torneio de Iniciados – Fim de Época (Futebol) (União Atlético Povoense);

4º Torneio Nacional de Escolas (União Atlético Povoense);

2º Torneio de Juniores (Futebol) (União Atlético Povoense);

4º *Meeting Solvay* (União Atlético Povoense);

4º Memorial Aurélio da Cruz (União Desportiva e Cultural do Forte);

4º Torneio de Abertura (União Desportiva e Cultural do Forte);

4º Torneio Interescolas de Basquetebol Feminino (União Desportiva e Cultural do Forte);

2º Torneio do Futuro (União Desportiva e Cultural do Forte);

2º Torneio “Cira Hóquei” (União Desportiva Vilafranquense);

1º Torneio António Carraça (Futebol) (União Desportiva Vilafranquense);

Campeonato Distrital de Figuras Obrigatórias (União Desportiva Vilafranquense);

22º *XiraBasket* (União Desportiva Vilafranquense);

1º Torneio da Primavera da UDV – Minibasquetebol (União Desportiva Vilafranquense);

Vilafranquense CUP 2012 (Futebol) (União Desportiva Vilafranquense);

Torneio de Outono (Hóquei) (União Desportiva Vilafranquense);

1º Torneio de Natal da UDV (Minibasquetebol) (União Desportiva Vilafranquense);

Protocolos com Associações/ Federações de Modalidade²⁸

Com o objetivo de desenvolver algumas modalidades desportivas e promover alguns eventos no concelho de Vila Franca de Xira, o Município dispõe de um conjunto de protocolos celebrados com Associações Distritais/Regionais e Federações Nacionais de Modalidades Desportivas, como se pode averiguar pelo quadro seguinte.

Entidade	Objetivo
Associação de Atletismo de Lisboa	Centro de treino da Póvoa de Santa Iria/Meeting Jovem
Associação de <i>Badminton</i> do Distrito de Lisboa e Setúbal	Centro de treino Olival Fora (Vialonga) e da Escola Secundária Prof. Reynaldo dos Santos (VFX). Torneios de Divulgação, Campeonatos Regionais e Nacionais.
Associação de Ginástica de Lisboa	Torneio de Iniciação de Acrobática; Dançarte; Campeonato Distrital Aeróbica/ <i>HipHop</i> ; Campeonato Distrital de <i>Fitness</i> .
Associação de Natação de Lisboa	Arbitragem dos Encontros Desportivos Concelhios (Natação). Campeonatos Regionais de Natação Pura e Pólo Aquático.
Federação Triatlo de Portugal	<i>Duatto</i> das Lezírias – Prova Jovem, Promoção e Taça de Portugal

Quadro 9 - Protocolos com Associações/Federações de Modalidade em 2012

3.2. A PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA

O presente subcapítulo trata da prática desportiva no concelho, nomeadamente a oferta de modalidades, na época desportiva de 2011-2012, e o universo dos praticantes federados e não federados²⁹.

Aspetos Gerais

O concelho de Vila Franca de Xira registou na época desportiva 2011-2012 um total de 21.106 praticantes, que **representam 15% da população do concelho³⁰** (136.886 habitantes), de acordo com os resultados do Censos 2011 do Instituto Nacional de Estatística.

Do universo de praticantes sabe-se que a maioria é do sexo masculino (55%) e o sexo feminino representa os restantes 45%.

	N.º praticantes	%
Masculino	11.515	55
Feminino	9.591	45
Total	21.106	100

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013).


Quadro 10 -Total de praticantes segundo o sexo, no concelho, 2011-2012

Analizado o número de praticantes por união das freguesias e por freguesias, destaca-se Vila Franca de Xira com maior número de praticantes (6.091), seguida das uniões de freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa (5.395) e Alverca do Ribatejo/Sobralinho (5.123), por oposição a Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras (590).

²⁸ Informação disponível em http://www3.cm-vfxira.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=66543 (consultada em outubro de 2012).

²⁹ A informação tratada no presente subcapítulo reporta a 82,8% das instalações desportivas, uma vez que junto das restantes 17,2% não foi possível obter os dados.

³⁰ Em comparação com Marivoet, 2000, que estima que 23% da população portuguesa pratique atividade física e desportiva, enquanto estudos mais recentes (*Eurobarómetro 72.3 - Special Eurobarometer Wave 334* em EC, 2010) apontam para 24% da população portuguesa pratica atividade física com alguma regularidade, estando a média EU27 fixada em 31% de acordo com o mesmo estudo.



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013).

Fig. 8 - Total de praticantes segundo o sexo, no concelho, 2011-2012

Freguesias e União das Freguesias	Praticantes		Masculino		Feminino	
	n	%	n	%	n	%
<i>Alhandra/SJM/Calhandriz</i>	2.608	12	1.436	55	1.172	45
<i>Alverca do Ribatejo/Sobralinho</i>	5.123	24	2.629	51	2.494	49
<i>Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras</i>	590	3	376	64	214	36
<i>Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa</i>	5.395	26	2.721	50	2.674	50
<i>Vialonga</i>	1.299	6	897	69	402	31
<i>Vila Franca de Xira</i>	6.091	29	3.456	57	2.635	43
Total	21.106	100	11.515	-	9.591	-

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013).

Quadro 11 - Praticantes segundo o sexo, no concelho, 2011-2012

Tal como acontece para a totalidade do concelho, também ao nível das uniões de freguesias e freguesias, o sexo masculino predomina, havendo um equilíbrio na união das freguesias Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa onde ambos os sexos têm o mesmo peso (50%).


3.2.1. Praticantes e Modalidades Desportivas

Observando a totalidade dos praticantes pelas modalidades desportivas o agrupamento das *atividades físicas e desportivas* destaca-se com 69% de atletas, seguido de *outras* (21,3%), *atividades de grupo* (8%), *atividades exploração natureza* (1,1%) e por último os *jogos tradicionais e populares* (0,1%).

Agrupamentos	Praticantes	%
<i>Atividades Físicas Desportivas</i>	14.563	69
<i>Atividades de Grupo</i>	1.789	8
<i>Atividades Exploração Natureza</i>	241	1,1
<i>Jogos Tradicionais e Populares</i>	22	0,1
<i>Outras</i>	4.491	21,3
Total Praticantes	21.106	100

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013)

Quadro 12 – Total de praticantes por modalidade, no concelho, 2011-2012



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013).

Fig. 9 - Total de praticantes por modalidade, no concelho, 2011-2012

Agrupamento de Atividade Física e Desportiva

A *atividade física e desportiva* contempla as seguintes práticas: *jogos desportivos coletivos*³¹, *atletismo*³², *ciclismo*³³, *desportos de combate*³⁴, *duatlo/triatlo*, *ginástica*³⁵, *natação*³⁶, *desportos de raqueta*³⁷, *patinagem*³⁸ e *tiro*³⁹

No agrupamento *atividade física e desportiva*, a prática da *Natação* destaca-se com maior número de atletas (7.662), em concreto nas modalidades *Aprendizagem/Aperfeiçoamento* (2.228) e *AMA* (1.804) que, em conjunto, representam 53% dos praticantes da *Natação*.

A *Natação* apresenta-se como uma das modalidades com mais peso nas instalações municipais. Sabe-se que 82% dos praticantes (6.116) treinam em piscinas municipais, sendo que 4.431 utilizam os serviços prestados pela própria Câmara, enquanto os restantes praticam a cargo de associações que têm protocolos com o Município para uso das suas instalações. Os restantes 18% praticam em instalações de cariz associativo, em concreto na *Piscina Baptista Pereira* e na *Piscina da Cercipóvoa - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL*.

De igual modo, os *Jogos Desportivos Coletivos* revelam um valor elevado de praticantes (3.946), com destaque para a prática do *Futsal* que representa 48% do total de praticantes desta categoria. O *Futsal* pratica-se em pavilhões e polidesportivos, tendo-se registado no ano de estudo, 1.907 praticantes, dos quais 69,4% praticam em instalações municipais (1.324), 15,3% em instalações de cariz associativo (293) e os restantes 15,2% em instalações escolares (290).

Com menos praticantes apresenta-se o *Ciclismo* (31), distribuído pelas práticas *BTT* e *Cicloturismo*, com 8 e 23 praticantes respetivamente.

Quanto ao sexo predomina o masculino (8.461 atletas – 58%), existindo contudo atividades, como a *Natação* e a *Ginástica*, onde a predominância do sexo feminino é relevante.

³¹ *Andebol, Basquetebol, Futsal, Futebol e Voleibol.*

³² *Marcha e Corrida, Corrida/Saltos/ Lançamentos.*

³³ *BTT e Cicloturismo.*

³⁴ *Taekwondo, Jui Jitso, Muay Thay, Haki-do, Krav Maga, Kempo-Karaté, Kempo, Karaté, Kickboxing.*


³⁵ *Acrobática, Sénior, Manutenção, Formação e Rítmica.*

³⁶ *Adaptação ao meio aquático (AMA), Aprendizagem/Aperfeiçoamento, Utilização Livre, Hidroginástica, Hidrocycling, Hidroterapia, Hidrodeep; Hidrosénior, Sincronizada, Natação Sénior, Natação Adaptada, Natação Bebés e Correção Postural.*

³⁷ *Badminton, Ténis e Ténis de Mesa.*

³⁸ *Hóquei em Patins e Patinagem Artística.*

³⁹ *Pressão de Ar e Tiro com Arco.*



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013).

Fig. 10 - Total de praticantes de *atividade física e desportiva*, por sexo, no concelho, 2011-2012

Agrupamento <i>Atividade Física e Desportiva</i>	Praticantes		Masculino		Feminino	
	n.º	%	n.º	%	n.º	%
Total de Praticantes	14.563	69	8.461	58	6.102	42
Jogos Desportivos Coletivos	3.946	27	3.619	92	327	8
<i>Andebol</i>	107	3	89	83	18	17
<i>Basquetebol</i>	481	12	364	76	117	24
<i>Futsal</i>	1.907	48	1.757	92	150	8
<i>Futebol</i>	1.411	36	1.409	100	2	0
<i>Voleibol</i>	40	1	0	0	40	100
Atletismo	132	1	109	83	23	17
<i>Marcha e Corrida</i>	92	70	89	97	3	3
<i>Corrida/Saltos/Lançamentos</i>	40	30	20	50	20	50
Ciclismo	31	0	31	100	-	-
<i>BTT</i>	8	26	8	100	-	-
<i>Cicloturismo</i>	23	74	23	100	-	-
Desportos de Combate	996	7	746	75	250	25
<i>Taekwondo</i>	169	17	141	83	28	17
<i>Jui Jitso</i>	35	4	31	89	4	11
<i>Muay Thay</i>	70	7	56	80	14	20
<i>Aikido</i>	10	1	10	100	0	0
<i>Krav Maga</i>	39	4	35	90	4	10
<i>Kempo-Karaté</i>	17	2	13	76	4	24
<i>Kempo</i>	217	22	155	71	62	29
<i>Karaté</i>	404	41	280	69	124	31
<i>Kickboxing</i>	35	4	25	71	10	29
Duatlo/Triatlo	173	1	125	72	48	28
Tiro	36	0	33	92	3	8
<i>Pressão de Ar</i>	20	56	20	100	0	0
<i>Tiro com Arco</i>	16	44	13	81	3	19

Agrupamento Atividade Física e Desportiva	Praticantes		Masculino		Feminino	
	n.º	%	n.º	%	n.º	%
Ginástica	1.022	7	151	15	871	85
<i>Acrobática</i>	282	28	5	2	277	98
<i>Sénior</i>	466	46	82	18	384	82
<i>Manutenção</i>	164	16	33	20	131	80
<i>Formação</i>	92	9	31	34	61	66
<i>Rítmica</i>	18	2	0	0	18	100
Natação	7.462	51	3.210	43	4.252	57
<i>AMA</i>	1.804	24	890	49	914	51
<i>Aprendizagem/Aperfeiçoamento</i>	2.228	30	1.071	48	1.157	52
<i>Utilização Livre</i>	736	10	496	67	240	33
<i>Hidroginástica</i>	954	13	177	19	777	81
<i>Hidrocyling</i>	64	1	13	20	51	80
<i>Hidrodeep</i>	10	0,1	2	20	8	80
<i>Hidroterapia</i>	165	2	79	48	86	52
<i>Hidrosénior</i>	1.149	15	295	26	854	74
<i>Sicronizada</i>	6	0	0	0	6	100
<i>Natação Sénior</i>	18	0	10	56	8	44
<i>Natação Adaptada</i>	46	1	26	57	20	43
<i>Natação Bebés</i>	265	4	147	55	118	45
<i>Correção Postural</i>	17	0,2	4	24	13	76
Desporto de Raquetas	286	2	215	75	71	25
<i>Badminton</i>	15	5	15	100	0	0
<i>Ténis</i>	244	85	173	71	71	29
<i>Ténis de Mesa</i>	27	9	27	100	0	0
Patinagem	479	3	222	46	257	46
<i>Hóquei Patins</i>	232	48	212	91	20	9
<i>Patinagem Artística</i>	247	52	10	4	237	96

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013)

Quadro 13 – Total de praticantes do agrupamento *atividade física e desportiva*, no concelho, 2011-2012

Agrupamento de Atividades de Grupo

As atividades de grupo contemplam as seguintes práticas: *Rítmicas Expressivas*⁴⁰, *Dirigidas e/ou Coreografadas*⁴¹ e *Dirigidas ao Corpo/Mente*⁴².

No agrupamento *atividades de grupo*, a prática das *Rítmicas Expressivas* regista um maior número de atletas (969) representando 54% dos praticantes do agrupamento, em particular na modalidade *Hip-Hop* com 193 praticantes. Esta prática tem lugar em Pavilhões e em Salas de Desporto maioritariamente de cariz associativo - 97,4% dos praticantes reportam a associações.

De igual modo, as modalidades *Dirigidas e/ou Coreografadas* revelam um valor acentuado de praticantes (559), com destaque para a prática da *Localizada, Aerogap e Bodycombat*.


⁴⁰ Dança de Salão, Dança Desportiva, Dança Oriental, Dança Jazz, Dança Criativa, Sevilhanas, Hip-Hop, Ballet, Folclore, Ritmos Latinos, Zumba, Danças Sociais e Dance FIT.

⁴¹ Aerogap, Body Combat, Indoor Cycling, Power Fit, X55, Extreme Combat, Aeróbica, Aeromix, Flexigym, AeroStep, Cycling, Pump, Step, ABS, Viva Melhor, Fitball & Stretching, Fit Kids, Aerocombat, Localizada, Keep Fit, Flow, Mix e Vive.

⁴² Yôga, Pilates, Tai-chi e Taiji-bailong ball.

Com menos praticantes apresentam-se as modalidades *Dirigidas ao Corpo/Mente* (261 praticantes), distribuídos pelas práticas de *Yôga* (105), *Pilates* (110), *Tai-chi* (32) e *Taiji-bailong ball* (14).

Neste agrupamento é expectável um maior número de praticantes, na medida em que as modalidades de atividades de grupo são as eleitas pelos ginásios privados, dos quais não foram obtidas respostas sobre modalidades e praticantes. Relembre-se que os valores apresentados correspondem ao universo associativo e municipal.



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013).

Fig. 11 - Total de praticantes do agrupamento *atividades de grupo* por sexo, no concelho, 2011-2012

Agrupamento <i>Atividades de Grupo</i>	Praticantes		Masculino		Feminino	
	n.º	%	n.º	%	n.º	%
Total de Praticantes	1.789	8	301	17	1.488	83
Rítmicas Expressivas	969	54	174	18	795	82
<i>Dança de Salão</i>	31	3	9	29	22	71
<i>Dança Desportiva</i>	26	3	13	50	13	50
<i>Dança Oriental</i>	50	5	0	0	50	100
<i>Dança Jazz</i>	48	5	6	13	42	88
<i>Dança Criativa</i>	86	9	30	35	56	65
<i>Sevilhanas</i>	103	11	0	0	103	100
<i>Hip-Hop</i>	193	20	30	16	163	84
<i>Ballet</i>	131	14	0	0	131	100
<i>Folclore</i>	132	14	57	43	75	57
<i>Ritmos Latinos</i>	36	4	18	50	18	50
<i>Zumba</i>	110	11	8	7	102	93
<i>Danças Sociais</i>	15	2	3	20	12	80
<i>Dance FIT</i>	8	1	0	0	8	100
Dirigidas ao Corpo/Mente	261	15	58	22	203	78
<i>Yôga</i>	105	40	25	24	80	76
<i>Pilates</i>	110	42	14	13	96	87
<i>Tai-chi</i>	32	12	10	31	22	69
<i>Taiji-bailong ball</i>	14	5	9	64	5	36
Dirigidas e/ou Coreografadas	559	31	69	12	490	88
<i>Aerogap</i>	48	9	2	4	46	96
<i>Body Combat</i>	48	9	12	25	36	75
<i>Indoor Cycling</i>	36	6	20	56	16	44
<i>Power Fit</i>	42	8	18	43	24	57
<i>X55</i>	24	4	0	0	24	100
<i>Extreme Combat</i>	10	2	1	10	9	90

Agrupamento <i>Atividades de Grupo</i>	Praticantes		Masculino		Feminino	
	n.º	%	n.º	%	n.º	%
<i>Aeróbica</i>	42	8	1	2	41	98
<i>Aeromix</i>	15	3	0	0	15	100
<i>Flexigym</i>	26	5	0	0	26	100
<i>AeroStep</i>	11	2	0	0	11	100
<i>Cycling</i>	6	1	0	0	6	100
<i>Pump</i>	8	1	0	0	8	100
<i>Step</i>	41	7	0	0	41	100
<i>ABS</i>	6	1	0	0	6	100
<i>Fitball & Stretching</i>	6	1	0	0	6	100
<i>Fit Kids</i>	4	1	1	25	3	75
<i>Aerocombat</i>	15	3	4	27	11	73
<i>Localizada</i>	71	13	6	8	65	92
<i>Keep Fit</i>	20	4	0	0	20	100
<i>Flow</i>	10	2	0	0	10	100
<i>Mix</i>	38	7	3	8	35	92
<i>Vive</i>	12	2	0	0	12	100

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013)


Quadro 14 – Total de praticantes do agrupamento *atividades de grupo*, por sexo, no concelho, 2011-2012

Agrupamento de Atividades Exploração da Natureza

Estão presentes, no concelho de Vila Franca de Xira, as *Atividades Exploração da Natureza* nas seguintes práticas: *Orientação*, *Escalada*, *Canoagem*⁴³ e *Vela*⁴⁴.

Da totalidade dos praticantes das *atividades exploração da natureza*, a modalidade *Canoagem* destaca-se com um maior número de atletas (131), em particular na especialidade de *Águas Tranquilas* (99 praticantes). Também a *Vela* (58 praticantes) e a *Orientação* (30 praticantes) registam valores relevantes nesta categoria.

A *Canoagem* pratica-se no Rio Tejo (modalidade *Águas Tranquilas*), nas Piscinas *Baptista Pereira* e no *Complexo Municipal de Desporto e Lazer* (modalidade *Kayak Polo*). Os praticantes desta categoria são atletas do *Alhandra Sporting Club*.



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013).

Fig. 12 - Total de praticantes do agrupamento *atividades exploração da natureza* por sexo, no concelho, 2011-2012

⁴³ *Kayak Polo e Águas Tranquilas.*

⁴⁴ *Optimist, Vaurien, Laser e Windsurf.*

A *Escalada*, com menos praticantes (22) apresenta somente 9% da totalidade de atletas dedicados às *atividades exploração da natureza*, todos inscritos no *CEBI - Fundação para o Desenvolvimento Comunitário de Alverca*.

Agrupamento <i>Atividade Exploração da Natureza</i>	Praticantes		Masculino		Feminino	
	n.º	%	n.º	%	n.º	%
Total de Praticantes	241	1,1	175	72,6	66	27,4
Orientação	30	12	18	60	12	40
Escalada	22	9	11	50	11	50
Canoagem	131	54	102	78	29	22
<i>Kayak Polo</i>	32	24	22	69	10	31
<i>Águas Tranquilas</i>	99	76	80	81	19	19
Vela	58	24	44	76	14	24
<i>Optimist</i>	26	45	16	62	10	38
<i>Vaurien</i>	13	22	11	85	2	15
<i>Laser</i>	4	7	2	50	2	50
<i>Windsurf</i>	15	26	15	100	0	0

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013)

Quadro 15 – Total de praticantes do agrupamento *atividades exploração da natureza*, por sexo, no concelho, 2011-2012

Agrupamento Jogos Tradicionais e Populares

Nos *Jogos Tradicionais e Populares*, o *Chinquillo*, que embora represente somente 0,1% das modalidades no concelho, regista 22 praticantes, todos do sexo masculino. Esta prática tem lugar na *Associação Cultural Recreativa do Lugar das Quintas* e na *União Desportiva, Cultural e Social do Quintanilho*.

Agrupamento <i>Jogos Tradicionais e Populares</i>	Praticantes		Masculino		Feminino	
	n.º	%	n.º	%	n.º	%
<i>Chinquillo</i>	22	100	22	100	0	0


Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013)

Quadro 16 – Total de praticantes do agrupamento *jogos tradicionais e populares* por sexo, no concelho, 2011-2012

Agrupamento Outras

Classificadas no agrupamento *outras*, encontram-se as seguintes práticas presentes no concelho: *Pesca Desportiva, Xadrez, Damas, AEC, Musculação e Cardiofitness, Ginásio ao Ar Livre, Desportos Urbanos, Atividade Motora Adaptada e Desporto Adaptado*.

No presente agrupamento destaca-se a prática da *Musculação e Cardiofitness* (3.051 praticantes) que representa 68% dos praticantes, assim como as *AEC* com 27% de praticantes (1.225).



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013).

Fig. 13 - Total de praticantes do agrupamento *outras* por sexo, no concelho, 2011-2012

Agrupamento <i>Outras</i>	Praticantes		Masculino		Feminino	
	n.º	%	n.º	%	n.º	%
Total de Praticantes	4.491	21	2.556	56,9	1.935	43,1
<i>Pesca Desportiva</i>	68	2	67	99	1	1
<i>Xadrez</i>	43	1	39	91	4	9
<i>Damas</i>	8	0	8	100	0	0
<i>AEC⁴⁵ - Atividades de Enriquecimento Curricular</i>	1.225	27	548	45	677	55
<i>Musculação Cardiofitness</i>	3.051	68	1.831	60	1.220	40
<i>Atividade Motora Adaptada</i>	45	1	27	60	18	40
<i>Desporto Adaptado</i>	51	1	36	71	15	29

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013).

Quadro 17 – Total de praticantes do agrupamento *outras* por sexo, no concelho, 2011-2012

3.2.2. Atividade Física e Desportiva Federada e não Federada

Analisando a atividade física e desportiva de acordo com o estatuto, verifica-se que os atletas federados correspondem a 19% dos praticantes no concelho, enquanto o setor não federado representa 81%. O sexo masculino predomina (74,0%) ao nível dos federados enquanto os não federados possuem maior equilíbrio entre os sexos.

	Federados		Não Federados	
	n.º	%	n.º	%
Praticantes	4.104	19	17.002	81
Masculino	3.026	74	8.489	50
Feminino	1.078	26	8.513	50

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos (maio 2013).

Quadro 18 – Total de praticantes federados e não federados, no concelho, 2011-2012

⁴⁵ No presente trabalho apenas foram contabilizados os alunos que praticam atividade física no âmbito das AEC em Instalações Desportivas Municipais.

Análise por Freguesia e União de Freguesia

O Quadro seguinte mostra que a união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho detém maior número de atletas federados (1.020), seguida da freguesia de Vila Franca de Xira (904). Os praticantes destes dois territórios representam 47% dos atletas federados do concelho. Enquanto os praticantes federados da união das freguesias de Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras representam 6% do total de atletas federados.

Freguesias e União das Freguesias	Federado					
	Praticantes		Masculino		Feminino	
	n	%	n	%	n	%
<i>Alhandra/SJM/Calhandriz</i>	692	17	445	64	247	36
<i>Alverca do Ribatejo/Sobralinho</i>	1.020	25	755	74	265	26
<i>Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras</i>	264	6	214	81	50	19
<i>Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa</i>	733	18	538	73	195	27
<i>Vialonga</i>	491	12	415	85	76	15
<i>VFXira</i>	904	22	659	73	245	27
Total	4.104	100	3.026	-	1.078	-

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013)


Quadro 19 – Total de praticantes federados por sexo, no concelho 2011-2012

Freguesias e União das Freguesias	Não Federado					
	Praticantes		Masculino		Feminino	
	n	%	n	%	n	%
<i>Alhandra/SJM/Calhandriz</i>	1.916	11	991	52	925	48
<i>Alverca do Ribatejo/Sobralinho</i>	4.103	24	1.874	46	2.229	54
<i>Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras</i>	326	2	162	50	164	50
<i>Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa</i>	4.662	27	2.183	47	2.479	53
<i>Vialonga</i>	808	5	482	60	326	40
<i>VFXira</i>	5.187	31	2.797	54	2.390	46
Total	17.002	100	8.489	-	8.513	-

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013)

Quadro 20 -Total de praticantes não federados por sexo, no concelho, 2011-2012

No que respeita aos atletas não federados, Vila Franca de Xira regista maiores quantitativos (5.187), conjuntamente com a união das freguesias de Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa (4.662) e Alverca do Ribatejo/Sobralinho (4.103).



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013).

Fig. 14 - Total de praticantes federados e não federados, no concelho, 2011-2012

Análise por Modalidade

O agrupamento de *atividades físicas e desportivas* é o que reúne mais praticantes (69%), sendo também o mais representativo ao nível dos atletas federados (94% dos praticantes), seguido das modalidades integradas nas *atividades exploração da natureza* com 3% dos praticantes federados.

Dos quatro agrupamentos apenas os *jogos tradicionais e populares* não têm representação federada.

Agrupamentos	Federados		Não Federados	
	n.º	%	n.º	%
<i>Atividades Físicas Desportivas</i>	3.875	94	10.688	63
<i>Atividades de Grupo</i>	44	1	1.745	10
<i>Atividades Exploração Natureza</i>	140	3	101	1
<i>Jogos Tradicionais e Populares</i>	0	0	22	0,1
<i>Outras</i>	45	1	4.446	26
Total	4.104	-	17.002	-

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013)

Quadro 21 – Total de praticantes federados e não federados, por modalidade, no concelho, 2011-2012

Agrupamento de Atividades Físicas Desportivas

No agrupamento de *Atividades Físicas e Desportivas* são os *jogos desportivos coletivos* que mais praticantes federados reúnem, em particular o *Futebol* (1.084). No mesmo agrupamento salienta-se também os *desportos de combate* com 766 atletas federados, com predomínio das modalidades *Karaté* (347) e *Kempo* (217), que dominam a componente federada.

Por oposição ao universo federado, a figura seguinte destaca as modalidades que acolhem o maior número de praticantes não federados, como por exemplo a categoria *Natação* (7.430 praticantes), em concreto nas modalidades: *Aprendizagem/Aperfeiçoamento*, *AMA*, *Hidrosénior*, *Hidroginástica* e *Utilização Livre*.

Agrupamento <i>Atividades Físicas e Desportivas</i>	Praticantes Federados		Praticantes não Federados	
	n.º	%	n.º	%
Total de Praticantes	3.875	94	10.688	63
Jogos Desportivos Coletivos	2165	56	1781	17
<i>Andebol</i>	82	4	25	1
<i>Basquetebol</i>	439	20	42	2
<i>Futsal</i>	520	24	1387	78
<i>Futebol</i>	1084	50	327	18
<i>Voleibol</i>	40	2	0	0
Atletismo	40	1	92	1
<i>Marcha e Corrida</i>	0	0	92	100
<i>Corrida/Saltos/Lançamentos</i>	40	100	0	0
Ciclismo	0	0	31	0
<i>BTT</i>	0	0	8	26
<i>Cicloturismo</i>	0	0	23	74
Desportos de Combate	766	20	230	2
<i>Taekwondo</i>	117	15	52	23
<i>Jui Jitsu</i>	0	0	35	15

Agrupamento <i>Atividades Físicas e Desportivas</i>	Praticantes Federados		Praticantes não Federados	
	n.º	%	n.º	%
<i>Muay Thai</i>	40	5	30	13
<i>Aikido</i>	10	1	0	0
<i>Krav Maga</i>	0	0	39	17
<i>Kempo Karaté</i>	0	0	17	7
<i>Kempo</i>	217	28	0	0
<i>Karaté</i>	347	45	57	25
<i>Kickboxing</i>	35	5	0	0
Duatio/Triatlo	173	4	0	0
Ginástica	176	5	846	8
<i>Acrobática</i>	169	96	113	13
<i>Sénior</i>	0	0	466	55
<i>Manutenção</i>	0	0	164	19
<i>Formação</i>	0	0	92	11
<i>Rítmica</i>	7	4	11	1
Desporto de Raquetas	36	1	250	2
<i>Badminton</i>	3	8	12	5
<i>Ténis</i>	23	64	221	88
<i>Ténis de Mesa</i>	10	28	17	7
Patinagem	479	12	0	0
<i>Hóquei Patins</i>	232	48	0	0
<i>Patinagem Artística</i>	247	52	0	0
Natação	32	1	7430	70
<i>AMA</i>	0	0	1804	24
<i>Aprendizagem/Aperfeiçoamento</i>	24	75	2204	30
<i>Utilização Livre</i>	0	0	736	10
<i>Hidrogenástica</i>	0	0	954	13
<i>Hidrocyling</i>	0	0	64	1
<i>Hidroterapia</i>	0	0	165	2
<i>Hidrodeep</i>	0	0	10	0
<i>Hidrosénior</i>	0	0	1149	15
<i>Sincronizada</i>	0	0	6	0
<i>Natação Sénior</i>	0	0	18	0
<i>Natação Adaptada</i>	8	25	38	1
<i>Natação Bébés</i>	0	0	265	4
<i>Correção Postural</i>	0	0	17	0
Tiro	8	0,2	28	0,3
<i>Pressão de Ar</i>	0	0	20	71
<i>Tiro com Arco</i>	8	100	8	29


Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013)

Quadro 22 – Total de praticantes federados e não federados do agrupamento de *atividades físicas e desportivas*, no concelho, 2011-2012

Agrupamento Atividades de Grupo

Ao nível dos federados, no agrupamento *atividades de grupo*, são as modalidades integradas nas *Rítmicas Expressivas* que reúnem mais praticantes (44), nomeadamente nas modalidades

Dança Desportiva (26), Danças de Salão (10) e Danças Sociais (8). As restantes modalidades deste agrupamento não apresentam praticantes federados.



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013).


Fig. 15 - Total de praticantes federados e não federados, no agrupamento *atividades físicas e desportivas*, no concelho, 2011-2012

Agrupamento Atividades de Grupo	Praticantes Federados		Praticantes não Federados	
	n.º	%	n.º	%
Total de Praticantes	44	1	1745	10
Rítmicas Expressivas	44	100	925	53
<i>Dança de Salão</i>	10	23	21	2
<i>Dança Desportiva</i>	26	59	0	0
<i>Dança Oriental</i>	0	0	50	5
<i>Dança Jazz</i>	0	0	48	5
<i>Dança Criativa</i>	0	0	86	9
<i>Sevilhanas</i>	0	0	103	11
<i>Hip-Hop</i>	0	0	193	21
<i>Ballet</i>	0	0	131	14
<i>Folclore</i>	0	0	132	14
<i>Ritmos Latinos</i>	0	0	36	4
<i>Zumba</i>	0	0	110	12
<i>Danças Sociais</i>	8	18	7	1
<i>Dance FIT</i>	0	0	8	1
Dirigidas ao Corpo/Mente	0	0	261	15
<i>Yôga</i>	0	0	105	40
<i>Pilates</i>	0	0	110	42
<i>Tai-chi</i>	0	0	32	12
<i>Taiji-bailong ball</i>	0	0	14	5
Dirigidas e/ou Coreografadas	0	0	559	32
<i>Aerogap</i>	0	0	48	9
<i>Body Combat</i>	0	0	48	9
<i>Indoor Cycling</i>	0	0	36	6
<i>Power Fit</i>	0	0	42	8
<i>X55</i>	0	0	24	4
<i>Extreme Combat</i>	0	0	10	2
<i>Aeróbica</i>	0	0	42	8
<i>Aeromix</i>	0	0	15	3
<i>Flexigym</i>	0	0	26	5
<i>AeroStep</i>	0	0	11	2
<i>Cycling</i>	0	0	6	1
<i>Pump</i>	0	0	8	1
<i>Step</i>	0	0	41	7
<i>ABS</i>	0	0	6	1
<i>Fitball & Stretching</i>	0	0	20	4
<i>Fit Kids</i>	0	0	6	1
<i>Aerocombat</i>	0	0	4	1
<i>Localizada</i>	0	0	15	3
<i>Keep Fit</i>	0	0	71	13
<i>Flow</i>	0	0	20	4
<i>Mix</i>	0	0	10	2
<i>Vive</i>	0	0	38	7

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos (maio 2013).

Quadro 23 – Total de praticantes federados e não federados, no agrupamento *atividades de grupo*, no concelho, 2011-2012

A leitura da figura seguinte demonstra o peso dos praticantes não federados no agrupamento *atividades de grupo*, com destaque para as modalidades *Rítmicas Expressivas* (*Hip-Hop, Ballet, Folclore e Zumba*), as *Dirigidas e/ou Coreografadas* (*Localizada, Step e Aeróbica*) e as *Dirigidas ao Corpo/Mente* (*Pilates e o Yôga*).




Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013).

Fig. 16 - Total de praticantes federados e não federados, no agrupamento *atividades de grupo* no concelho, 2011-2012

Agrupamento Exploração da Natureza

Exploração da Natureza é o segundo agrupamento que mais peso tem no campo federado, detém 140 atletas que representam 3% da totalidade de federados no concelho.

As modalidades de *Canoagem* e *Vela* são as mais representativas ao nível federado, enquanto a modalidade *Orientação* apenas tem praticantes não federados (30).



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013).

Fig. 17 - Total de praticantes federados e não federados, no agrupamento *exploração da natureza*, no concelho, 2011-2012

Agrupamento Atividade Exploração da Natureza	Praticantes Federados		Praticantes não Federados	
	n.º	%	n.º	%
Total de Praticantes	140	3	101	1
Orientação	0	0	30	2
Escalada	22	23	0	0
Canoagem	92	66	39	2
<i>Kayak Polo</i>	32	35	0	0
<i>Águas Tranquilas</i>	60	65	39	100
Vela	26	19	32	32
<i>Optimist</i>	15	58	11	34
<i>Vaurien</i>	6	23	7	22
<i>Laser</i>	2	8	2	6
<i>Windsurf</i>	3	12	12	38

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos (maio 2013).

Quadro 24 – Total de praticantes federados, no agrupamento *exploração da natureza*, no concelho, 2011-2012

Agrupamento Jogos Tradicionais e Populares

No agrupamento *Jogos Tradicionais e Populares* somente foi inventariada a prática do *Chinquilho* com 22 praticantes, nenhum federado.

Agrupamento Outras

No agrupamento denominado *Outras* surge a modalidade de *Xadrez* com maior representação ao nível federado (30 praticantes), seguida da *Pesca Desportiva* com 14 praticantes.

Neste agrupamento os atletas praticam maioritariamente ao nível não federado, registando-se grande peso da modalidade *Musculação Cardiofitness* (3.050 atletas não federados).

Agrupamento <i>Outras</i>	Praticantes Federados		Praticantes não Federados	
	n.º	%	n.º	%
Total de Praticantes	45	1	4.446	26
<i>Pesca Desportiva</i>	14	31	54	1
<i>Xadrez</i>	30	67	13	0
<i>Damas</i>	0	0	8	0
<i>AEC⁴⁶ - Atividades de Enriquecimento Curricular</i>	0	0	1.225	28
<i>Musculação Cardiofitness</i>	1	2	3.050	69
<i>Atividade Motora Adaptada</i>	0	0	45	1
<i>Desporto Adaptado</i>	0	0	51	1

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos (maio 2013).

Quadro 25 – Total de praticantes federados, no agrupamento *outras*, no concelho, 2011-2012

3.3. PRÁTICA DESPORTIVA APOIADA PELO PAMA⁴⁷

Tendo por base os quantitativos cedidos pelo Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo (GAMA), respeitantes ao PAMA dos anos de 2008 a 2012 (ver a este propósito o Anexo), procedeu-se à caracterização da prática federada apoiada pelo município ao abrigo deste programa⁴⁸.

Aspetos Gerais

Ao longo dos últimos cinco anos foram apoiadas 26 modalidades e um total de 11.421 atletas federados não profissionais distribuídos por 36 Associações.

Foram apoiadas as seguintes modalidades:

- **8 Modalidades coletivas** - *Andebol, Badminton, Basquetebol, Futebol, Futsal, Hóquei em Patins, Kayak-polo e Voleibol.*
- **18 Modalidades individuais** - *Atletismo, Bilhar, Canoagem, Dança Desportiva, Ginástica, Karaté, Kick-Boxing, Motociclismo, Natação, Patinagem Artística, Pesca Desportiva, Taekwondo, Ténis, Tiro com Arco, Triatlo, Vela, Windsurf e Xadrez.*

As modalidades coletivas reúnem mais atletas (83,4%) em comparação com as modalidades individuais. O *Futebol* (42,8%), o *Futsal* (16,6%) e o *Basquetebol* (11,5%) são as modalidades mais apoiadas pelo Município nos últimos cinco anos, enquanto o *Badminton* distingue-se como modalidade coletiva com menos atletas apoiados – 58 praticantes apoiados.


Quanto às modalidades individuais, e reportando aos valores dos últimos cinco anos, o *Triatlo* e o *Taekwondo* representam 4% e 1,8% respetivamente, totalizando 652 praticantes apoiados pelo PAMA.

Em oposição, como modalidades individuais nos últimos cinco anos, surgem o *Motociclismo* com apenas 1 praticante apoiado no ano de 2008, o *Kick-Boxing* com 1 praticante apoiado em 2009, o *Windsurf* e o *Ténis*, ambos com 5 praticantes apoiados pelo PAMA.

⁴⁶ No presente trabalho apenas foram contabilizados os alunos que praticam atividade física no âmbito das AEC em Instalações Desportivas Municipais.

⁴⁷ As imagens apresentadas no presente subcapítulo foram retiradas do *site* do Município de Vila Franca de Xira.

⁴⁸ Tendo como referência o ano desportivo de 2011-2012 (valores contabilizados no subcapítulo 3.2.1. *Praticantes e Modalidades Desportivas*) os atletas apoiados pelo PAMA nesse mesmo ano (2.437) representam cerca de 59% da totalidade de atletas federados contabilizados no concelho (4.104).



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, (dezembro, 2012).

Fig. 18 - Total de atletas apoiados pelo PAMA, no concelho, 2008-2012

Relativamente à distribuição dos praticantes pelos diferentes sexos, apesar de um predomínio do sexo masculino em geral (88,4%), a influência do sexo feminino é grande nas modalidades de *Voleibol* (153 atletas num total de 188), *Ginástica* (108 atletas num total de 110), *Patinagem Artística* (91 atletas num total de 105) e no *Atletismo*, embora com menor expressão (78 atletas num total 153).

Os atletas federados não profissionais, apoiados pelo PAMA têm vindo a aumentar desde 2008, apesar de ter havido um ligeiro decréscimo em 2009 e em 2011, mas pouco relevante para o cômputo geral. O mesmo crescimento tem-se verificado para o sexo masculino, enquanto o feminino tem vindo a registar um ligeiro abrandamento.

Análise por Modalidade Coletiva

Andebol

O *Andebol* é uma modalidade coletiva com presença regular no PAMA desde 2008, ano que registou um maior número de atletas (113). Desde então houve um ligeiro decréscimo de praticantes apoiados nos anos intermédios de 2009 a 2011, em particular em 2010 (45 praticantes). Todavia os valores do último ano apontam para uma recuperação, que se justifica pela integração da modalidade no *Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho* (32 atletas - escalão mini).

Pratica-se *Andebol* na *União Juventude de Alverca* (que tem sido apoiada pelo PAMA desde 2008), no *Grupo Desportivo de Vialonga* (que apenas teve atletas apoiados em 2008) e pelo *Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho* (apoiado apenas em 2012).

Badminton

O *Badminton* é a modalidade coletiva que tem menos atletas apoiados pelo PAMA. Registaram-se atletas no ano de 2008 a 2010, devido à prática a cargo do *Clube Recreativo e Desportivo de Trancoso*, em 2009 e no *Grupo Desportivo Patuscós* (2 atletas), decrescendo o número de atletas em 2010 e não retomando a atividade desde essa data.

Basquetebol

Ao longo dos últimos cinco anos têm sido apoiados 1.311 atletas, fazendo desta modalidade a terceira com maior número de praticantes apoiados ao nível coletivo.

O *Basquetebol* tem registado uma evolução positiva, apresenta-se como uma das modalidades coletivas com maior expressão, não só pelos quantitativos dos praticantes, mas


também quanto ao número de Associações que a oferece.

Pratica-se *Basquetebol* com regularidade, e apoiado pelo PAMA, desde 2008 na *União Desportiva e Cultural do Forte da Casa* e na *União Desportiva Vilafranquense*, mantendo equipas ao nível federado e em diversos escalões. Também com presença regular desde 2009 a *Fundação para o Desenvolvimento Comunitário de Alverca (CEBI)* e o *Clube de Jovens Alves Redol*, em *Vila Franca de Xira* com atletas apoiados nos anos de 2008, 2010, 2011 e 2012.

Em 2008, a *Sociedade Euterpe Alhandrense*, a *Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense* e o *Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa*, ofereciam *Basquetebol* de âmbito federado, tendo por isso sido igualmente apoiadas pelo PAMA, situação que não voltou a acontecer.

Em 2012, surge também a *Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados (CERCITEJO)* em Alverca do Ribatejo, com 20 atletas apoiados, todos do escalão sénior e masculinos.

No que respeita aos escalões etários verifica-se, nestes cinco anos, um equilíbrio entre os seis escalões, confirmando o crescimento e uma perspetiva de sucessão da modalidade, o que demonstra também, por parte das Associações uma aposta na continuidade do trabalho realizado com os jovens praticantes.



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, (dezembro 2012).

Fig. 19 - Evolução das modalidades coletivas, no concelho, 2008-2012

Futebol

Num total de 4.892 praticantes apoiados nos últimos cinco anos, o *Futebol* é a modalidade que reúne um maior número de atletas federados apoiados pelo PAMA, todos masculinos. A distribuição dos escalões etários acontece de modo equitativo havendo contudo maior expressão nos mais jovens – infantis a juvenis.

Apesar de ser a modalidade com maior número de apoiados, tem-se verificado desde 2010, ano que registou o maior número de atletas (1019), um ligeiro decréscimo.

Esta modalidade pratica-se ao nível federado desde 2008 no *Alhandra Sporting Club*, no *Futebol Clube de Alverca*, no *Juventude da Castanheira*, na *União Atlético Povoense*, no *Grupo Desportivo de Vialonga* e por fim na *União Desportiva Vilafranquense*.

A *Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados (CERCITEJO)*, juntou-se às restantes Associações em 2012, com a integração de 21 atletas todos do escalão sénior e masculinos.

Futsal

O *Futsal* é, conjuntamente com o *Futebol*, a modalidade com mais atletas apoiados no concelho ao abrigo do PAMA, tem registado um aumento gradual de praticantes nos últimos anos, bem como, é a modalidade que apresenta maior número de Associações a proporcioná-la.

Esta modalidade é praticada maioritariamente pelo sexo masculino, existindo representação feminina nos escalões mais avançados – juniores e séniores.

Em 2012 a união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa concentravam 70% dos praticantes de *Futsal* em apenas 5 Associações.

Os dados de 2012 indicam que se pratica *Futsal* no *Alhandra Sporting Club*, na *Casa do Povo de Arcena*, *Associação Arsenal Desportivo de Alverca* e no *Grupo Desportivo “Os Unidos de Arcena”*, no *Juventude da Castanheira*, no *Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa* e na *União Desportiva e Cultural do Forte da Casa*, na *União Atlético Povoense*, no *Centro Popular de Cultura e Desporto* e no *Clube Académico de Desportos*, no *Clube Recreativo e Desportivo de Trancoso* e no *Grupo Desportivo de Vialonga*.

Hóquei em Patins

Atividade desportiva coletiva que, em 2012, representava 8,0% dos atletas apoiados pelo PAMA, maioritariamente masculinos (90%), havendo representação feminina apenas nos escalões benjamins e séniores.

O apoio a esta modalidade tem-se verificado desde 2008, e o número de atletas tem vindo a crescer gradualmente, totalizando ao abrigo do PAMA 743 atletas federados apoiados ao longo da vigência deste. A oferta desta modalidade concentra-se no *Futebol Clube de Alverca*, no *Grupo Desportivo de Vialonga* e na *União Desportiva Vilafranquense*.

Kayak-Polo

O *Kayak-Polo* insere-se nas modalidades menos apoiadas, em 2012 reunia unicamente 0,9% da totalidade dos atletas federados e apoiados pelo Município.

Entre os anos de 2009 a 2011 registou um aumento de praticantes apoiados, em particular em 2011 com 44 atletas. Em 2008 foram apoiados 8 elementos do sexo feminino, desde então esta modalidade é praticada apenas por atletas masculinos e em exclusivo no *Alhandra Sporting Club*.

Voleibol

O apoio a esta modalidade tem-se verificado desde 2008, e o número de atletas tem sido constante, totalizando ao abrigo do PAMA 188 atletas federados apoiados ao longo da vigência deste.

Esta modalidade tem uma forte representatividade feminina. Praticava-se em 2008 na *Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense* e no *Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa*, mas desde essa data unicamente acontece no *Centro Desportivo Alverca Volei*.

Análise por Modalidade Individual

Atletismo

O *Atletismo* é uma das modalidades individuais com maior expressão feminina no concelho, apesar de ter fraca representação quando comparado com as restantes atividades desportivas apoiadas pelo PAMA.

Quanto analisada a evolução da modalidade, repara-se que o número de atletas não tem sido constante e no último ano, tendo-se registado uma diminuição significativa dos atletas inscritos do PAMA.

Em 2012 a distribuição dos atletas pelos escalões revela uma predominância dos iniciados, seguido dos juniores e infantis, não havendo praticantes no escalão séniores/veteranos.

O *Atletismo* é apoiado pelo PAMA desde 2008 e pratica-se com regularidade desde essa data na *União Atlético Povoense*.

Em 2008 o *Futebol Clube de Alverca* tinha 33 atletas distribuídos pelos cinco escalões, mas não se registou uma evolução da modalidade nesta Associação. A *Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados (CERCITEJO)* apresentou-se no ano de 2011 com 8 atletas do escalão sénior/veteranos, mas não houve continuidade da modalidade no ano seguinte.

Bilhar

O *Bilhar* só apareceu como modalidade apoiada pelo PAMA no ano de 2011, com 5 atletas federados não profissionais, tendo crescido e alcançado 14 atletas no ano seguinte de 2012.

Apesar do seu crescimento, representa somente 0,6% do universo federativo apoiado pelo Município, sendo os seus praticantes exclusivamente masculinos. Esta modalidade pratica-se apenas no *Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa*.

Canoagem

A *Canoagem* é uma das modalidades com maior representação ao nível federado⁴⁹, contudo ao abrigo do PAMA tem registado poucos praticantes, pese embora se verifique um aumento de atletas inscritos desde 2010.

Mesmo representando apenas 0,8% dos atletas apoiados (dados de 2012), consegue reunir praticantes em todos os escalões e detém uma forte representação ao nível das competições nacionais. Unicamente o *Alhandra Sporting Club* oferece esta atividade desportiva no concelho.

Dança Desportiva

Esta modalidade tem pouco peso ao nível do apoio concedido pelo PAMA, uma vez que representa 0,8% da totalidade dos atletas apoiados (dados de 2012), tendo o PAMA apoiado 76 atletas desde 2009.

Pratica-se *Dança Desportiva* pelo *Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho* e pelo *Ateneu Artístico Vilafranquense*, este último apresenta esta modalidade com regularidade desde 2009.

Os poucos atletas federados e apoiados não impede que, à semelhança da *Canoagem*, a

⁴⁹ A este propósito consultar subcapítulo 3.2.2. *Atividade Física e Desportiva Federada e não Federada*.

Dança Desportiva tenha uma forte participação nas competições nacionais, com um total 20 participações no ano 2012.

Ginástica

Apesar de possuir alguma expressão ao nível das modalidades individuais, a *Ginástica* apenas teve apoio do PAMA nos anos de 2008 a 2010. Apenas a *Sociedade Euterpe Alhandrense* e o *Grupo Recreativo e Cultural do Bom Retiro* oferecem esta atividade desportiva no concelho.

Karaté

Ao longo da vigência do PAMA, o *Karaté* apresenta-se como a terceira modalidade individual, tendo sido apoiados nos últimos cinco anos 173 atletas federados não profissionais. Alcançou em 2010 o maior número de atletas (60) decrescendo desde essa data, não obstante, em 2012, tenha sido a segunda modalidade individual com maior representação no concelho, seguida do Triatlo. Registos de 2012 indicam que o *Karaté* representava 1,5% da totalidade dos atletas federados, com domínio do sexo masculino.

Quanto aos escalões predominam os juvenis, cadetes, juniores e séniores. É uma das modalidades com forte participação ao nível nacional, no ano de 2012 somou 36 competições.

Em 2012, a modalidade praticava-se no *Futebol Clube de Alverca*, no *Instituto de Apoio à Comunidade* e no *Centro Popular de Cultura e Desporto*.

Kick-Boxing

O *Kick-Boxing* apresenta-se como uma das modalidades com menos atletas federados, apenas teve 3 praticantes apoiados pelo PAMA no ano de 2009 a cargo do *Grupo Desportivo de Vialonga*.

Motociclismo

O *Motociclismo* tem pouca representação no concelho de Vila Franca de Xira, teve apenas 1 atleta apoiado em 2008 da responsabilidade do *Clube Recreativo e Desportivo de Trancoso*.

Natação

A *Natação*, tem sido apoiada desde o ano de 2008, registando desde essa data um total de 142 atletas. Em 2012, na categoria de modalidade individual, representou 1,4% do universo federado concelhio. Constata-se que os praticantes distribuem-se de forma equitativa pelos 5 escalões etários, havendo um ligeiro predomínio dos infantis.

Pratica-se *Natação* apoiada pelo Município desde 2008 no *Alhandra Sporting Club*. Em 2011 a *Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados (CERCITEJO)* surge com 6 atletas apoiados, e em 2012 o *Grupo Amigos do Atletismo de Vila Franca de Xira* tinha 1 atleta apoiado.

Patinagem Artística

A *Patinagem Artística* tem vindo a crescer desde 2009, como modalidade individual, goza de representatividade no concelho – em 2012 detinha 1,4% dos atletas apoiados pelo PAMA. Nota-se uma predominância do sexo feminino e dos escalões juvenis/cadete e iniciados.

Pratica-se esta modalidade ao nível federado, com regularidade desde 2008 no *Grupo Desportivo de Vialonga*, na *União Desportiva Vilafranquense*, desde 2009, no *Futebol Clube*

de *Alverca*, durante os anos de 2008 e 2011, e no *Clube Recreativo e Desportivo de Trancoso* apenas no ano de 2012.

Pesca Desportiva

Modalidade com pouca representação no PAMA, na medida em que, os atletas apoiados têm vindo a diminuir, contando no ano de 2012 com 9 atletas inscritos todos do sexo masculino e do escalão séniores.

Praticou-se *Pesca Desportiva* apoiada pelo PAMA no *Clube Amadores de Pesca de Vila Franca de Xira* nos anos de 2008 e 2009 e de forma regular desde 2008 no *Clube Amadores de Pesca de Castanheira do Ribatejo*.

Taekwondo

O *Taekwondo*, como modalidade federada apoiada pelo PAMA, manifesta irregularidade ao longo dos últimos cinco anos, tendo no ano de 2011 registado apenas 8 atletas, praticantes na *Casa do Povo de Arcena*. Os atletas são na sua maioria do sexo masculino, havendo um predomínio do escalão Infantis e nenhum atleta no escalão iniciados.

Treina-se *Taekwondo* desde 2008 na *Casa do Povo de Arcena*, na *Sociedade Euterpe Alhandrense* nos anos de 2008 a 2010, no *Clube Recreativo e Cultural do Bom Retiro* nos anos de 2009 e 2010, e de forma pontual pela *Associação Africanos do Concelho de Vila Franca de Xira* apenas em 2009 e pela *Associação Cultural e Recreativa do Lugar das Quintas* em 2012.

Ténis

Apoiado pelo PAMA, o *Ténis* tem praticantes apenas desde 2011 e em 2012 representavam somente 0,1% dos atletas inscritos no PAMA. Pratica-se no *Futebol Clube de Alverca* e no *Clube Académico de Desportos*.

Tiro com Arco

Os praticantes de *Tiro com Arco* têm vindo a diminuir desde 2010, não obstante, têm sido apoiados pelo PAMA um total de 63 atletas federados não profissionais. Em 2012 não se registou atletas nesta modalidade. Até à data praticava-se no *Futebol Clube de Alverca* e no *Centro Popular de Cultura e Desporto da Póvoa de Santa Iria*, com predomínio do escalão séniores.

Triatlo

O *Triatlo* é a modalidade desportiva de carácter individual que reúne mais atletas apoiados pelo PAMA, tem registado desde 2008 regularidade quanto ao número de praticantes, em 2012 representava 3,9% da totalidade dos federados apoiados.

Mesmo só havendo duas Associações onde se pratica esta modalidade ao nível federado, no *Alhandra Sporting Club* e no *Clube Amigos do Atletismo de Vila Franca de Xira*, o *Triatlo* apresenta-se como a modalidade que participou em mais competições nacionais, num total de 94 no ano 2012. Quanto aos escalões regista-se uma maior concentração de atletas nos cadetes, juvenis e juniores e nos mais velhos, séniores e veteranos.

Vela

Esta modalidade apresenta uma mediana representação no PAMA, tendo mesmo assinalado um decréscimo de praticantes apoiados no ano de 2010. Os atletas são na sua maioria do sexo masculino e pratica-se no *Alhandra Sporting Club* e na *União Desportiva Vilafranquense*.



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, (dezembro 2012).

Fig. 20 - Evolução das modalidades individuais, no concelho, 2008-2012

Windsurf

Esta modalidade individual reúne poucos praticantes apoiados, apenas se registaram atletas em 2008 e no ano de 2012. Representa 0,1% do total dos atletas apoiados do concelho (dados de 2012) e apenas se pratica no *Alhandra Sporting Club*.

Xadrez

Esta modalidade tem registado desde 2009 um aumento dos seus praticantes. Desde a

entrada em vigor do PAMA foram apoiados 101 atletas. Apesar de existirem praticantes nos escalões mais jovens, são os séniores e veteranos que reúnem mais efetivos. Pratica-se, com regularidade desde 2008 no *Grupo de Xadrez “Os Peões de Alverca”* e no ano de 2008 também na *Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense* que apresentou 5 praticantes.

Análise por Associação

No concelho de Vila Franca de Xira, desde a entrada em vigor do PAMA foram apoiadas 36 Associações que oferecem atividade desportiva federada não profissional.

Observa-se que as Associações com maior número de praticantes apoiados pelo PAMA nos últimos cinco anos são a *União Desportiva Vilafranquense* (1757), o *Alhandra Sporting Club* (1447), o *Futebol Clube de Alverca* (1338) a *União Atlético Povoense* (1244) e o *Grupo Desportivo de Vialonga* (1064), representando estes 60% dos atletas apoiados do concelho.

Com menos de 20 apoiados nos últimos 5 anos surge o *Grupo Desportivo Bombeiros Voluntários de Alverca* (13), a *Casa de Benfica de Alverca* (13), o *Núcleo Cultural Recreativo e Desportivo da CHASA* (15) e o *Instituto de Apoio à Criança do Forte da Casa* (19).

Com menos de 10 atletas apoiados nos últimos 5 anos surge a *Associação Africanos do Concelho de Vila Franca de Xira* (5) e a *Associação Cultural e Recreativa do Lugar das Quintas* (3).

Análise por Freguesia e União de Freguesias

Quanto à distribuição dos atletas por freguesias e uniões de freguesia nos últimos cinco anos, nota-se que a união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa regista o maior número de atletas apoiados pelo PAMA (2.984), representando cerca de 26% do total no concelho. Em segundo e terceiro lugar surge a união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho (2.456) e freguesia de Vila Franca de Xira (2.229).

Evidenciam-se também a união das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz (1.663) e Vialonga (1.176) pelo número considerável de atletas apoiados pelo PAMA.

Em termos de evolução observa-se que as uniões das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz, Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras e a freguesia de Vialonga conseguem manter o número apoios de modo equitativo no decorrer dos cinco anos de análise, enquanto a união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa tem registado um aumento de atletas apoiados e Vila Franca de Xira uma diminuição nos últimos dois anos de análise.

Freguesias e Uniões das Freguesias	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Alhandra/SJM/Calhandriz</i>	359	324	316	344	320
<i>Alverca do Ribatejo/Sobralinho</i>	485	457	479	462	573
<i>Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras</i>	184	179	182	181	187
<i>Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa</i>	498	515	613	660	698
<i>Vialonga</i>	276	226	234	211	229
<i>Vila Franca de Xira</i>	377	462	510	450	430
Total	2.179	2.163	2.334	2.308	2.437

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, (dezembro 2012).

Quadro 26 – Evolução dos atletas federados apoiados pelo PAMA, no concelho, 2008-2012

CAPÍTULO IV

A REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

4.1. REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

As Instalações Desportivas, definidas como um espaço edificado ou conjunto de espaços resultantes de construção fixa e permanente, são reconhecidas como essenciais na estratégia de promoção de atividade física e desportiva de acordo com a redação do artigo 8.º da Lei de Bases de Atividade Física e do Desporto (ver a este propósito o subcapítulo 2.3. *Enquadramento Estratégico e Legislativo*).

É atendendo à importância das instalações mencionadas e das autarquias locais, na definição de políticas de infraestruturas ao serviço da população, que se pretende com o presente capítulo (III), caracterizar as várias instalações desportivas inseridas em espaços naturais e artificiais, bem como examinar a taxa de ocupação semanal e o número de munícipes que usufruem destas instalações, nomeadamente as de base formativa; especializadas ou monodisciplinares e especiais para o espetáculo desportivo.

Neste sentido, calculou-se os m² de todas as instalações desportivas (municipais, associativas, privadas e escolares) tendo-se para o efeito realizado medições nos locais, à análise das plantas dos projetos de construção (das referidas instalações) e à informação disponibilizada pelo sistema de informação geográfica da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. É de salientar que apenas foram contempladas as instalações municipais, associativas, privadas e escolares que disponibilizam os seus espaços à população – p.e. nas instalações escolares, apenas a partir das 18:30 - bem como os espaços naturais em condições de serem utilizados pelos munícipes ou definidos como áreas de competição/regata, como o Rio Tejo.

Já a taxa de ocupação semanal foi entendida pela percentagem através do quociente entre o tempo disponível e o tempo utilizado pelos vários praticantes envolvidos nas várias modalidades desportivas, o qual teve em atenção três períodos de tempo (manhã, tarde e noite) e os respetivos horários de funcionamento dos equipamentos. Não se contemplaram neste cálculo, os espaços naturais e as instalações desportivas de base recreativa, pela dificuldade na aferição dos horários de utilização, uma vez que são espaços públicos de livre acesso.

Os dados foram registados por forma a calcular o número e a percentagem de praticantes (masculinos e femininos), bem como a taxa de ocupação semanal por espaço e instalação desportiva atendendo à sua tipologia.


Aspetos Gerais

Da inventariação resultou, para o concelho de Vila Franca de Xira, um universo de **270 instalações desportivas**.

Deste total, a maioria são instalações desportivas de base formativa (IDBF) (86,3%), seguida das instalações de base recreativa (IDBR) (9,3%), das instalações desportivas especializadas ou monodisciplinares (IDEM) (3,0%) e das instalações desportivas especiais para o espetáculo desportivo (IDEED) que apresentam um valor residual (0,3%), totalizando 98,9% das instalações desportivas do concelho. Os restantes 1,1% correspondem aos espaços naturais, que também se consideraram, no âmbito do presente trabalho, como instalações desportivas, em concreto o plano de água⁵⁰, uma vez que é utilizado como suporte para as modalidades de *pesca desportiva, canoagem e vela*.

Neste sentido, as instalações desportivas também podem ser caracterizadas como Espaços Naturais ou Espaços Artificiais, sendo que estes últimos, no caso do presente trabalho, incluem as IDBF, IDBR, IDEM e as IDEEM. Tomando em consideração esta classificação, o concelho de Vila Franca de Xira possui 267 instalações desportivas em Espaços Artificiais (98,9%) e 3 em Espaços Naturais (1,1%).

⁵⁰ Considerou-se como plano de água, uma vala na Lezíria como referência da prática da modalidade *pesca desportiva* e as áreas afetadas às regatas no Rio Tejo, como referência da prática da *canoagem e vela*.



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 21 – Rede de Instalações Desportivas no concelho, 2013

No conjunto das 270 instalações desportivas, o que caracteriza a rede de equipamentos do concelho de Vila Franca de Xira é a forte presença das instalações desportivas de base formativa, nas tipologias de pavilhões e salas de desporto (137) e pequenos campos de jogos (69).

Do ponto de vista da distribuição das instalações desportivas pelo território, é evidente que a repartição não é homogénea, destacando-se a união das freguesias de Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa com o maior número de equipamentos (25%), Alverca do Ribatejo/ Sobralinho (24%). Em oposição, a união das freguesias da Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras regista um menor número de instalações desportivas (7%).

Do conjunto das instalações desportivas enumeradas, comprova-se que as Associações detêm a maioria dos equipamentos (41,5%), com predomínio das salas de desporto. Também o Município reúne um número significativo de instalações desportivas (33,4%), na grande maioria polidesportivos, enquanto o sector privado possui 13,0% dos equipamentos onde dominam as salas de desporto. Com um valor considerável surgem as instalações escolares, que representam 11,5% do parque desportivo concelhio e onde os pavilhões e os polidesportivos prevalecem.

No que respeita ao estado de conservação, constata-se que grande parte dos equipamentos da rede desportiva apresentam um bom estado de conservação (49,3%) - a maioria destas instalações estão a cargo de Associações, enquanto 23,7% têm classificação razoável - a maioria de cariz privado e associativo. Apenas uma pequena percentagem (4,0%) necessita de intervenção.

Quanto ao tipo de piso verifica-se que grande parte das instalações desportivas possuem cimento e/ou sintético, sobretudo os pequenos campos de jogos, pavilhões e salas. Destacam-se os campos de futebol com relva sintética (10) e com relva natural (2), estes últimos pertencentes à *União Desportiva Vilafranquense* e ao *Futebol Clube de Alverca*, ambos em bom estado de conservação.

Ainda com um piso em madeira existem 27 instalações desportivas - pavilhões e salas de

desporto, qualificados quanto ao estado de conservação como muito bom (3) bom (17) e razoável (7).

Freguesias e União das Freguesias	EA															EN	
	IDBF							IDBR					IDEM			IDEED	EN
	GCJ	PA	PCJ		PS		P	PL	CM	PAL	EV	JT	AN	SP	SA	GCJ	PL
	CF	PA	CT	POL	SD	PAV	PC									E	
Alhandra/SJM/Calhandriz	1	0	1	8▲	14	3	3◆	2◆	2	1	0	0	2	0	0	0	1
Alverca do Ribatejo/Sobralinho	1	2	6	12	28	8	4◆	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0
Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras	2	0	0	5	10	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Póvoa Sta. Iria/Forte da Casa	3●	1	2	12●	29●	6	5◆	0	2	2	3	0	0	1	1	0	0
Vialonga	2	0	0	11	10	4	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
V.F. Xira	2	0	3	9	18	5	1◆	0	2	1	3	0	1	1	2	0	2
Sub-Total	11	3	12	57	109	28	13	2	8	5	8	2	3	2	3	1	3
Sub-Total	11	3	69	137	13	2	8	5	8	2	3	2	3	1	3		
TOTAL	233							25					8			1	3

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio, 2013).


EA – espaços artificiais; EN – espaços naturais; IDBF - instalações desportivas de base formativa; IDBR – instalações desportivas de base recreativa; IDEED – instalações desportivas especiais para o espetáculo desportivo; IDEM – instalações desportivas especializadas ou monodisciplinares; GCJ – grande campo de jogos; PA – pista de atletismo; PCJ – pequeno campo de jogos; PS – pavilhões e salas de desporto; P – piscinas; PL – piscina ao ar livre; CM – circuito de manutenção; PAL – percursos ar livre; EV – espaços verdes; JT – jogos tradicionais; PL – plano de água; AN – infraestruturas de terra para apoio a desportos náuticos; SP – skate park; SA – salas apetrechadas exclusivamente para desportos de combate; E – estádio; CF – campo de futebol; PA – pista de atletismo; CT – campo de ténis; POL – polidesportivo; SD – salas de desporto; PAV – pavilhões; PC – piscina coberta;

▲ - Em conformidade com os limites administrativos oficiais (CAOP 2013), o Complexo Desportivo da Ulmeira (1 polidesportivo e 1 piscina coberta) localiza-se na união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho, no entanto para efeitos do presente trabalho imputou-se o mesmo à união das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz.

● - De acordo com os limites administrativos oficiais (CAOP 2013), as instalações desportivas do Grupo Recreativo e Desportivo Bragadense (2 salas de desporto, 1 campo de futebol e 1 polidesportivo) localizam-se no concelho de Loures – união das freguesias de Santa Iria de Azoia/São João da Talha/Bobadela. Optou-se por considerá-las no presente trabalho e imputá-las à união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa, uma vez que o Município sempre as considerou no seu parque desportivo e são equipamentos para usufruto da população do bairro das Bragadas.

◆ - Para efeitos do presente trabalho contabilizam-se os tanques de cada piscina.

Quadro 27 - Instalações Desportivas, no concelho, 2013



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio, 2013).

Fig. 22 - Instalações Desportivas, no concelho, 2013

Proprietários	EA																EN
	IDBF							IDBR					IDEM			IDEED	EN
	GCJ	PA	PCJ		PS		P	PL	CM	PAL	EV	JT	AN	SP	SA	GCJ	PL
	CF	PA	CT	POL	SD	PAV	PC									E	
Associação	10	2	2	10	65	11	3 ♦	0	0	0	0	2	3	0	2	1	1
Município	1	0	9	31	11	7	9 ♦	0	7	5	8	0	0	2	0	0	0
Ministério da Educação e Ciência	0	0	0	14	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	0	1	1	2	26	0	1 ♦	2 ♦	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Adm. Porto de Lisboa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL	11	3	12	57	109	28	13	2	8	5	8	2	3	2	3	1	3

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio, 2013).

EA – espaços artificiais; EN – espaços naturais; IDBF - instalações desportivas de base formativa; IDBR – instalações desportivas de base recreativa; IDEED – instalações desportivas especiais para o espetáculo desportivo; IDEM – instalações desportivas especializadas ou monodisciplinares; GCJ – grande campo de jogos; PA – pista de atletismo; PCJ – pequeno campo de jogos; PS – pavilhões e salas de desporto; P – piscinas; PL – piscina ao ar livre; CM – circuito de manutenção; PAL – percursos ar livre; EV – espaços verdes; JT – jogos tradicionais; PL – plano de água; AN – infraestruturas de terra para apoio a desportos náuticos; SP – skate park; SA – salas apetrechadas exclusivamente para desportos de combate; E – estádio; CF – campo de futebol; PA – pista de atletismo; CT – campo de ténis; POL – polidesportivo; SD – salas de desporto; PAV – pavilhões; PC – piscina coberta;

♦ - Para efeito de inventariação das instalações desportivas, há necessidade de contabilizar os tanques que cada piscina disponibiliza.

Quadro 28 - Instalações desportivas, por proprietário, no concelho, 2013

Do ponto de vista do número de instalações *versus* praticantes, o Quadro seguinte mostra que a união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa distingue-se com um maior número de instalações desportivas (67), cujos praticantes representam 25,6% da totalidade de atletas do concelho, enquanto a freguesia de Vila Franca de Xira assume 28,9% dos praticantes (6.091), pese embora o número de instalações desportivas seja menor (50), quando comparado com a união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa.

Percecionando os quantitativos dos praticantes por entidade proprietária, observa-se que o Município apresenta-se como a instituição que mais praticantes recebe nas suas instalações (12.769), representando 60,3% dos atletas do concelho.

Com peso igualmente relevante encontram-se as associações que recebem nas instalações desportivas 7.705 praticantes, o que condiz com 36,5% da totalidade de praticantes.

Freguesias e União das Freguesias	Instalações	Praticantes	Área Útil
	n.º	n.º	m²
<i>Alhandra/SJM/Calhandriz</i>	38	2.608	153.481
<i>Alverca do Ribatejo/Sobralinho</i>	65	5.123	64.247
<i>Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras</i>	20	590	15.743
<i>Póvoa Sta. Iria/Forte da Casa</i>	67	5.395	88.344
<i>Vialonga</i>	30	1.299	45.225
<i>V.F. Xira</i>	50	6.091	258.470
Total	270	21.106	625.509

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio, 2013)

Quadro 29 – Instalações, praticantes e área útil, no concelho, 2013

4.2. INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE FORMATIVA

São instalações desportivas de base formativa as instalações concebidas e destinadas para a educação desportiva de base e atividades propedêuticas de acesso a disciplinas desportivas especializadas, para aperfeiçoamento e treino desportivo, cujas características funcionais, construtivas e de polivalência são ajustadas aos requisitos decorrentes das regras desportivas que enquadram as modalidades desportivas a que se destinam⁵¹.



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 23 – Instalações Desportivas de Base Formativa, 2013


No concelho de Vila Franca de Xira foram observadas as seguintes instalações desportivas de base formativa, agrupadas pelas categorias respetivas:

- a) Pavilhões e salas de desporto;
- b) Pequenos Campos de Jogos (campo de ténis e polidesportivos);
- c) Piscinas cobertas;
- d) Grandes campos de jogos (campo de futebol);
- e) Pistas de atletismo.

Como atrás foi já referido, no Município de Vila Franca de Xira existem 233 instalações desportivas de base formativa, que representam 86,3% da totalidade dos equipamentos desportivos.

Ao analisar os quantitativos das instalações desportivas de base formativa, observa-se que os pavilhões e salas de desporto (137), assim como os pequenos campos de jogos (69) são as tipologias predominantes no Município, enquanto as piscinas, os grandes campos de jogos e as pistas de atletismo apresentam menor número de instalações.

⁵¹ Decreto-Lei n.º 141/2009 de 16 de junho.



GCJ – grande campo de jogos; PA – pista de atletismo; PCJ – pequeno campo de jogos; PS – pavilhões e salas de desporto; P – piscinas.

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos (maio 2013).

Fig. 24 - Instalações Desportivas de Base Formativa por tipologia (%), no concelho, 2013

Avaliação da Prática de Atividade Física e Desportiva


A tipologia de instalações desportivas de base formativa recebeu no ano desportivo 2011-2012 um total de 97% dos praticantes do concelho, correspondendo a 20.564 atletas, cujo sexo masculino (54%) predomina perante o feminino (46%). A taxa de ocupação média para as instalações desportivas desta tipologia regista 18%.

	Praticantes		Masculino		Feminino		Área útil m ²	Utilizações Anuais n.º	Taxa de Ocupação Semanal %
	n.º	%	n.º	%	n.º	%			
IDBF	20.564	97	11.020	54	9.544	46	160.948	3.291.248	18

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto Equipamentos (maio 2013).

Quadro 30 – Prática da atividade física e desportiva nas instalações desportivas de base formativa, no concelho, 2011-2012


Analisando por tipologias, são os pavilhões e salas de desporto que mais recebem praticantes, seguidos das piscinas cobertas. Os grandes campos, pequenos campos e as pistas de atletismos representam, em conjunto, 11,8% dos atletas que frequentam as instalações desportivas de base formativa.



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto Equipamentos (maio 2013).

Fig. 25 – Praticantes nas instalações desportivas de base formativa, no concelho, 2011-2012


A leitura do número de praticantes por instalação desportiva mostra que são os equipamentos municipais que detêm o maior número de inscritos, com exceção da *Piscina Batista Pereira*, cujos dois tanques se posicionam em sexto e sétimo lugar desta escala de praticantes.



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto Equipamentos (maio 2013).

Fig. 26 - Instalações desportivas de base formativa com mais praticantes, no concelho, 2011-2012


Quanto ao número de utilizações, são os pavilhões e salas que obtêm um valor mais elevado (1.786.304), assim como as piscinas cobertas (749.228), por oposição às pistas de atletismo onde se registaram 18.200 utilizações no ano desportivo 2011-2012.



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto Equipamentos (maio 2013).

Fig. 27 - Número de utilizações nas instalações desportivas de base formativa, no concelho, 2011-2012

Ordenando as instalações desportivas pelo número de utilizações anuais, observa-se que são os equipamentos municipais que detêm mais utilizações, com exceção do campo de futebol sintético do *Complexo Desportivo de São João* e o pavilhão do *Futebol Clube de Alverca*, que se destacam nesta escala em oitavo e décimo lugar respetivamente.



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto Equipamentos (maio 2013).

Fig. 28 - Instalações desportivas de base formativa com maior número de utilizações anuais, no concelho, 2011-2012

4.2.1. Pavilhões e Salas de Desporto

Os pavilhões e salas de desporto representam 50,7% do total de equipamentos, constituindo a tipologia mais representativa dos equipamentos formativos.

As salas de desporto (109) encontram-se distribuídas por todo o território concelhio, contudo, deteta-se uma concentração nas uniões das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa (29) e Alverca do Ribatejo/Sobralinho (28).

Quanto aos pavilhões (28), as uniões das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa (6) e Alverca do Ribatejo/Sobralinho (8), detêm em conjunto 50% da totalidade dos pavilhões.

Nesta tipologia e, no que respeita aos proprietários, observa-se um maior peso do setor associativo, que gere 65 pavilhões e salas de desporto, seguido dos privados que detêm 26 salas de desporto, respeitantes na sua maioria a ginásios privados.

Freguesias e União das Freguesias	Nome	Tipologia	Características	Estado de Conservação
<i>Alhandra/SJM/Calhandriz</i>	Piscina Baptista Pereira	Sala de Desporto	Piso Sintético	Razoável
	Pavilhão Desportivo da Cimpor	Sala de Desporto	Piso Madeira	Muito Bom
	Secção Náutica do Alhandra Sporting Clube	Sala de Desporto	Piso Cimento	Necessita de intervenção
	Juventude Desportiva Alhandrense	Sala de Desporto	Piso Cimento	Razoável
	Sociedade Euterpe Alhandrense	Sala de Desporto	Piso Madeira	Bom
	Sociedade Euterpe Alhandrense	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	Sociedade Euterpe Alhandrense	Sala de Desporto	Piso Madeira	Bom
	Associação Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra	Sala de Desporto	Piso Mosaico	Razoável
	Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de Alhandra	Sala de Desporto	Piso Mosaico	Razoável
	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alhandra	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	Clube Desportivo Recreativo e Cultural da Calhandriz	Sala de Desporto	Piso Cimento	Razoável
	Agrupamento Vertical Alhandra, Sobralinho e SJ Montes - Escola EB 2 3 Soeiro Pereira Gomes	Pavilhão	Piso Sintético	Bom
	Clube Desportivo e Recreativo de Trancoso	Pavilhão	Piso Cimento	Bom
	União Desportivo e Columbófila À-dos-Louquense	Pavilhão	Piso Cimento	Bom
	Clube Recreativo dos Cotovios	Sala de Desporto	Piso Madeira	Bom
Clube Recreativo de Subserra	Sala de Desporto	Piso Madeira	Bom	
Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de São João dos Montes	Sala de Desporto	Piso Mosaico	Razoável	
<i>Alverca do Ribatejo/Sobralinho</i>	Núcleo Cultural Recreativo e Desportivo da Chasa	Pavilhão	Piso Madeira	Bom
	Casa do Povo de Arcena	Pavilhão	Piso Sintético	Muito Bom
	Casa do Povo de Arcena	Sala de Desporto	Piso Madeira	Razoável
	Futebol Clube de Alverca	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	Futebol Clube de Alverca - <i>Muscle Gym</i>	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	Futebol Clube de Alverca - <i>Muscle Gym</i>	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	Futebol Clube de Alverca - <i>Muscle Gym</i>	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	Futebol Clube de Alverca	Pavilhão	Piso Madeira	Bom

Freguesias e União das Freguesias	Nome	Tipologia	Características	Estado de Conservação	
<i>Alverca do Ribatejo/ Sobralinho</i>	Pavilhão Municipal de Alverca	Pavilhão	Piso Madeira	Razoável	
	Pavilhão Municipal de Alverca	Sala de Desporto	Piso Madeira	Razoável	
	CEBI	Pavilhão	Piso Madeira	Bom	
	CEBI	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom	
	CEBI	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom	
	Agrupamento Escolas do Bom Sucesso - EB1,2,3 Bom Sucesso	Pavilhão	Sintético	Bom	
	Agrupamento Escolas do Bom Sucesso - EB1,2,3 Bom Sucesso	Sala de Desporto	Sintético	Bom	
	Casa de São Pedro de Alverca	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom	
	Grupo Desportivo dos Bombeiros Voluntários de Alverca	Sala de Desporto	Piso Mosaico	Razoável	
	Associação Assistência e Beneficência da Misericórdia de Alverca	Sala de Desporto	Salão Polivalente	Bom	
	Associação Assistência e Beneficência da Misericórdia de Alverca	Sala de Desporto	Palco Polivalente	Bom	
	Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense	Sala de Desporto	Sala Polivalente	Bom	
	Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense	Sala de Desporto	Sala Polivalente	Bom	
	Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense	Sala de Desporto	Sala Polivalente	Bom	
	Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense	Sala de Desporto	Sala Polivalente	Bom	
	Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense	Sala de Desporto	Sala Polivalente	Bom	
	Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense	Sala de Desporto	Sala Polivalente	Bom	
	Grupo de Xadrez " <i>Os Peões de Alverca</i> "	Sala de Desporto	Piso Madeira	Razoável	
	<i>Pryma Fitness</i> - Alverca	Sala de Desporto	Piso Sintético	Muito Bom	
	<i>HRFitness</i>	Sala de Desporto	Piso Sintético	Muito Bom	
	<i>HRFitness</i>	Sala de Desporto	Piso Sintético	Muito Bom	
	<i>HRFitness</i>	Sala de Desporto	Piso Sintético	Muito Bom	
	Escola Secundária Gago Coutinho	Pavilhão	Piso Madeira	Bom	
	União Desportiva e Cultural da Aldeia do Sobralinho	Sala de Desporto	Piso Cimento	Bom	
	Pavilhão Municipal do Sobralinho	Pavilhão	Piso Sintético	Muito Bom	
	Pavilhão Municipal do Sobralinho	Sala de Desporto	Piso Cimento	Razoável	
	Associação Reformados, Pensionistas e Idosos do Sobralinho	Sala de Desporto	Piso Mosaico	Razoável	
	Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho	Sala de Desporto	Piso Mosaico	Razoável	
	<i>Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras</i>	Pavilhão Municipal Multiusos das Cachoeiras	Sala de Desporto	Piso Sintético	Muito Bom
		Pavilhão Desportivo Municipal da Castanheira do Ribatejo	Pavilhão	Piso Madeira	Muito Bom
Pavilhão Desportivo Municipal da Castanheira do Ribatejo		Sala de Desporto	Piso Madeira	Muito Bom	
Pavilhão Desportivo Municipal da Castanheira do Ribatejo - <i>PalmFit</i> Ginásio de <i>Fitness</i>		Sala de Desporto	Piso Sintético	Muito Bom	
Ginásio da Juventude da Castanheira		Sala de Desporto	Piso Mosaico	Razoável	
Associação Desportiva e Cultural da Vala do Carregado		Sala de Desporto	Piso Mosaico	Bom	

Freguesias e União das Freguesias	Nome	Tipologia	Características	Estado de Conservação
<i>Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras</i>	Associação Desportiva e Cultural da Vala do Carregado	Sala de Desporto	Piso Mosaico	Razoável
	Associação Cultural Recreativa do Lugar das Quintas	Sala de Desporto	Piso Mosaico	Bom
	Pavilhão Multiusos do Bairro do PER	Sala de Desporto	Piso Sintético	Razoável
	Pavilhão Multiusos do Bairro do PER	Sala de Desporto	Piso Sintético	Razoável
	Agrupamento de Escolas Básicas D. António de Ataíde - EB2,3 D. António de Ataíde	Pavilhão	Piso Sintético	Bom
	Agrupamento de Escolas Básicas D. António de Ataíde - EB2,3 D. António de Ataíde	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
<i>Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa</i>	Pavilhão Municipal do Forte da Casa	Pavilhão	Piso Madeira	Bom
	Pavilhão Municipal do Forte da Casa	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	Pavilhão Municipal do Forte da Casa	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	<i>IronMind-Club</i>	Sala de Desporto	Piso Sintético	Muito Bom
	<i>IronMind-Club</i>	Sala de Desporto	Piso Sintético	Muito Bom
	<i>IronMind-Club</i>	Sala de Desporto	Piso Sintético	Muito Bom
	<i>HRFitness</i>	Sala de Desporto	Piso Sintético	Muito Bom
	<i>HRFitness</i>	Sala de Desporto	Piso Sintético	Muito Bom
	<i>HRFitness</i>	Sala de Desporto	Piso Sintético	Muito Bom
	Escola Secundária do Forte da Casa	Pavilhão	Piso Sintético	Bom
	Escola Secundária do Forte da Casa	Sala de Desporto	Sala de Grupo	Bom
	Agrupamento de Escolas do Forte da Casa - EB 2,3 do Forte da Casa	Pavilhão	Piso Sintético	Bom
	Agrupamento de Escolas do Forte da Casa - EB 2,3 do Forte da Casa	Sala de Desporto	Sala de Grupo	Bom
	Instituto Apoio Comunidade	Sala de Desporto	Sala de Grupo	Bom
	Grupo Recreativo e Desportivo Bragadense ⁵²	Sala de Desporto	-	Razoável
	Grupo Recreativo e Desportivo Bragadense ⁵³	Sala de Desporto	-	Razoável
	Centro Popular de Cultura e Desporto	Sala de Desporto	Piso Madeira	Bom
	Cercipóvoa - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL	Pavilhão	Piso Sintético	Muito Bom
	Associação Reformados e Idosos da Póvoa Santa Iria	Sala de Desporto	Piso Mosaico	Razoável
	Agrupamento de Escolas Póvoa S. Iria – Escola D. Martinho Vaz de Castelo Branco	Pavilhão	Piso Sintético	Bom
Agrupamento de Escolas Póvoa S. Iria - Escola Aristides Sousa Mendes	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom	
Agrupamento de Escolas Póvoa S. Iria - Escola Aristides Sousa Mendes	Pavilhão	Piso Madeira	Bom	
Corpo Voluntário de Salvação Pública da Póvoa de Santa Iria	Sala de Desporto	Piso Madeira	Bom	
<i>Viva Fit</i> da Póvoa de Santa Iria	Sala de Desporto	Piso Sintético	Muito Bom	

⁵² De acordo com os limites administrativos oficiais (CAOP 2013), as instalações desportivas do *Grupo Recreativo e Desportivo Bragadense* (2 salas de desporto, 1 campo de futebol e 1 polidesportivo) localizam-se no concelho de Loures – união das freguesias de Santa Iria de Azoia/São João da Talha/Bobadela. Optou-se por considera-las no presente trabalho e imputá-las à união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa, uma vez que o Município sempre as considerou no seu parque desportivo e são equipamentos para usufruto da população do bairro das Bragadas.

⁵³ *Idem.*

Freguesias e União das Freguesias	Nome	Tipologia	Características	Estado de Conservação
Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa	<i>Petit Gym</i> - Atividades Ludo-pedagógicas	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	<i>Petit Gym</i> - Atividades Ludo-pedagógicas	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	Ginásio - Quinta da Piedade	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	Ginásio - Quinta da Piedade	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	Ginásio - Quinta da Piedade	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	<i>CyberGym</i>	Sala de Desporto	Sala de Grupo	Bom
	<i>CyberGym</i>	Sala de Desporto	Sala de Grupo	Bom
	<i>CyberGym</i>	Sala de Desporto	Sala de Grupo	Bom
	<i>CyberGym</i>	Sala de Desporto	Sala de Grupo	Bom
Vila Franca de Xira	<i>CyberGym</i>	Sala de Desporto	Sala de Cardiofitness	Bom
	<i>CyberGym</i>	Sala de Desporto	Sala de Musculação	Bom
	Pavilhão Desportivo da União Desportiva Vilafranquense	Pavilhão	Piso Madeira	Bom
	Pavilhão Desportivo da União Desportiva Vilafranquense	Pavilhão	Piso Madeira	Bom
	Pavilhão Desportivo da União Desportiva Vilafranquense	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	Complexo Municipal de Desporto e Lazer	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	Complexo Municipal de Desporto e Lazer	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	Agrupamento Vertical Dr. Sousa Martins - ES Prof. Reynaldo dos Santos	Pavilhão	Piso Sintético	Bom
	Agrupamento Vertical Dr. Sousa Martins - ES Prof. Reynaldo dos Santos	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	Agrupamento de Escolas Alves Redol - ES Alves Redol	Pavilhão	Piso Sintético	Bom
	Grupo Recreativo e Cultural do Bom Retiro	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	Ginásio <i>Fitness</i> - Vila Franca de Xira ⁵⁴	Sala de Desporto	Piso Sintético	Muito Bom
	Ginásio <i>Fitness</i> - Vila Franca de Xira ⁵⁵	Sala de Desporto	Piso Sintético	Muito Bom
	Ginásio <i>Fitness</i> - Vila Franca de Xira ⁵⁶	Sala de Desporto	Piso Sintético	Muito Bom
	Ateneu Artístico Vilafranquense	Sala de Desporto	Piso Mosaico	Bom
	Ateneu Artístico Vilafranquense	Sala de Desporto	Piso Madeira	Bom
	Ateneu Artístico Vilafranquense	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	Grupo Desportivo e Cultural da Loja Nova	Sala de Desporto	Salão Polivalente	Razoável
	Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira	Pavilhão	Piso Sintético	Muito Bom
	Associação de Cultura Desporto e Recreio Á-dos-Bispos	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
Rancho Típico os Avieiros de Vila Franca de Xira	Sala de Desporto	Salão Polivalente	Bom	
Centro Comunitário de Povos	Sala de Desporto	Piso Madeira	Razoável	
Escola de Toureio José Falcão	Sala de Desporto	Piso de Cimento	Razoável	
Agrupamento de Escolas de Alves Redol - EB2,3 Dr. Vasco Moniz	Sala de Desporto	Piso de Madeira	Razoável	
Grupo Recreativo e Cultural do Bom Retiro	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom	

⁵⁴ Esta instalação desportiva integra o presente trabalho, uma vez que o seu encerramento aconteceu em data posterior à inventariação dos equipamentos desportivos do concelho.

⁵⁵ *Idem.*

⁵⁶ *Idem.*

Freguesias e União das Freguesias	Nome	Tipologia	Características	Estado de Conservação
	Sport Clube Recreativo do Cabo	Pavilhão	Piso Misto	Razoável
	Sociedade Recreativa da Granja	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	Grupo Desportivo de Vialonga	Pavilhão	Piso Madeira	Bom
	Grupo Desportivo de Vialonga	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	Grupo Desportivo de Vialonga	Sala de Desporto	Cardio Fitness e Musculação	Muito Bom
	Grupo Desportivo de Vialonga	Sala de Desporto	Piso Sintético	Muito Bom
	Grupo Desportivo de Vialonga	Sala de Desporto	Piso Sintético	Muito Bom
Vialonga	Grupo Desportivo de Santa Eulália	Sala de Desporto	Salão Polivalente	Razoável
	Pavilhão Municipal do Bairro Olival de Fora	Pavilhão	Piso Sintético	Bom
	Pavilhão Municipal do Bairro Olival de Fora	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	Pavilhão da Associação para o Desenvolvimento do Desporto Jovem	Pavilhão	Piso Sintético	Muito Bom
	Centro Recreativo e Cultural do Casal do Freixo-Alpriate	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	Associação Desportiva, Cultural e Social do Parque Residencial de Vialonga	Sala de Desporto	Piso Madeira	Bom
	União Desportiva, Cultural e Social do Quintanilho	Sala de Desporto	Piso Mosaico	Razoável

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto Equipamentos (maio 2013).

Quadro 31 - Pavilhões e salas de desporto, no concelho, 2013

Praticantes e Utilizações

Os pavilhões e as salas de desporto correspondem à tipologia que mais praticantes acolhem no concelho (10.575) – 51% dos praticantes.

São as salas de desporto que recebem mais praticantes (6.993), registando nesta tipologia 66% de atletas. Os praticantes dos pavilhões (3.582) representam 34% dos atletas que praticam em instalações desportivas desta tipologia.

Quanto às taxas de ocupação, observa-se que os pavilhões, apesar de receberem menos atletas atingem 24%, em oposição às salas de desporto, cujo valor permanece nos 7%.

	Praticantes		Masculino		Feminino		Área útil m ²	Utilizações Anuais n.º	Taxa de Ocupação Semanal ⁵⁷ %
	n.º	%	n.º	%	n.º	%			
Pavilhões e Salas	10.575	51	5.459	51,6	5.116	48,4	40.033	1.786.304	11
Pavilhão	3.582	34	2.258	63,0	1.324	37,0	20.781	1.048.632	24
Sala de Desporto	6.993	66	3.201	45,8	3.792	54,2	19.252	737.672	7

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio, 2013).

Quadro 32 – Prática da atividade física e desportiva nos pavilhões e salas de desporto, no concelho, 2011-2012

⁵⁷ Taxa de ocupação calculada com base no seguinte horário de observação: 2ª a 6ª feira (manhã das 8:00 às 12:00, tarde das 12:00 às 18:30, considerando o horário do almoço, e noite das 18:30 às 23:30) sábados (manhã das 9:00 às 12:00, tarde das 12:00 às 18:30, considerando o horário do almoço, e noite das 18:30 às 21:00) e domingos (manhã das 9:00 às 12:00 e tarde das 12:00 às 13:00).

4.2.2. Pequenos Campos de Jogos

Os pequenos campos de jogos compreendem os campos de ténis (12) e os polidesportivos (57), que em conjunto representam 25,5% do total de instalações desportivas.

Para além da união das freguesias Alverca do Ribatejo/Sobralinho (6), existem campos de ténis em Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz (1) na Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa (2) e em Vila Franca de Xira (3), sendo que 9 destes são propriedade pública – *Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e Junta da Freguesia de Alverca do Ribatejo* e 3 são privados – *Cimpor* e do *Núcleo Cultural Recreativo e Desportivo da Chasa*.

Na análise da dotação do concelho em polidesportivos observa-se que esta tipologia representa 21% do total de instalações desportivas, revelando uma concentração nas uniões das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho (12), Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa (12), e freguesia de Vialonga (11).

Dos 57 polidesportivos existentes, a maioria está classificada com bom e razoável (22) estado de conservação, existindo 5 classificados como muito bom. Também foram diagnosticados 8 a necessitar de intervenção, dos seguintes proprietários: *Câmara Municipal de Vila Franca de Xira* (5), do *Núcleo Cultural Recreativo e Desportivo da Chasa* (1), *Futebol Clube de Alverca* (1) e *Grupo Desportivo de Vialonga* (1).

Freguesias e Uniões das Freguesias	Nome	Tipologia	Características	Estado de Conservação
<i>Alhandra/ SJM/ Calhandriz</i>	Complexo Desportivo da Cimpor	Campos de Ténis	Terra Batida	Bom
	Polidesportivo Municipal da Escusa	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
	Polidesportivo Municipal da Chabital	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
	Polidesportivo Municipal da Qt.ª da Várzea	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
	Polidesportivo dos Cotovios	Polidesportivos	Piso Cimento	Muito Bom
	Polidesportivo de Subserra	Polidesportivos	Piso Cimento	Muito Bom
	Complexo Desportivo Ulmeira ⁵⁸	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
<i>Alverca do Ribatejo/ Sobralinho</i>	Quinta do Galvão	Campos de Ténis	Piso Cimento	Bom
	Quinta do Galvão	Campos de Ténis	Piso Cimento	Bom
	Jardim Parque de Alverca	Campos de Ténis	Piso Sintético	Muito Bom
	Jardim Parque de Alverca	Campos de Ténis	Piso Sintético	Muito Bom
	Núcleo Cultural Recreativo e Desportivo da Chasa	Campos de Ténis	Piso Sintético	Muito Bom
	Núcleo Cultural Recreativo e Desportivo da Chasa	Campos de Ténis	Piso Cimento	Necessita de intervenção
	Núcleo Cultural Recreativo e Desportivo da Chasa	Polidesportivos	Piso Cimento	Necessita de intervenção
	Futebol Clube de Alverca	Polidesportivos	Piso Madeira	Necessita de intervenção
	Polidesportivo Municipal do 25 de Abril	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
	Polidesportivo Municipal do Brejo	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
	Polidesportivo do Jardim Central do Bom sucesso	Polidesportivos	Piso Terra Batida	Razoável
	CEBI - Fundação para o Desenvolvimento Comunitário de Alverca	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom

⁵⁸ Em conformidade com os limites administrativos oficiais (CAOP 2013), o Complexo Desportivo da Ulmeira (1 polidesportivo e 1 piscina coberta) localiza-se na União das Freguesias Alverca do Ribatejo/Sobralinho, no entanto para efeitos do presente trabalho imputou-se o mesmo à união das freguesias de Alhandra/São João dos Montes Calhandriz.

Freguesias e Uniões das Freguesias	Nome	Tipologia	Características	Estado de Conservação
<i>Alverca do Ribatejo/ Sobralinho</i>	Agrupamento Escolas Pedro Jacques de Magalhães- EB2,3 Pedro Jacques de Magalhães	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
	Escola Secundária de Gago Coutinho	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
	Complexo Desportivo da Cimpor	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
	Complexo Desportivo da Cimpor	Polidesportivos	Piso Relva Sintética	Bom
	União Desportiva e Cultural da Aldeia do Sobralinho	Polidesportivos	Piso Relva Sintética	Muito Bom
	Polidesportivo Municipal da Terra do Curro	Polidesportivos	Piso Cimento	Muito Bom
<i>Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras</i>	Polidesportivo Municipal das Cachoeiras	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
	Polidesportivo Municipal do Bairro <i>Atral Cipan</i>	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
	Polidesportivo Municipal das Quintas	Polidesportivos	Piso Terra Batida	Necessita de intervenção
	Associação Desportiva e Cultural da Vala do Carregado	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
	Agrupamento de Escolas Básicas D. António de Ataíde - EB2,3 D. António de Ataíde	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
<i>Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa</i>	Polidesportivo Municipal da R. Padre Américo I	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
	Polidesportivo Municipal da R. Padre Américo II	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
	Polidesportivo Municipal do Bairro Soda Povia	Polidesportivos	Piso Sintético	Muito Bom
	Escola Secundária do Forte da Casa	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
	Agrupamento de Escolas do Forte da Casa - EB 2,3 do Forte da Casa	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
	União Desportiva e Recreativa do Casalense	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
	Grupo Recreativo e Desportivo Bragadense ⁵⁹	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
	Centro Popular de Cultura e Desporto	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
	Agrupamento de Escolas Póvoa de Santa Iria – Escola D. Martinho Vaz de Castelo Branco	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
	Agrupamento de Escolas Póvoa de Santa Iria -Escola Aristides Sousa Mendes	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
	Quinta Municipal da Piedade	Campos de Ténis	Campo com relva sintética	Bom
	Quinta Municipal da Piedade	Campos de Ténis	Campo com relva sintética	Bom
	Polidesportivo da Quinta da Piedade	Polidesportivos	Piso Sintético	Razoável
	Polidesportivo da 2ª fase da Quinta da Piedade	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
<i>Vila Franca de Xira</i>	Complexo Municipal de Desporto e Lazer	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
	Complexo Municipal de Desporto e Lazer	Campos de Ténis	Piso Cimento	Razoável
	Complexo Municipal de Desporto e Lazer	Campos de Ténis	Piso Cimento	Razoável
	Polidesportivo de Povos	Polidesportivos	Piso Cimento	Necessita de intervenção

⁵⁹ Em conformidade com os limites administrativos oficiais (CAOP 2013), as instalações desportivas do *Grupo Recreativo e Desportivo Bragadense* (2 salas de desporto, 1 campo de futebol e 1 polidesportivo) localizam-se no concelho de Loures – união das freguesias de Santa Iria de Azoia/São João da Talha/Bobadela. No presente trabalho optou-se por imputá-las à união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa, uma vez que sempre se consideraram estes equipamentos como pertencentes ao território do concelho de Vila Franca de Xira.

Freguesias e Uniões das Freguesias	Nome	Tipologia	Características	Estado de Conservação
Vila Franca de Xira	Polidesportivo de Santa Sofia	Polidesportivos	Piso Cimento	Necessita de intervenção
	Complexo Desportivo do Bom Retiro	Polidesportivos	Piso Cimento	Necessita de intervenção
	Complexo Desportivo do Bom Retiro	Campos de Ténis	Piso Cimento	Necessita de intervenção
	Polidesportivo do Bairro do Paraíso	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
	Agrup. Vertical Dr. Sousa Martins - Escola Secundário Prof. Reynaldo dos Santos	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
	Agrupamento de Escolas Alves Redol - Escola Secundário Alves Redol	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
	Agrupamento de Escolas Alves Redol - Escola Secundário Alves Redol	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
Vialonga	Agrupamento de Escolas de Alves Redol - EB2,3 Dr. Vasco Moniz	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
	União Desportiva, Cultural e Social do Quintanilho	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
	Grupo Desportivo de Vialonga	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
	Polidesportivo Municipal do Cabo de Vialonga	Polidesportivos	Piso Cimento	Necessita de intervenção
	Polidesportivo Municipal do Casal do Freixo	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
	Polidesportivo Municipal da Granja	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
	Polidesportivo Municipal da Quinta das Índias	Polidesportivos	Piso Sintético	Razoável
	Polidesportivo Municipal de Mogos	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
	Polidesportivo Municipal do Morgado	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
	Polidesportivo Municipal do Nascente do Cabo	Polidesportivos	Piso Sintético	Razoável
Polidesportivo Municipal da ICESA	Polidesportivos	Piso Sintético	Razoável	
Agrupamento de Escolas de Vialonga - Escola Sede EB 2,3 de Vialonga	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom	

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio, 2013).

Quadro 33 - Pequenos campos de jogos, no concelho, 2013

Praticantes e Utilizações

Os praticantes nos pequenos campos de jogos correspondem a 1.163, o que condiz com 6% da totalidade de praticantes no concelho.

São os polidesportivos que recebem mais atletas (950) e representam 82% dos praticantes desta tipologia, enquanto os dos campos de ténis (213) correspondem a 18%.

	Praticantes		Masculino		Feminino		Área útil	Utilizações Anuais	Taxa de Ocupação Semanal ⁶⁰
	n.º	%	n.º	%	n.º	%	m²	n.º	%
Pequenos Campos de Jogos	1.163	6	1.043	89,7	120	10,3	45.799	348.244	19
Polidesportivos	950	82	887	93,4	63	6,6	42.202	325.728	22
Campos de Ténis	213	18	156	73,2	57	26,8	3.597	22.516	3

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013).

Quadro 34 – Prática da atividade física e desportiva nos pequenos campos de jogos, no concelho, 2011-2012

⁶⁰ Taxa de ocupação calculada com base no seguinte horário de observação: 2ª a domingo (manhã das 8:00 às 12:00, tarde das 12:00 às 18:30 e noite das 18:30 às 22:00).

Quanto às taxas de ocupação, calculadas para esta tipologia, observa-se que os polidesportivos atingem 22% e os campos de ténis apenas 3%.

4.2.3. Piscinas Cobertas

As piscinas cobertas representam 4,8% do total das instalações desportivas do concelho - 13 tanques distribuídos por 9 piscinas cobertas.

Quanto aos proprietários verifica-se que 6 piscinas são da *Câmara Municipal de Vila Franca de Xira*, 1 da *Cercipóvoa - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados CRL*, 1 do *Alhandra Sporting Clube* e 1 do *HRFitness*.

No que respeita à repartição geográfica, a freguesia de Vialonga e a união das freguesias de Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras não possuem este equipamento, enquanto a união das freguesias de Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa usufrui de 3 piscinas/5 tanques, Alverca do Ribatejo/Sobralinho dispõe de 3 piscinas/4 tanques, Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz de 2 piscinas/3 tanques e por último a freguesia de Vila Franca de Xira, que tem 1 piscina coberta municipal, com 1 tanque.

Freguesias e Uniões das Freguesias	Nome	Características	Estado de Conservação
<i>Alhandra/ SJM/ Calhandriz</i>	Piscina Baptista Pereira	Tanque Grande	Muito Bom
	Piscina Baptista Pereira	Tanque Aprendizagem	Muito Bom
	Complexo Desportivo Ulmeira ⁶¹	Tanque Aprendizagem	Bom
<i>Alverca do Ribatejo/ Sobralinho</i>	Piscina Municipal de Alverca	Tanque grande	Bom
	Piscina Municipal de Alverca	Tanque Aprendizagem	Bom
	Piscina Municipal Quinta das Drogas	Tanque Aprendizagem	Bom
	HRFitness	Tanque pequeno	Bom
<i>Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa</i>	Piscina Municipal do Forte da Casa	Tanque grande	Muito Bom
	Piscina Municipal do Forte da Casa	Tanque Aprendizagem	Muito Bom
	Cercipóvoa	Tanque Aprendizagem	Muito Bom
	Piscina Municipal da P.S.Iria	Tanque grande	Bom
	Piscina Municipal da P.S.Iria	Tanque Aprendizagem	Bom
<i>Vila Franca de Xira</i>	Complexo Municipal de Desporto e Lazer	Piscina Grande	Muito Bom

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013).

Quadro 35 - Piscinas Cobertas, no concelho, 2013

Praticantes e Utilizações

A piscina coberta é a segunda tipologia, inserida nas instalações desportivas de base formativa, que mais atletas acolhe (7.568), o que corresponde a 37% da totalidade dos praticantes.

Quanto à ocupação semanal, observa-se que as piscinas cobertas atingem na sua globalidade 33% de taxa de ocupação.

⁶¹ Em conformidade com os limites administrativos oficiais (CAOP 2013), o Complexo Desportivo da Ulmeira (1 polidesportivo e 1 piscina coberta) localiza-se na união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho, no entanto para efeitos do presente trabalho imputou-se o mesmo à união das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz.

	Praticantes		Masculino		Feminino		Área útil m ²	Utilizações Anuais n.º	Taxa de Ocupação Semanal ⁶² %
	n.º	%	n.º	%	n.º	%			
Piscina Coberta	7.568	37	3.286	43,4	4.282	56,6	3.293	749.228	33

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e de Equipamentos, (maio 2013)

Quadro 36 – Prática da atividade física e desportiva nas piscinas cobertas, no concelho, 2011-2012

4.2.4. Grandes Campos de Jogos

No concelho de Vila Franca de Xira a tipologia de grandes campos de jogos apenas se encontra representada através dos campos de futebol (11), que representam 4,0% da totalidade das instalações desportivas.

Do ponto de vista geográfico, existem campos de futebol em todas as uniões das freguesias e freguesias, contudo, observa-se que esta tipologia tem forte representação na união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa, onde existem 3 campos de futebol – *União Atlético Povoense* (2) e do *Grupo Recreativo e Desportivo Bragadense* (1).

Quanto ao estado de conservação, na generalidade os grandes campos encontram-se em bom estado, com exceção do *Campo de Futebol da Hortinha em Alhandra*, propriedade do *Alhandra Sporting Club*, que está em mau estado e por isso a necessitar de intervenção.

Freguesias e União das Freguesias	Nome	Tipologia	Características	Estado de Conservação
<i>Alhandra/SJM/Calhandriz</i>	Campo de Futebol da Hortinha	Campo de Futebol	Pelada - Terra Batida	A necessitar de intervenção
<i>Alverca do Ribatejo⁶³/Sobralinho</i>	Futebol Clube de Alverca	Campo de Futebol	Pelado	Razoável
<i>Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras</i>	Complexo Desportivo São João	Campo de Futebol	Relva sintética	Bom
	Complexo Desportivo São João	Campo de Futebol	Relva sintética	Bom
<i>Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa</i>	União Atlético Povoense	Campo de Futebol	Relva sintética	Bom
	União Atlético Povoense	Campo de Futebol	Relva sintética	Muito Bom
	Grupo Recreativo e Desportivo Bragadense ⁶⁴	Campo de Futebol	Pelado	Bom
<i>Vila Franca de Xira</i>	Campo de Futebol do Cevadeiro	Campo de Futebol	Relva Natural	Bom
	Campo de Futebol do Cevadeiro	Campo de Futebol	Relva Sintético	Muito Bom
<i>Vialonga</i>	Grupo Desportivo de Vialonga	Campo de Futebol	Relva Sintética	Bom
	Grupo Desportivo de Santa Eulália	Campo de Futebol	Pelado	Razoável

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e de Equipamentos, (maio 2013)

Quadro 37 - Grandes campos de jogos, no concelho, 2013

⁶² Taxa de ocupação calculada com base no seguinte horário de observação: 2ª a 6ª feira (manhã das 9:00 às 12:00, tarde das 12:00 às 18:30, considerando o horário do almoço, e noite das 18:30 às 22:00) sábados (manhã das 9:00 às 12:00, tarde das 12:00 às 18:30, considerando o horário do almoço, e noite das 18:30 às 18:45) e domingos (manhã das 9:00 às 12:00 e tarde das 12:00 às 12:45).

⁶³ Na união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho existe ainda mais um Grande Campo de Jogos, propriedade do *Futebol Clube de Alverca*, mas que no âmbito do presente trabalho considerou-se como Estádio e classificado como IDEED (Instalações Desportivas Especiais para o Espetáculo Desportivo), como se pode verificar no subcapítulo 4.4. com o mesmo nome.

⁶⁴ Em conformidade com os limites administrativos oficiais (CAOP 2013), as instalações desportivas do *Grupo Recreativo e Desportivo Bragadense* (2 salas de desporto, 1 campo de futebol e 1 polidesportivo) localizam-se no concelho de Loures – união das freguesias de Santa Iria de Azoia/São João da Talha/Bobadela. No presente trabalho optou-se por imputá-las à união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa, uma vez que sempre se consideraram estes equipamentos como pertencentes ao território do concelho de Vila Franca de Xira.

Praticantes e Utilizações

A tipologia grandes campos de jogos integra os campos de futebol, que acolhem 1.193 praticantes, maioritariamente do sexo masculino (99,7%) e cuja taxa de ocupação se posiciona nos 19%.

	Praticantes		Masculino		Feminino		Área útil m ²	Utilizações Anuais n.º	Taxa de Ocupação Semanal ⁶⁵ %
	n.º	%	n.º	%	n.º	%			
Grandes Campos Jogos	1.193	6	1.190	99,7	3	0,3	61.778	389.272	19
<i>Campo de Futebol</i>	1.193	100	1.190	99,7	3	0,3	61.778	389.272	19

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e de Equipamentos, (maio 2013)

Quadro 38 – Prática da atividade física e desportiva nos grandes campos de jogos, no concelho, 2011-2012

4.2.5. Pistas de Atletismo

Esta tipologia é a menos representativa das instalações desportivas de base formativa, representa 1,1% no cômputo geral dos equipamentos desportivos.

Apenas existem pistas de atletismo na união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho, no *Complexo Desportivo da Cimpôr* – uma pista de atletismo com 4 corredores e dimensão de 250 m à "corda", em bom estado de conservação; uma da responsabilidade do *Futebol Clube de Alverca*, em terra batida considerada em estado razoável de conservação e na Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa, propriedade da *União Atlético Povoense*, uma pista de 6 corredores com dimensão de 400 m à "corda", piso tartan e em muito bom estado de conservação.

Freguesias e União das Freguesias	Nome	Tipologia	Características	Estado de Conservação
<i>Alverca do Ribatejo/ Sobralinho</i>	Complexo Desportivo da Cimpôr	Pista de Atletismo	Pista de Atletismo (4 corredores) - dimensão de 250 m à "corda"	Bom
	Futebol Clube de Alverca	Pista de Atletismo	Piso Terra Batida	Razoável
<i>Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa</i>	União Atlético Povoense	Pista de Atletismo	6 Corredores e de 400 m à "corda" - Piso Tartan	Muito Bom

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e de Equipamentos, (maio 2013)

Quadro 39 - Pistas de atletismo, no concelho, 2013

Praticantes e Utilizações

As pistas de atletismo do concelho receberam no ano desportivo 2011-2012 um total de 65 praticantes, maioritariamente do sexo masculino (64,6%) e registaram 32% de taxa de ocupação.

⁶⁵ Taxa de ocupação calculada com base no seguinte horário: 2ª a 6ª feira (manhã das 8:00 às 12:00, tarde das 12:00 às 18:30, considerando o horário de almoço, e noite das 18:30 às 23:30) sábados (manhã das 9:00 às 12:00, tarde das 12:00 às 18:30, considerando o horário de almoço, e noite das 18:30 às 21:00) e domingos (manhã das 9:00 às 12:00 e tarde das 12:00 às 13:00).

	Praticantes		Masculino		Feminino		Área útil m ²	Utilizações Anuais n.º	Taxa de Ocupação Semanal ⁶⁶ %
	n.º	%	n.º	%	n.º	%			
Pistas de Atletismo	65	0,3	42	64,6	23	35,4	10.045	18.200	32

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013)

Quadro 40 – Prática da atividade física e desportiva nas pistas de atletismo, no concelho, 2011-2012


4.3. INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE RECREATIVA

São instalações desportivas de base recreativas as que se destinam a atividades desportivas com carácter informal ou sem sujeição a regras imperativas e permanentes, no âmbito das práticas recreativas, de manutenção e de lazer ativo, tais como⁶⁷:

- Recintos, pátios, minicampos e espaços elementares destinados a iniciação aos jogos desportivos, aos jogos tradicionais e aos exercícios físicos;
- Espaços e percursos permanentes, organizados e concebidos para evolução livre, corridas ou exercícios de manutenção, incluindo o uso de patins ou bicicletas de recreio;
- Salas e recintos cobertos, com área de prática de dimensões livres, para atividades de manutenção, lazer, jogos recreativos, jogos de mesa e jogos desportivos não codificados;

As piscinas cobertas ou ao ar livre, de configuração e dimensões livres, para usos recreativos, de lazer e de manutenção. No diagnóstico efetuado foram observadas no concelho de Vila Franca de Xira as seguintes instalações desportivas de base recreativa, agrupadas pelas seguintes categorias:

- a) Circuitos de manutenção;
- b) Percursos ao ar livre;
- c) Piscina ao ar livre;
- d) Espaços Verdes e
- e) Espaços para jogos tradicionais.



PL - piscina ao ar livre; CM - circuito de manutenção; PAL - percursos ar livre; EV - espaços verdes; JT - espaços jogos tradicionais


Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013)

Fig. 29 - Instalações Desportivas de Base Recreativa por tipologia, no concelho, 2013

⁶⁶ Taxa de ocupação calculada com base no seguinte horário de observação: 2ª a 6ª feira (manhã das 8:00 às 12:00, tarde das 12:00 às 18:30, considerando o horário de almoço, e noite das 18:30 às 23:30) sábados (manhã das 9:00 às 12:00, tarde das 12:00 às 18:30, considerando o horário de almoço, e noite das 18:30 às 21:00) e domingos (manhã das 9:00 às 12:00 e tarde das 12:00 às 13:00).

⁶⁷ Decreto-Lei n.º 141/2009 de 16 de junho

No concelho de Vila Franca de Xira existem 25 instalações desportivas de base recreativa, que representam 9,3% da totalidade dos equipamentos desportivos. Os equipamentos mais representativos são os circuitos de manutenção e os espaços verdes.



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 30 – Instalações Desportivas de Base Recreativa, no concelho, 2013

4.3.1. Circuito de Manutenção

Entende-se como circuito de manutenção, um circuito ao ar livre, construído especificamente para realizar exercícios de corrida ou caminhadas com vista ao desenvolvimento da condição física, em particular da resistência cardiorrespiratória, podendo dispor ou não de estações intermédias que permitem a realização de exercícios para o desenvolvimento da força, flexibilidade e coordenação⁶⁸.

Como instalações desportivas de base recreativa, na categoria de circuito de manutenção, consideraram-se também, de acordo com a realidade concelhia, os ginásios ao ar livre (7) e os circuitos com estações (1).

Os circuitos de manutenção, de um modo geral, estão integrados em zonas verdes. No caso particular de Alverca do Ribatejo/Sobralinho, Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa e Vila Franca de Xira incluem-se em parques urbanos, todos de natureza pública e da responsabilidade da *Câmara Municipal de Vila Franca de Xira* e da *Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo/Sobralinho* (circuito manutenção do Jardim Parque).

Ainda na união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho, mas ao nível privado, existe um circuito de manutenção da responsabilidade da *Cimpor* e localizado no seu complexo desportivo.

Quanto ao tipo de piso, verifica-se que a maioria é sintético (3), existindo também de saibro (3), e em terra batida (2). Esta categoria de instalações desportivas usufrui de boas condições de conservação, as classificações adotadas vão desde o razoável, bom a muito bom.

⁶⁸ Adaptado de CML, 2009.

Freguesias e União das Freguesias	Nome	Proprietário	Tipo de piso	Estado de conservação
<i>Alhandra/SJM/Calhandriz</i>	Ginásio ao Ar Livre - passeio ribeirinho	CMVFX	Saibro	Razoável
	Ginásio ao Ar Livre - Largo da J. F. Calhandriz	CMVFX	Sintético	Muito Bom
<i>Alverca do Ribatejo/Sobralinho</i>	Jardim Parque de Alverca - Ginásio ao Ar Livre	CMVFX	Terra Batida	Bom
	Complexo Desportivo da Cimpor - Ginásio ao Ar Livre	Cimpor	Terra Batida	Razoável
<i>Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa</i>	Ginásio ao Ar Livre	CMVFX	Sintético/Cimento	Razoável
	Circuito c/ Estações - Qt. da Piedade	CMVFX	Sintético	Bom
<i>Vila Franca de Xira</i>	Ginásio ao Ar Livre - Jardim Constantino Palha	CMVFX	Saibro	Muito Bom
	Ginásio ao Ar Livre - Parque Urbano Dr. Luis César Pereira	CMVFX	Saibro	Bom

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013)

Quadro 41 – Circuitos de manutenção, no concelho, 2013

4.3.2. Percursos ao Ar Livre

Os percursos ao ar livre incluem os corredores cicláveis e/ou pedonais. São espaços ao ar livre com configuração em circuito ou corredor, que se destinam à população que pretende praticar atividade física - correr, caminhar e andar de bicicleta. Servem também para incentivar a mobilidade urbana, podem ser usados nas deslocações diárias como um meio de transporte não poluente⁶⁹.

No Município existem 5 corredores cicláveis e/ou pedonais, todos propriedade da *Câmara Municipal de Vila Franca de Xira*. Verifica-se que nestes corredores os pavimentos são de materiais diversos, em alcatrão no passeio ribeirinho entre Alhandra e Vila Franca de Xira, piso misto nos corredores pedonais na localidade do Forte da Casa e pavimento em cimento no corredor ciclável e pedonal da Quinta da Flamengo na freguesia de Vialonga.

Embora não faça parte deste trabalho a contabilização dos praticantes nas instalações desportivas de base recreativa, sabe-se que os atletas das modalidades de *Atletismo, Duetlo, Triatlo* e *Ciclismo*, utilizam estes percursos, em particular o passeio ribeirinho de Alhandra-Vila Franca de Xira regularmente na sua prática desportiva.

Freguesias e União das Freguesias	Nome	Tipologia	Tipo de piso	Proprietário	Estado de Conservação
<i>Alhandra/SJM/Calhandriz</i>	Passeio Ribeirinho	Corredor ciclável e Pedonal	Piso Alcatrão	CMVFX	Bom
<i>Póvoa de Sta. Iria/Forte da Casa</i>	Corredor Pedonal	Corredor Pedonal	Piso Misto (Terra Batida)	CMVFX	Bom
	Corredor Pedonal	Corredor Pedonal	Piso Misto (Terra Batida/Cimento)	CMVFX	Muito Bom
<i>Vialonga</i>	Quinta da Flamengo	Corredor ciclável e Pedonal	Piso Cimento	CMVFX	Bom
<i>Vila Franca de Xira</i>	Passeio Ribeirinho	Corredor ciclável e Pedonal	Piso Alcatrão	CMVFX	Bom

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013)

Quadro 42 – Percursos ao ar livre, no concelho, 2013

⁶⁹ *Idem.*

4.3.3. Piscina ao Ar Livre

Inserida na tipologia de instalações desportivas de base recreativa, considerou-se a piscina ao ar livre do *Complexo Desportivo da Cimpor*, composta por 2 tanques, destinada ao uso recreativo e lazer, e considerada em bom estado de conservação.

Freguesias e União das Freguesias	Nome	Tipologia	Características	Proprietário	Estado de Conservação
<i>Alhandra/SJM/Calhandriz</i>	Complexo Desportivo da Cimpor	Piscina ao Ar Livre	Tanque grande com caixa de saltos	Cimpor	Bom
	Complexo Desportivo da Cimpor	Piscina ao Ar Livre	Tanque pequeno	Cimpor	Bom

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013)

Quadro 43 - Piscina ao Ar Livre, no concelho, 2013

4.3.4. Espaço para Jogos Tradicionais

No concelho existem duas instalações onde se praticam jogos tradicionais, na união das freguesias de Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras pela *Associação Cultural Recreativa do Lugar das Quintas* e em Vialonga no *União Desportiva, Cultural e Social do Quintanilho*. As instalações destinadas aos jogos tradicionais acolhem 22 praticantes, todos do sexo masculino.

Freguesias e União das Freguesias	Nome	Tipologia	Tipo de piso	Proprietário	Estado de Conservação
<i>Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras</i>	Associação Cultural Recreativa do Lugar das Quintas	Espaço Jogos Tradicionais	Piso Terra	Associação	Razoável
<i>Vialonga</i>	União Desportiva, Cultural e Social do Quintanilho	Espaço Jogos Tradicionais	Piso Terra Batida	Associação	Razoável

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013)

Quadro 44 – Espaços para Jogos Tradicionais, no concelho, 2013

4.3.5. Espaços Verdes

Nas atividades desportivas com caráter informal o praticante necessita apenas que lhe sejam concedidas facilidades para usufruir da sua prática de modo autónomo. A corrida e o ciclismo são as modalidades mais representativas da prática informal, de manutenção e de lazer.

Neste contexto, e uma vez que se tem assistido ao longo dos últimos anos a uma crescente procura destes espaços, optou-se por identificar parques e jardins, utilizados pela população com regularidade para a prática de atividade física, e que, no âmbito do presente trabalho, por questões de simplificação, se designaram apenas de *espaços verdes*.

Nestes *espaços verdes* incluíram-se também os relvados e os jardins que surgem como espaços que, para além do contacto com a natureza, também fomentam comportamentos ativos e saudáveis, uma vez que oferecerem um ambiente propício à prática de atividades físicas espontâneas.

Freguesias e União das Freguesias	Nome	Área contabilizada (m ²) ⁷⁰
<i>Alverca do Ribatejo/ Sobralinho</i>	Jardim Parque de Alverca do Ribatejo	24.085,80
	Parque Lazer Entre Escolas	7.872,64
<i>Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa</i>	Parque Urbano do Forte da Casa	9.714,39
	Parque Urbano da Qta. Da Piedade	18.128,12
	Jardim Municipal Constantino Palha	25.794,02
<i>Vila Franca de Xira</i>	Parque Urbano Dr. Luis César Pereira	32.434,68
	Parque Urbano do Cevadeiro	23.621,98
<i>Vialonga</i>	Jardim dos Socalcos – Qta. Flamenga	23.579,85
Total de Espaços Verdes de Recreio e Lazer		165.231,48

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Departamento de Qualidade Ambiental e Sustentabilidade - Divisão de Quintas Municipais e Espaços de Lazer, março 2013

Quadro 45 – Espaços verdes de recreio e lazer, no concelho, 2013

4.4. INSTALAÇÕES DESPORTIVAS ESPECIAIS PARA O ESPETÁCULO DESPORTIVO

São instalações permanentes, concebidas e vocacionadas para acolher a realização de competições desportivas, e onde se conjugam os seguintes fatores⁷¹:

- Expressiva capacidade para receber público e a existência de condições para albergar os meios de comunicação social;
- Utilização prevalente em competições e eventos com altos níveis de prestação;
- A incorporação de significativos e específicos recursos materiais e tecnológicos destinados a apoiar a realização e difusão pública de eventos desportivos.


Para o efeito do presente trabalho, e considerando a realidade das instalações desportivas no concelho, considerou-se como instalação desportiva especial o Estádio do Futebol Clube de Alverca.

Trata-se de um grande campo de jogos, destinado à prática do futebol e com condições para acolher a realização de competições desportivas. O campo é de relva natural e encontra-se em razoável estado de conservação.

Quanto ao número de praticantes, no ano desportivo 2011-2012 registaram-se 186 atletas nesta instalação desportiva, totalizando 64.064 utilizações anuais e uma taxa de utilização semanal de 25%.

⁷⁰ As áreas das IDBF e IDBR que se localizam no interior destes espaços foram devidamente subtraídas, uma vez que estão contabilizadas nos subcapítulos 4.2. *Instalações desportivas de base formativa* e 3.3. *Instalações desportivas de base recreativa*.

⁷¹ Decreto-Lei n.º 141/2009 de 16 de junho.



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 31 – Instalações Desportivas Especiais para o Espetáculo Desportivo, no concelho, 2013

	Praticantes		Masculino		Feminino		Área útil m ²	Utilizações Anuais	Taxa de Utilização semanal ⁷² %
	n.º	%	n.º	%	n.º	%			
IDEED	186	0,9	186	100	0	0	6.695	64.064	25
<i>Estádio</i>	186	100	186	100,0	0	0,0	6.695	64.064	25

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e de Equipamentos, (maio 2013)

Quadro 46 – Prática da atividade física e desportiva nas instalações desportivas especiais para o espetáculo desportivo, no concelho, 2011-2012

4.5. INSTALAÇÕES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS OU MONODISCIPLINARES

São instalações permanentes concebidas e organizadas para a prática de atividades desportivas monodisciplinares, em resultado da sua específica adaptação para a correspondente modalidade ou pela existência de condições naturais do local, e vocacionadas para a formação e o treino da respetiva disciplina.


São IDEM, as seguintes instalações:⁷³:

- a) Pavilhões e salas de desporto destinados e apetrechados para uma modalidade específica;
- b) Salas apetrechadas exclusivamente para desportos de combate;
- c) Piscinas olímpicas, piscinas para saltos e tanques especiais para atividades subaquáticas;

⁷² Taxa de ocupação calculada com base no seguinte horário de observação: 2ª a 6ª feira (manhã das 8:00 às 12:00, tarde das 12:00 às 14:00 e das 15:00 às 18:30 e noite das 18:30 às 23:30) sábados (manhã das 9:00 às 12:00, tarde das 12:00 às 13:00 e das 15:00 às 18:30 e noite das 18:30 às 21:00) e domingos (manhã das 9:00 às 12:00 e tarde das 12:00 às 13:00).

⁷³ Decreto-Lei n.º 141/2009 de 16 de junho.

- d) Pistas de ciclismo em anel fechado e traçado regulamentar;
- e) Instalações de tiro com armas de fogo;
- f) Instalações de tiro com arco;
- g) Pistas e infraestruturas para os desportos motorizados em terra;
- h) Instalações para a prática de desportos equestres;
- i) Pistas de remo e de canoagem e infraestruturas de terra para apoio a desportos náuticos;
- j) Campos de golfe;



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 32 – Instalações Desportivas Especializadas ou Monodisciplinares, no concelho, 2013

Da inventariação efetuada foram observadas no concelho de Vila Franca de Xira as seguintes instalações desportivas de base recreativa, agrupadas pelas seguintes categorias:

- a) Skate Park;
- b) Infraestruturas de terra para apoio a desportos náuticos;
- c) Salas apetrechadas para desportos de combate;

4.5.1. Skate Park

Entende-se como *Skate Park* um espaço de ambiente recreativo, construído especialmente para a prática do *Skate*. Podem conter *half-pipes*, corrimões, caixotes, rampas de *vert*, pirâmides, piscinas, assim como outros tipos de obstáculos.

Freguesias e União das Freguesias	Nome	Tipo de piso	Proprietário	Estado de Conservação
Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa	Skate Park – parque entre escolas	Piso Cimento	CMVFX	Muito Bom
Vila Franca de Xira	Skate Park	Contraplacado	CMVFX	Razoável

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e de Equipamentos, (maio 2013)

Quadro 47 – Skate Park, no concelho, 2013



Fig. 33 – Parque entre escolas, freguesia do Forte da Casa (CMVFX, 2013)

Em todo o território concelhio existem duas instalações desportivas com estas características, localizadas no Parque entre escolas (Escola Secundária e a Escola Básica 2,3 no Forte da Casa) e em Vila Franca de Xira.

Devido ao facto de se tratar de uma modalidade praticada em espaços públicos e de livre acesso, não foram registados os praticantes nem calculadas as respetivas taxas de utilização.

4.5.2. Infraestruturas de terra para apoio ao desporto náutico

As secções náuticas do *Alhandra Sporting Clube*, *Cimpor* e *União Desportiva Vilafranquense* possuem infraestruturas de terra onde guardam as embarcações que apoiam as modalidades de *canoagem* (águas tranquilas) e *Vela* (*laser*, *windsurf*, *optimist* e *vaurien*).

Freguesias e União das Freguesias	Nome	Tipologia	Proprietário	Estado de Conservação
Alhandra/ SJM/ Calhandriz	Secção Náutica do Alhandra Sporting Clube	Apoio ao desporto náutico	Alhandra Sporting Clube	Bom
	Secção Náutica da Cimpor	Apoio ao desporto náutico	Cimpor	Razoável
Vila Franca de Xira	Secção Náutico do UDV	Apoio ao desporto náutico	União Desportiva Vilafranquense	Muito Bom

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e de Equipamentos, (maio 2013)

Quadro 48 – Infraestruturas de terra, no concelho, 2013

Nas modalidades acima mencionadas e respetivas entidades registaram-se 127 atletas no ano 2011-2012, que representam 0,6% da totalidade de praticantes, totalizando 29.796 utilizações anuais e uma taxa de ocupação de 81%.

	Praticantes		Masculino		Feminino		Área útil m ²	Utilizações Anuais	Taxa de Ocupação Semanal ⁷⁴ %
	n.º		n.º	%	n.º	%			
Infraestruturas de terra (Apoio ao desporto náutico)	127		100	78,7	27	21,3	2.400	29.796	81

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos, (maio 2013)

Quadro 49 – Prática da atividade física e desportiva nas infraestruturas de terra de apoio ao desporto náutico, no concelho, 2011-2012

⁷⁴ A taxa de utilização semanal para as infraestruturas de terra (apoio ao desporto náutico) reporta ao quociente entre o número de embarcações existentes e o número de embarcações utilizadas.

4.5.3. Salas apetrechadas para desportos de combate

No concelho de Vila Franca de Xira existem duas entidades, *União Desportiva Vilafranquense* e *CyberGym Ginásio*, que dispõem de salas apetrechadas para a prática de desportos de combate.

Freguesias e União das Freguesias	Nome	Tipologia	Proprietário	Estado de Conservação
Vila Franca de Xira	Pavilhão Desportivo da União Desportiva Vilafranquense	Sala para desportos de combate	União Desportiva Vilafranquense	Bom
	Pavilhão Desportivo da União Desportiva Vilafranquense	Sala para desportos de combate	União Desportiva Vilafranquense	Razoável
Póvoa de Sta. Iria/ Forte da Casa	CyberGym	Sala para desportos de combate	CyberGym Ginásio	Muito Bom

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e de Equipamentos, (maio 2013)

Quadro 50 – Salas apetrechadas para desportos de combate, no concelho, 2013

No ano 2011-2012 registaram-se 50 atletas⁷⁵, totalizando 16.640 utilizações anuais e uma taxa de ocupação desta instalação desportiva de 8%.

	Praticantes		Masculino		Feminino		Área útil	Utilizações Anuais	Taxa de Ocupação Semanal ⁷⁶ %
	n.º	n.º	%	n.º	%	m²			
Salas apetrechadas (Desportos de combate)	50	43	86	7	14	381	16.640	8	

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Gestão de Equipamentos, (maio 2013)

Quadro 51 – Prática da atividade física e desportiva nas salas apetrechadas para desportos de combate, no concelho, 2011-2012

4.6. ESPAÇOS NATURAIS - PLANO DE ÁGUA

Os Espaços Naturais são aqueles que permitem a realização de certas atividades sem que tal imponha necessariamente uma construção ou arranjo material. As corridas de orientação, a utilização de um lago ou de uma baía pelos praticantes de vela ou do remo, a utilização de uma montanha pelos alpinistas ou de um terreno acidentado em provas de *moto-cross*, são alguns exemplos de espaços naturais adaptados ao exercício de funções específicas da atividade desportiva (DGOTDU, 2002).

	Área Útil - m2
Plano de água	260.000
Vala da Lezíria	60.000
Rio Tejo	200.000

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e de Equipamentos, (maio 2013)

Quadro 52 – Área útil do Plano de Água (m²), no concelho, 2013

Deste modo, entende-se que a prática das modalidades *pesca desportiva*, *canoagem* e *vela* no Rio Tejo, justificam a inclusão do plano de água como instalação desportiva, na categoria de espaço natural, na medida em o Rio Tejo serve de suporte à concretização destas atividades desportivas.

⁷⁵ Relembre-se que não foi possível obter os dados dos atletas dos ginásios privados, pelo que os praticantes afetos a esta tipologia reportam apenas à *União Desportiva Vilafranquense*.

⁷⁶ Taxa de ocupação calculada com base no seguinte horário de observação: 2ª a 6ª feira (manhã das 8:00 às 12:00, tarde das 12:00 às 14:00 e das 15:00 às 18:30 e noite das 18:30 às 23:30) sábados (manhã das 9:00 às 12:00, tarde das 12:00 às 13:00 e das 15:00 às 18:30 e noite das 18:30 às 21:00) e domingos (manhã das 9:00 às 12:00 e tarde das 12:00 às 13:00).

Considerou-se como plano de água, uma vala na Lezíria grande como referência da prática da modalidade *pesca desportiva* e as áreas afetadas às regatas no Rio Tejo, como referência da prática da *canoagem e vela*.

4.7. INSTALAÇÕES DESPORTIVAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

Para efeitos do presente trabalho, consideraram-se as instalações desportivas em estabelecimentos de ensino que tenham protocolo de colaboração com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, para fins de usufruto dessas mesmas instalações por parte da população a partir das 18:30, via entidade associativa, privada ou municipal. Também foram contabilizadas para o estudo as que, embora não tenham protocolo de colaboração, estão disponíveis para estes mesmos fins.

Da inventariação efetuada contabilizou-se 31 instalações desportivas em estabelecimentos de ensino (11,5%), todas de base formativa, distribuídas pelas uniões de freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa (11), Alverca do Ribatejo/Sobralinho (5), Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras (3), Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz (3) e pelas freguesias de Vila Franca de Xira (8) e Vialonga (1).

Das 31 instalações predominam os pavilhões e salas de desporto (17), existindo também pequenos campos de jogos (14), todos públicos, de gestão a cargo do *respetivo* Agrupamento, à exceção das instalações desportivas (3) do *Agrupamento Vertical Alhandra, Sobralinho, São João dos Montes - Escola EB 2, 3 Soeiro Pereira Gomes*, cuja gestão pertence à *Junta de Freguesia de Alhandra*.

Freguesias e União das Freguesias	Estabelecimentos de Ensino	Tipologia
<i>Alhandra/ São João dos Montes/ Calhandriz</i>	Agrupamento Vertical Alhandra, Sobralinho e S.J. Montes - Escola EB 2,3 Soeiro Pereira Gomes	Pavilhão
	Agrupamento Vertical Alhandra, Sobralinho e S.J.Montes - Escola EB 2,3 Soeiro Pereira Gomes	Polidesportivo
	Agrupamento Vertical Alhandra, Sobralinho e S.J.Montes - Escola EB 2,3 Soeiro Pereira Gomes	Polidesportivo
<i>Alverca do Ribatejo/ Sobralinho</i>	Agrupamento Escolas do Bom Sucesso - EBI Bom Sucesso	Pavilhão
	Agrupamento Escolas do Bom Sucesso - EBI Bom Sucesso	Sala de Desporto
	Agrupamento Escolas Pedro Jacques de Magalhães- EB2,3 Pedro Jacques de Magalhães	Polidesportivo
	Escola Secundária de Gago Coutinho	Pavilhão
	Escola Secundária de Gago Coutinho	Polidesportivo
<i>Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras</i>	Agrupamento de Escolas Básicas D. António de Ataíde - EB2,3 D. António de Ataíde	Pavilhão
	Agrupamento de Escolas Básicas D. António de Ataíde - EB2,3 D. António de Ataíde	Sala de Desporto
	Agrupamento de Escolas Básicas D. António de Ataíde - EB2,3 D. António de Ataíde	Polidesportivo
Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa	Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa Iria - Escola D. Martinho Vaz de Castelo Branco	Pavilhão
	Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa Iria - Escola D. Martinho Vaz de Castelo Branco	Polidesportivos
	Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa Iria - Escola Aristides Sousa Mendes	Sala de Desporto
	Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa Iria - Escola Aristides Sousa Mendes	Pavilhão
Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa	Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa Iria - Escola Aristides Sousa Mendes	Polidesportivos
	Escola Secundária do Forte da Casa	Pavilhão

Freguesias e União das Freguesias	Estabelecimentos de Ensino	Tipologia
<i>Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa</i>	Escola Secundária do Forte da Casa	Sala de Desporto
	Escola Secundária do Forte da Casa	Polidesportivo
	Agrupamento de Escolas do Forte da Casa - EB 2,3 do Forte da Casa	Pavilhão
	Agrupamento de Escolas do Forte da Casa - EB 2,3 do Forte da Casa	Sala de Desporto
	Agrupamento de Escolas do Forte da Casa - EB 2,3 do Forte da Casa	Polidesportivo
<i>Vila Franca de Xira</i>	Agrupamento Vertical Dr. Sousa Martins - Escola Secundário Prof. Reynaldo dos Santos	Pavilhão
	Agrupamento Vertical Dr. Sousa Martins - Escola Secundário Prof. Reynaldo dos Santos	Sala de Desporto
	Agrupamento Vertical Dr. Sousa Martins - Escola Secundário Prof. Reynaldo dos Santos	Polidesportivos
	Agrupamento de Escolas Alves Redol - Escola Secundário Alves Redol	Pavilhão
	Agrupamento de Escolas Alves Redol - Escola Secundário Alves Redol	Polidesportivos
	Agrupamento de Escolas Alves Redol - Escola Secundário Alves Redol	Polidesportivos
	Agrupamento de Escolas de Alves Redol - EB2,3 Dr. Vasco Moniz	Sala de Desporto
Agrupamento de Escolas de Alves Redol - EB2,3 Dr. Vasco Moniz	Polidesportivo	
<i>Vialonga</i>	Agrupamento de Escolas de Vialonga - Escola Sede EB 2,3 de Vialonga	Polidesportivo

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e de Equipamentos, (maio 2013)

Quadro 53 - Instalações desportivas em estabelecimentos de ensino, no concelho, 2013

Praticantes e Utilizações

Registaram-se 546 atletas, distribuídos pelas instalações desportivas dos estabelecimentos de ensino no concelho, totalizando 67.964 utilizações no ano desportivo 2011-2012.

Freguesias e União das Freguesias	Instalações		Praticantes		Utilizações Anuais	Taxa de Ocupação Semanal (18:30-23:30) %
	n.º	%	n.º	%		
<i>Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras</i>	3	10	0	0,0	0	0
<i>Vila Franca de Xira</i>	8	26	176	32,2	26.416	4
<i>Alhandra/ SJM/ Calhandriz</i>	3	10	60	11,0	4.160	6
<i>Alverca do Ribatejo/ Sobralinho</i>	5	16	199	36,4	25.844	17
<i>Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa</i>	11	35	111	20,3	11.544	5
<i>Vialonga</i>	1	3	0	0,0	0	0
Total	31	100	546	100	67.964	-

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos (maio 2013).

Quadro 54 – Prática da atividade física e desportiva nas instalações desportivas em estabelecimentos de ensino, 2011-2012

No Quadro observa-se que as 31 instalações desportivas localizam-se em estabelecimentos de ensino de quatro uniões de freguesia e de duas freguesias, contudo existem instalações que apesar de integrarem o universo do presente trabalho não registaram nenhuma prática

de atividade física e desportiva⁷⁷. Dado não haver procura que legitime a disponibilização ao público destas instalações, tem sido opção do município mantê-las fechadas, situação que pode ser revertida a qualquer momento, no caso das condições atuais do parque desportivo e respetivos praticantes/modalidades o justificarem.

4.8. INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS

O Município possui 90 instalações desportivas, que correspondem a 33,4% do total da rede de instalações desportivas.

Atendendo às diferentes categorias observa-se que 76% das instalações desportivas são de base formativa, 22,3% de base recreativa e 2,3% especializadas ou monodisciplinares.

FREGUESIAS E UNIÃO DAS FREGUESIAS	EA																EN
	IDBF							IDBR					IDEM			IDEED	EN
	GCJ	PA	PCJ		PS		P	PL	CM	PAL	EV	JT	AN	SP	SA	GCJ	PL
	CF	PA	CT	POL	SD	PAV	PC									E	
Alhandra/ SJM/ Calhandriz	0	0	0	6▲	0	0	1▲◆	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Alverca do Ribatejo/ Sobralinho	0	0	4	4	2	3	3◆	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Castanheira do Ribatejo/ Cachoeriras	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Póvoa Sta. Iria/ Forte da Casa	0	0	2	5	2	1	4◆	0	2	2	3	0	0	1	0	0	0
Vialonga	0	0	0	8	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
V.F. Xira	1	0	3	5	3	1	1◆	0	2	1	3	0	0	1	0	0	0
Sub Total	1	0	9	31	11	7	9	0	7	5	8	0	0	2	0	0	0
Sub Total	1	0	40		18		9	0	7	5	8	0	0	2	0	0	0
TOTAL	68							20					2			0	0

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos (maio 2013).

EA – espaços artificiais; EN – espaços naturais; IDBF - instalações desportivas de base formativa; IDBR – instalações desportivas de base recreativa; IDEED – instalações desportivas especiais para o espetáculo desportivo; IDEM – instalações desportivas especializadas ou monodisciplinares; GCJ – grande campo de jogos; PA – pista de atletismo; PCJ – pequeno campo de jogos; PS – pavilhões e salas de desporto; P – piscinas; PL – piscina ao ar livre; CM – circuito de manutenção; PAL – percursos ar livre; EV – espaços verdes; JT – jogos tradicionais; PL – plano de água; AN – infraestruturas de terra para apoio a desportos náuticos; SP – skate park; SA – salas apetrechadas exclusivamente para desportos de combate; E – estádio; CF – campo de futebol; PA – pista de atletismo; CT – campo de ténis; POL – polidesportivo; SD – salas de desporto; PAV – pavilhões; PC – piscina coberta;

▲ - Em conformidade com os limites administrativos oficiais (CAOP 2012.1), o Complexo Desportivo da Ulmeira (1 polidesportivo e 1 piscina coberta) localiza-se na união das freguesias Alverca do Ribatejo/Sobralinho, no entanto para efeitos do presente trabalho imputou-se o mesmo à união das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz.

◆ - Para efeitos do presente trabalho contabilizam-se os tanques de cada piscina.

Quadro 55 – Instalações desportivas propriedade do Município, no concelho, 2013

Constata-se que os pequenos campos de jogos predominam, com 40 equipamentos, repartidos por 9 campos de ténis e 31 polidesportivos. Para além destes destacam-se os pavilhões (7) e salas de desporto (11), assim como as piscinas (tanques), todas cobertas (9) e 1 grande campo de jogos.

⁷⁷ Agrupamento Vertical Dr. Sousa Martins - Escola Secundário Prof. Reynaldo dos Santos; Agrupamento de Escolas de Alves Redol - EB2,3 Dr. Vasco Moniz e Escola Secundária Alves Redol; Agrupamento de Escolas Póvoa de Santa Iria - Escola D. Martinho Vaz de Castelo Branco e Escola Aristides de Sousa Mendes; Escola Secundária do Forte da Casa; Agrupamento de Escolas do Forte da Casa - EB 2,3 do Forte da Casa; Agrupamento Vertical Alhandra, Sobralinho e S.J. Montes - Escola EB2+ 3 Soeiro Pereira Gomes; Agrupamento de Escolas Básicas D. António de Ataíde - EB2,3 D. António de Ataíde; Agrupamento Escolas Pedro Jacques de Magalhães- EB2,3 Pedro Jacques de Magalhães; Escola Secundária Gago Coutinho e Agrupamento de Escolas de Vialonga - Escola Sede EB 2,3 de Vialonga.

Freguesias e União das Freguesias	Nome	Tipologia	Características	Estado de Conservação
<i>Alverca do Ribatejo/ Sobralinho</i>	Casa do Povo de Arcena	Pavilhão	Piso Sintético	Muito Bom
	Pavilhão Municipal de Alverca	Pavilhão	Piso Madeira	Razoável
	Pavilhão Municipal de Alverca	Sala de Desporto	Piso Madeira	Razoável
	Pavilhão Municipal do Sobralinho	Pavilhão	Piso Sintético	Muito Bom
	Pavilhão Municipal do Sobralinho	Sala de Desporto	Piso Cimento	Razoável
<i>Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras</i>	Pavilhão Municipal Multiusos das Cachoeiras	Sala de Desporto	Piso Sintético	Muito Bom
	Pavilhão Desportivo Municipal da Castanheira do Ribatejo	Pavilhão	Piso Madeira	Muito Bom
	Pavilhão Desportivo Municipal da Castanheira do Ribatejo	Sala de Desporto	Piso Madeira	Muito Bom
	Pavilhão Desportivo Municipal da Castanheira do Ribatejo- <i>PalmFit</i> Ginásio de Fitness	Sala de Desporto	Piso Sintético	Muito Bom
<i>Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa</i>	Pavilhão Municipal do Forte da Casa	Pavilhão	Piso Madeira	Bom
	Pavilhão Municipal do Forte da Casa	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	Pavilhão Municipal do Forte da Casa	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
<i>Vila Franca de Xira</i>	Complexo Municipal de Desporto e Lazer	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	Complexo Municipal de Desporto e Lazer	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom
	Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira	Pavilhão	Piso Sintético	Muito Bom
	Centro Comunitário de Povos	Sala de Desporto	Piso de Madeira	Razoável
<i>Vialonga</i>	Pavilhão Municipal do Bairro Olival de Fora	Pavilhão	Piso Sintético	Bom
	Pavilhão Municipal do Bairro Olival de Fora	Sala de Desporto	Piso Sintético	Bom

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos (maio 2013).

Quadro 56 – Pavilhões e salas de desporto municipais, 2013



Fig. 34 -Pavilhão Municipal Multiusos das Cachoeiras, aspeto geral do ginásio e da sala de desporto no Complexo Municipal de Desporto e Lazer (CMVFX, 2013)

Freguesias e União das Freguesias	Nome	Tipologia	Características	Estado de Conservação
<i>Alhandra/ SJM/ Calhandriz</i>	Polidesportivo Municipal da Escusa	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
	Polidesportivo Municipal da Chabital	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
	Polidesportivo Municipal da Qt.ª da Várzea	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
	Polidesportivo dos Cotovios	Polidesportivos	Piso Cimento	Muito Bom

Freguesias e União das Freguesias	Nome	Tipologia	Características	Estado de Conservação
<i>Alhandra/SJM/Calhandriz</i>	Polidesportivo de Subserra	Polidesportivos	Piso Cimento	Muito Bom
	Complexo Desportivo Ulmeira ⁷⁸	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
<i>Alverca do Ribatejo/Sobralinho</i>	Quinta do Galvão	Campos de Ténis	Piso Cimento	Bom
	Quinta do Galvão	Campos de Ténis	Piso Cimento	Bom
	Jardim Parque de Alverca	Campos de Ténis	Piso Sintético	Muito Bom
	Jardim Parque de Alverca	Campos de Ténis	Piso Sintético	Muito Bom
	Polidesportivo Municipal do 25 de Abril	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
	Polidesportivo Municipal do Brejo	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
	Polidesportivo do Jardim Central do Bom sucesso	Polidesportivos	Piso Terra Batida	Razoável
	Polidesportivo Municipal da Terra do Curro	Polidesportivos	Piso Cimento	Muito Bom
<i>Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras</i>	Polidesportivo Municipal das Cachoeiras	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
	Polidesportivo Municipal do Bairro <i>Atral Cipan</i>	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
	Polidesportivo Municipal das Quintas	Polidesportivos	Piso Terra Batida	Necessita de intervenção
<i>Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa</i>	Polidesportivo Municipal da R. Padre Américo I	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
	Polidesportivo Municipal da R. Padre Américo II	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
	Polidesportivo Municipal do Bairro Soda Povia	Polidesportivos	Piso Sintético	Muito Bom
	Quinta Municipal da Piedade	Campos de Ténis	Campo com relva sintética	Bom
	Quinta Municipal da Piedade	Campos de Ténis	Campo com relva sintética	Bom
	Polidesportivo da Qt.ª da Piedade	Polidesportivos	Piso Sintético	Razoável
	Polidesportivo da 2. fase da Qt.ª da Piedade	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
<i>Vila Franca de Xira</i>	Complexo Municipal de Desporto e Lazer	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
	Complexo Municipal de Desporto e Lazer	Campos de Ténis	Piso Cimento	Razoável
	Complexo Municipal de Desporto e Lazer	Campos de Ténis	Piso Cimento	Razoável
	Polidesportivo de Povos	Polidesportivos	Piso Cimento	Necessita de intervenção
	Polidesportivo de Santa Sofia	Polidesportivos	Piso Cimento	Necessita de intervenção
	Complexo Desportivo do Bom Retiro	Polidesportivos	Piso Cimento	Necessita de intervenção
	Complexo Desportivo do Bom Retiro	Campos de Ténis	Piso Cimento	Necessita de intervenção
	Polidesportivo do Bairro do Paraíso	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
<i>Vialonga</i>	Polidesportivo Municipal do Cabo de Vialonga	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
	Polidesportivo Municipal do Casal do Freixo	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
	Polidesportivo Municipal da Granja	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável
	Polidesportivo Municipal da Quinta das Índias	Polidesportivos	Piso Sintético	Razoável
	Polidesportivo Municipal de Mogos	Polidesportivos	Piso Cimento	Razoável

⁷⁸ Em conformidade com os limites administrativos oficiais (CAOP 2012.1), o Complexo Desportivo da Ulmeira (1 polidesportivo e 1 piscina coberta) localiza-se na união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho, no entanto para efeitos do presente trabalho imputou-se o mesmo à união das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz.

Freguesias e União das Freguesias	Nome	Tipologia	Características	Estado de Conservação
<i>Vialonga</i>	Polidesportivo Municipal do Morgado	Polidesportivos	Piso Cimento	Bom
	Polidesportivo Municipal do Nascente do Cabo	Polidesportivos	Piso Sintético	Razoável
	Polidesportivo Municipal da ICESA	Polidesportivos	Piso Cimento	A necessitar de intervenção

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos (maio 2013).

Quadro 57 - Pequenos campos de jogos municipais, 2013



Fig. 35 -Aspeto geral dos polidesportivos municipais (CMVFX, 2013)



Fig. 36 – Aspeto geral dos campos de ténis municipais (CMVFX, 2013)

Freguesias e União das Freguesias	Nome	Características	Estado de Conservação
<i>Alverca do Ribatejo/Sobralinho</i>	Piscina Municipal de Alverca	Tanque Grande (altura média 1,1m)	Bom
	Piscina Municipal de Alverca	Tanque de Aprendizagem (altura média 0,8m)	Bom
	Piscina Municipal Quinta das Drogas	Tanque de Aprendizagem (altura média 1m)	Bom
<i>Alhandra/SJM/Calhandriz</i>	Complexo Desportivo Ulmeira ⁷⁹	Piscina Coberta	Bom

⁷⁹ Em conformidade com os limites administrativos oficiais (CAOP 2012.1), o Complexo Desportivo da Ulmeira (1 polidesportivo e 1 piscina coberta) localiza-se na freguesia de Alverca do Ribatejo/Sobralinho, no entanto para efeitos do presente trabalho imputou-se o mesmo à união das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz.

Freguesias e União das Freguesias	Nome	Características	Estado de Conservação
	Piscina Municipal do Forte da Casa	Tanque Grande (altura média 1,1m)	Muito Bom
Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa	Piscina Municipal do Forte da Casa	Tanque de Aprendizagem (altura média 0,8 m)	Muito Bom
	Piscina Municipal da P.St.ª Iria	Tanque grande (altura média 1,1m)	Bom
	Piscina Municipal da P.St.ª Iria	Tanque de Aprendizagem (altura média 0,8 m)	Bom
Vila Franca de Xira	Complexo Municipal de Desporto e Lazer	Piscina Coberta	Muito Bom

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos (maio 2013).


Quadro 58 - Piscinas Cobertas municipais, 2013

Freguesia	Nome	Tipologia	Características	Estado de Conservação
Vila Franca de Xira	Campo de Futebol do Cevadeiro	Campo de Futebol	Campo de Relva Sintético	Muito Bom

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos (maio 2013).

Quadro 59 - Grande Campo de Jogos municipal, 2013


Nas tipologias de base recreativas, propriedade da *Câmara Municipal*, predominam os espaços verdes (8) e os circuitos de manutenção (7). Os percursos ao ar livre totalizam 5 corredores cicláveis e/ou pedonais e ainda a existência de 2 *Skate Park*.



GCJ – grande campo de jogos; PCJ – pequeno campo de jogos; PS – pavilhões e salas de desporto; P – piscinas cobertas (tanques); CM – circuito de manutenção; PAL – percursos ao ar livre; EV – espaços verdes; SP – skate park

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos (maio 2013).

Fig. 37 – Instalações desportivas propriedade do Município, por tipologia, 2013



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos (maio 2013).

Fig. 38 - Instalações desportivas municipais, no concelho, 2013

Analisada a distribuição espacial dos equipamentos, observa-se que a união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa detém a maior dotação de equipamentos municipais (24,4%), seguida da freguesia de Vila Franca de Xira (23,4%), enquanto a união das freguesias de Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras tem o menor número de instalações (7,8%) e todas de caráter formativo.

A gestão dos equipamentos municipais não se encontra apenas sob a responsabilidade do Município, existindo diversas entidades que a asseguram. Analisados os dados recolhidos, por instituição gestora, conclui-se que, deste universo de equipamentos 74% são geridos diretamente pela Câmara Municipal, 16% pelas juntas de freguesia e uniões das freguesias e os restantes 10% por Clubes, Associações e privados.



Fig. 39 -Aspetto geral das instalações desportivas municipais de base recreativa (CMVFX, 2013)


INSTITUIÇÃO GESTORA	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
Associação de Moradores do Bairro da Soda Póvoa	1
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	66
Casa do Povo de Arcena	1
Clube Académico de Desporto	2
Junta da União das Freguesias de Alhandra/ SJM/ Calhandriz	2
Junta da União das Freguesias de Alverca do Ribatejo/ Sobralinho	9
Junta de União das Freguesias da Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa	1
Junta de União das Freguesias da Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras	2
Juventude da Castanheira do Ribatejo	2
<i>PalmFit</i> - Ginásio de Fitness	1
União da Juventude de Alverca	2
União Desportiva Vilafranquense	1
TOTAL	90

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos (maio 2013).

Quadro 60 – Instalações desportivas municipais, por instituição gestora, 2013

No que concerne ao estado de conservação das instalações desportivas verifica-se que 66% das mesmas se encontram em bom e muito bom estado de conservação.

A necessitar de intervenção (6,7%) encontram-se os pequenos campos de jogos do *Polidesportivo Municipal das Quintas* (Castanheira do Ribatejo), *Polidesportivo de Povos*, *Polidesportivo de Santa Sofia* e *Complexo Desportivo do Bom Retiro* (Vila Franca de Xira) e o *Polidesportivo Municipal da Icesa* (Vialonga).



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos (maio 2013).

Fig. 40 - Estado de conservação das instalações desportivas municipais, 2013

Encontra-se encerrada ao público a *Piscina Municipal da Calhandriz - Complexo Desportivo Ulmeira*, cuja suspensão do funcionamento foi uma decisão tomada pelo executivo em Reunião de Câmara Municipal de 02 de novembro de 2011, fundamentada por uma proposta de otimização e gestão dos equipamentos municipais. Contudo, e porque a instalação desportiva beneficia de um bom estado de conservação, estando em condições de receber atividades e utentes, os serviços estudaram a possibilidade deste equipamento funcionar sazonalmente, como piscina de veraneio, durante o período de verão – situação que ocorreu nos meses de julho e agosto de 2012.

Praticantes e Utilizações

No contexto dos praticantes e taxas de utilização das instalações desportivas, sabe-se que as municipais no ano 2011-2012 receberam 12.769 atletas⁸⁰, o que corresponde a 60,3% da totalidade de praticantes, distribuídos pelos 90 equipamentos desportivos.

No que respeita às utilizações anuais, as instalações desportivas municipais registaram um total de 1.811.120 frequências, sendo que a taxa de ocupação semanal dessas instalações, atinge valores entre os 17% na união das freguesias da Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras e os 33% em Alverca do Ribatejo/Sobralinho.

Freguesias e União das Freguesias	Instalações		Praticantes		Utilizações Anuais	Taxa de Ocupação Semanal %
	n.º	n.º	%			
<i>Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras</i>	8	234	1,8		53.040	17
<i>Vila Franca de Xira</i>	21	4.836	37,9		350.012	22
<i>Alhandra/ São João dos Montes/ Calhandriz</i>	9	162	1,3		46.188	22
<i>Alverca do Ribatejo/ Sobralinho</i>	18	3.009	23,6		562.744	33
<i>Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa</i>	22	3.949	30,9		565.760	30
<i>Vialonga</i>	12	579	4,5		233.376	27
Total	90	12.769	100		1.811.120	-

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e de Equipamentos, (maio, 2013)

Quadro 61 – Prática da atividade física e desportiva nas instalações desportivas municipais, no concelho, 2011-2012

⁸⁰ Tal como já foi referido no *Capítulo II – Atividade Física e Desportiva*, apenas foram contabilizados os praticantes afetos às IDBF, IDEM e IDDED. Por conseguinte o cálculo das utilizações e respetivas taxas são referentes apenas às instalações desportivas que se enquadram nestas categorias.

A análise das taxas de ocupação por tipologia revela que, de um modo geral, estas atingem valores mais elevados no período da noite. São os pavilhões que apresentam ocupações mais altas, em particular na união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa (84%) e na freguesia de Vialonga (84%), **registando menos de um quarto da sua capacidade disponível.**

Com mais de metade da capacidade ocupada, em pelo menos um dos três horários estudados, destacam-se os pavilhões na união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho (74%), polidesportivos de Vialonga (65%), piscinas coberta na união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho (63%), piscinas coberta na união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa (57%), campo de futebol (55%) e piscina coberta (52%), ambos na freguesia de Vila Franca de Xira.

Com menos de um quarto da ocupação utilizada, considerando o período mais solicitado pelos praticantes, destacam-se o pavilhão da Castanheira do Ribatejo (11%), os campos de ténis na generalidade e a Piscina Municipal na Calhandriz (9%).

Tipologias	Praticantes	Área Útil	Utilizações Anuais	TX Ocupação Semanal	TX Ocupação Semanal/ Manhã	TX Ocupação Semanal/ Tarde	TX Ocupação Semanal/ Noite
	n.º	m²	n.º	%	%	%	%
União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras							
Campo de Futebol	-	-	-	-	-	-	-
Pavilhão	18	1.100	1.872	4	0	0	11
Sala de Desporto ⁸¹	150	688	33.384	13	1	9	28
Polidesportivos	66	1.582	17.764	23	2	26	44
Campos de Ténis	-	-	-	-	-	-	-
Piscina Coberta	-	-	-	-	-	-	-
Pista de Atletismo	-	-	-	-	-	-	-
Freguesia de Vila Franca de Xira							
Campo de Futebol	121	6.695	37.752	19	0	0	55
Pavilhão ⁸²	-	1.960	-	-	-	-	-
Sala de Desporto	3.256	412	97.032	26	20	17	40
Polidesportivos ⁸³	220	4.000	80.080	32	30	28	43
Campos de Ténis ⁸⁴	12	1.194	624	5	7	4	3
Piscina Coberta	1.138	1.075	134.524	24	18	10	52
Pista de Atletismo	-	-	-	-	-	-	-
União das Freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz							
Campo de Futebol	-	-	-	-	-	-	-
Pavilhão	-	-	-	-	-	-	-
Sala de Desporto	-	-	-	-	-	-	-
Polidesportivos	126	4.121	45.864	30	27	28	39
Campos de Ténis	-	-	-	-	-	-	-
Piscina Coberta	36	160	324	4	0	9	0
Pista de Atletismo	-	-	-	-	-	-	-

⁸¹ Sala de Desporto no Pavilhão Municipal Multiusos das Cachoeiras sem praticantes apurados.

⁸² Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira sem praticantes apurados.

⁸³ Polidesportivo do Complexo Desportivo do Bom Retiro sem praticantes apurados.

⁸⁴ Campo de Ténis do Complexo Desportivo do Bom Retiro sem praticantes apurados.

Tipologias	Praticantes	Área Útil	Utilizações Anuais	TX Ocupação Semanal	TX Ocupação Semanal/ Manhã	TX Ocupação Semanal/ Tarde	TX Ocupação Semanal/ Noite
	n.º	m²	n.º	%	%	%	%
União das Freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho							
Campo de Futebol	-	-	-	-	-	-	-
Pavilhão	742	2.400	333.996	40	13	30	74
Sala de Desporto ⁸⁵	-	105	-	-	-	-	-
Polidesportivos	88	3.200	32.032	34	38	35	29
Campos de Ténis	35	1.047	6.500	7	10	8	0
Piscina Coberta	2.144	533	190.216	50	56	37	63
Pista de Atletismo	-	-	-	-	-	-	-
União das Freguesias da Póvoa Santa Iria/Forte da Casa							
Campo de Futebol	-	-	-	-	-	-	-
Pavilhão	508	800	164.788	47	31	26	84
Sala de Desporto	338	245	116.688	14	13	6	22
Polidesportivos	120	4.000	42.120	27	20	22	49
Campos de Ténis	160	564	16.640	25	25	22	33
Piscina Coberta	2.823	853	225.524	34	34	19	57
Pista de Atletismo	-	-	-	-	-	-	-
Vialonga							
Campo de Futebol	-	-	-	-	-	-	-
Pavilhão	395	800	166.400	46	29	25	84
Sala de Desporto ⁸⁶	-	336	-	-	-	-	-
Polidesportivos	184	5.328	66.976	28	9	23	65
Campos de Ténis	-	-	-	-	-	-	-
Piscina Coberta	-	-	-	-	-	-	-
Pista de Atletismo	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e de Equipamentos, (maio, 2013)

Quadro 62 – Prática da atividade física e desportiva nas instalações desportivas municipais, por tipologia no concelho 2011-2012

4.9. INTERVENÇÕES NA REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

No decorrer da execução da presente *Carta*, a oferta de instalações desportivas foi reforçada, na medida em que os projetos/intervenções que decorreram em 2013 foram entretanto concluídos. Contudo, estas instalações desportivas não foram contempladas como existentes na presente *Carta*, uma vez que a base de dados que suporta a caracterização dos equipamentos reporta ao ano desportivo 2011-12.

Neste sentido, considerou-se pertinente efetuar um levantamento dos ditos equipamentos desportivos, consultando os Serviços Municipais responsáveis por estas intervenções. Identificou-se projetos de espaços verdes de fruição pública, que contemplam equipamentos desportivos, maioritariamente de natureza recreativa.

⁸⁵ Sala de Desporto do Pavilhão Municipal do Sobralinho sem praticantes apurados.

⁸⁶ Sala de Desporto do Pavilhão Municipal do Bairro Olival de Fora sem praticantes apurados.

Para além das pequenas intervenções, que proporcionaram a criação de caminhos pedonais e ciclovias, como o Caminho Pedonal no âmbito da Regularização do Rio Grande da Pipa, também a candidatura às *Parcerias para a Regeneração Urbana POLIS XXI – Política de Cidades “Requalificação da Frente Ribeirinha da Zona Sul do Concelho de Vila Franca de Xira”* e *“Póvoa Central – Uma Eco-Comunidade”*, trouxe ao concelho espaços públicos de larga dimensão que preveem igualmente equipamentos para a prática de atividade física, a saber:

- O Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo;
- O Parque Urbano e o Eco Parque.

Ainda ao abrigo do Programa POLIS XXI foi também construído um equipamento de base formativa - um novo polidesportivo do *Clube Académico de Desportos* na Póvoa de Santa Iria.

Projeto Hortas Urbanas Eco Parque da Póvoa⁸⁷

O projeto *Hortas Urbanas/Eco Parque da Póvoa* insere-se na candidatura *Póvoa Central – Uma Eco Comunidade*, aprovada no âmbito do *Programa Operacional Regional de Lisboa (QREN 2007-2013)* e do regulamento específico *Parcerias para a Regeneração Urbana - Política de Cidades POLIS XXI - Programa Eco-Bairros*.

O valor calculado da obra foi 862.787,00 Euros (c/ IVA), sendo 65% do montante participado por fundos comunitários e os restantes 35% pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e cuja inauguração aconteceu em Julho de 2013.

O presente projeto contempla a criação de uma área com cerca de 17 ha, designada *Eco Parque da Póvoa*. Estende-se por 700 m, sobre terrenos de natureza diversa, desarticulados entre si, e intersticiais à malha urbana. Trata-se de uma área que integra um conjunto de espaços sobranceiros da implantação de urbanizações e infraestruturas mais ou menos recentes, ocupados em parte por hortas e construções precárias. Apesar de ser comprovadamente uma zona desqualificada em termos urbanos, é potencialmente um espaço convidativo em termos de espaços exteriores, pela sua exposição solar e posição elevada, que proporciona vistas de grande qualidade sobre a Lezíria, e pela sequência de percursos que permite estabelecer, e cujas potencialidades se pretendem salientar com a implementação do projeto.



Fig. 41 - Projeto Hortas Urbanas/Eco Parque da Póvoa (TOPIARIS, 2012a)

Como objetivos programáticos, o projeto *Hortas Urbanas/Eco Parque da Póvoa*, pretende, para além da implantação de talhões destinados a hortas urbanas (reservados à produção agrícola), a requalificação dos espaços verdes de enquadramento e proteção, bem como a criação de um sistema coerente de percursos pedonais através da requalificação dos percursos existentes, ou criação de percursos alternativos.

Os percursos pedonais constituem uma rede que asseguram o maior número possível de alternativas, favorecendo a circulação pedonal em toda a área de intervenção. A vertente lúdica também foi associada a estes percursos, com a possibilidade de atravessamento das

⁸⁷ A informação do presente subcapítulo foi cedida pela Equipa Multidisciplinar de Requalificação Urbana da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, em março de 2013 e conjugado com TOPIARIS 2012a.

hortas. Os pavimentos pedonais serão revestidos a calçada de calcário (2.517,00 m²), de calçada de calcário e granito (1.228,00 m²) e saibro (916,00 m²), totalizando cerca de 5.000,00 m² de percurso pedonal.

Sede e Polidesportivo do Clube Académico de Desportos Póvoa de Santa Iria⁸⁸

O projeto *Hortas Urbanas/Eco Parque da Póvoa*, contempla igualmente, no núcleo norte do Parque, um pequeno campo de jogos - polidesportivo coberto designado por *Polidesportivo do Clube Académico de Desportos da Póvoa de Santa Iria*.

O valor calculado da obra foi 717.593,16 Euros (c/ IVA), sendo 65% do montante participado por fundos comunitários e os restantes 35% pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e cuja inauguração aconteceu em Julho de 2013.

Esta Instalação desportiva de base formativa localiza-se na *Urbanização dos Caniços*, na Póvoa de Santa Iria. De acordo com a memória descritiva do respetivo projeto, ocupa uma área de implantação de 1.838,5 m² com um campo de jogos com 833,00 m²




Fig. 42 – Sede e Polidesportivo do Clube Académico de Desportos (NF, 2012)

Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria⁸⁹

No âmbito do *Programa Operacional Regional de Lisboa* (QREN 2007-2013) e do Regulamento específico *Política de Cidades Polis XXI - Parcerias para a Regeneração Urbana*, o Município de Vila Franca de Xira viu aprovada a candidatura apresentada para a *Requalificação da Frente Ribeirinha da Zona Sul do Concelho de Vila Franca de Xira*, a qual integra o *Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria*.

O valor calculado para a intervenção do parque foi 2.375.938,14 Euros⁹⁰ (c/ IVA), sendo 65% do montante participado por fundos comunitários e os restantes 35% pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. O prazo de conclusão estimou-se em 200 dias e a inauguração aconteceu em Julho de 2013.

O *Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria*, embora tenha sido concebido como um espaço livre cuja função dominante é a da simples fruição da paisagem ribeirinha, não deixa de ser igualmente propício à prática de atividade física informal, não só pelos inúmeros percursos possíveis dentro do *Parque*, com destaque para o passeio ribeirinho ao longo da margem do Rio Tejo e um ginásio ao ar livre, como também pelas áreas de clareira e relvados que se estendem por cerca de 60.000,00 m².

⁸⁸ *Idem* conjugado com NF, 2012.

⁸⁹ *Idem* conjugado com CMVFX, GAPTEC-UTL, 2012. Informação consultada a 18.03.2013 em: http://www.frenteribeirinha-vfxira.com/index.php?option=com_content&view=article&id=114.

⁹⁰ Este valor é referente à intervenção do *Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria*. Houve também adjudicações para a execução do núcleo museológico no valor de 236.497,75 Euros (c/ IVA) e para o Cais de Apoio à Pesca no montante de 238.412,96 Euros (c/ IVA), com participações iguais às mencionadas para o *Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria*.




Fig. 43 – Escadório marginal sul (esq) e estadia singular (dir), (CMVFX/GAPTEC-UTL, 2012)

Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo⁹¹

Tal como o projeto anterior, também o *Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo* insere-se numa candidatura aprovada para a *Requalificação da Frente Ribeirinha da Zona Sul do Concelho de Vila Franca de Xira*, no âmbito do Programa Operacional de Lisboa (QREN 2007-2013) e do Regulamento específico *Política de Cidades POLIS XXI - Parcerias para a Regeneração Urbana - Programas Integrados de Valorização das Frentes Ribeirinhas e Marítimas*.

O valor calculado para esta intervenção foi 1.568.740,00 Euros (c/ IVA), sendo 65% do montante participado por fundos comunitários e os restantes 35% pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. O prazo de conclusão estimou-se em 180 dias e a inauguração aconteceu em Julho de 2013.

O *Parque* atravessa a união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho, e a Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa, assumindo-se como uma infraestrutura estratégica em termos de recreio, lazer e conservação da natureza, com interesses alargados a muitos domínios, nomeadamente o pedagógico e científico.

Integra duas tipologias de espaços: *Trilhos Pedonais* que totalizam cerca de 5.910,00 m e um *Espaço Multifuncional* com 22.550,00 m², que se denominou *Praia dos Pescadores*.

O sistema de Trilhos inclui as seguintes unidades (de sul para norte): *Trilho da Póvoa de Santa Iria* (420,00 m); *Trilho do Forte da Casa* (1.270,00 m); *Trilho do Tejo* (730,00 m); *Trilho da Verdinha* (2.100,00 m) e *Trilho da Estação* (1.388,00 m).

O *Trilho da Póvoa de Santa Iria* estabelece a ligação entre o novo *Parque Urbano da Póvoa da Santa Iria* e o *Trilho do Forte da Casa*, permitindo o acesso, para sul, à *Praia dos Pescadores* e a trilhos ribeirinhos, e a norte, à zona urbana do Forte da Casa. As suas dimensões: 2,00 m de largura e cerca de 420,00 m de comprimento, totalizando 840,00 m².

O *Trilho do Forte da Casa* estabelece a ligação entre o Centro Urbano do Forte da Casa (através da futura passagem superior pedonal sobre a linha de caminho de ferro prevista pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira) e margem do Rio Tejo, na *Praia dos Pescadores*, possibilitando o acesso aos restantes trilhos ribeirinhos deste *Parque Linear*. Articula-se com o *Trilho da Póvoa da Santa Iria* junto ao atravessamento da *Ribeira dos Caniços*. As suas dimensões são: 2,00 m de largura e cerca de 1.270,00 m de comprimento, totalizando 2.540,00 m².

⁹¹ *Idem* e de acordo com TOPIARIS, 2012b. Informação consultada a 18.03.2013 em: http://www.frenteribeirinha-vfxira.com/index.php?option=com_content&view=article&id=114.

O *Trilho do Tejo* inicia-se junto à foz da *Ribeira dos Caniços* e estabelece a ligação entre a *Praia dos Pescadores* e o *Trilho da Verdelha*, a nordeste. As suas dimensões são: 3,00 m de largura útil e cerca de 730,00 m de comprimento, totalizando 2.190,00 m².

O *Trilho da Verdelha* desenvolve-se entre o *Trilho do Tejo*, junto à foz da *Ribeira da Verdelha*, até ao encontro com a linha de caminho-de-ferro, estabelecendo nesse ponto a ligação ao *Trilho da Estação*. Incorpora no seu percurso uma ponte existente, assim como um acesso aos caminhos de peregrinação de *Santiago* e de *Fátima*. As suas dimensões: são 2,00 m de largura por 2.100,00 m de comprimento, num total de 4.200,00 m².

O *Trilho da Estação* inicia-se após o *Trilho da Verdelha*, junto ao edifício da Estação elevatória da ETAR de Alverca, e termina na Estação de Comboios de Alverca. Desenvolve-se ao longo da linha de caminho-de-ferro, passando sob o viaduto que permite o acesso viário às OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal e à ETAR de Alverca. Presentemente já se verifica a existência de tráfego ciclável, assim como pedonal, nomeadamente o associado aos caminhos de peregrinação de *Santiago* e de *Fátima*. As suas dimensões são: entre 2,00 m e 1,54 m de largura, ocorrendo esta menor largura apenas num pequeno troço, fruto das condicionantes existentes, e cerca de 1.400,00 m de comprimento num total aproximado de 2.800,00 m².



Fig. 44 - Espaço multifuncional – Praia dos Pescadores (TOPIARIS 2012b)

O projeto contempla também um *Espaço Multifuncional - Praia dos Pescadores*, relativamente perto dos núcleos urbanos da Póvoa de Santa Iria e do Forte da Casa, numa área adjacente ao rio. A área de intervenção possui cerca de 22.550,00 m² e contempla ainda:

- Um campo de vólei de praia, para apoiar e reforçar o uso recreativo e lúdico de toda esta área. O pavimento será em caixa de areia (80 cm) e terá uma rede de proteção maleável de cor branca. Na zona adjacente serão colocados bancos de betão que configuram um espaço de assistência;
- Uma zona de estar informal com uma área de 102,00 m² e pavimento em areão. Este espaço conterà um conjunto de 12 pneus usados (em boas condições) de dimensões variadas, permitindo um uso muito descontraído do tipo *lounge*, consonante com o espírito de todo este local;
- Uma rede caminhos (passadiços) com 8,00 m² que permite a articulação entre as diferentes zonas dentro do espaço;
- Zonas verdes, cuja estrutura definida assenta no conceito de praia que determina a areia como substrato principal;
- Uma pista de BTT em terreno compactado com 2.000,00 m².

Rio Grande da Pipa

O passeio pedonal integra-se no projeto de regularização fluvial do troço final do Rio Grande da Pipa, designado de Vala do Carregado. Localiza-se na margem direita da linha de água e

contíguo à estrada que liga a EN1 à povoação da Vala do Carregado. O valor de adjudicação desta obra foi 4.653.400,00 Euros (c/ IVA) e prevê-se a sua conclusão para fevereiro de 2014.

O passeio ribeirinho terá plataformas para pesca desportiva, que serão em pavimento de madeira. As suas dimensões são: 2,50 m de largura por 850,00 m de comprimento, num total de 2.125,00 m².

Nome	Tipologia	Observações	Serviço responsável	Área (m ²)
Caminho pedonal no âmbito da obra de regularização fluvial do Rio Grande da Pipa (Castanheira do Ribatejo)	IDBR	Obra em execução	DOVSM - DP	2.125,00
Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo, (Póvoa de Santa Iria) – Trilho da Póvoa	IDBR	Programa POLIS XXI - Obra em execução	EMRU	840,00
Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo, (Póvoa de Santa Iria) – Espaço Multifuncional	IDBR	Programa POLIS XXI - Obra em execução	EMRU	22.550,00
Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo, (Forte da Casa) – Trilhos do Forte da Casa, do Tejo e da Verdelha	IDBR	Programa POLIS XX - Obra em execução	EMRU	8.930,00
Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo, (Alverca do Ribatejo) – Trilhos da Estação	IDBR	Programa POLIS XX - Obra em execução	EMRU	2.800,00
Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria, (Póvoa de Santa Iria)	IDBR	Programa POLIS XXI - Obra em execução	EMRU	60.000,00
Projeto Hortas Urbanas - Eco Parque da Póvoa de Santa Iria, (Póvoa de Santa Iria)	IDBR	Programa POLIS XXI - Obra em execução	EMRU	5.000,00
Polidesportivo do Clube Académico de Desportos, (Póvoa de Santa Iria)	IDBF	Programa POLIS XXI - Obra em execução	EMRU	833,00
Total	-	-	-	103.290,00

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Equipa Multidisciplinar de Requalificação Urbana, Departamento de Obras, Viaturas e Serviços Municipais – Divisão de Projetos (março 2013).

Quadro 63 – Intervenções na rede de instalações desportivas, no concelho, 2013

CAPÍTULO V

AVALIAÇÃO DA REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

5.1. QUADRO NORMATIVO

No presente capítulo pretende-se efetuar uma avaliação global da rede de instalações desportivas de base formativa do concelho de Vila Franca de Xira, utilizando, na sua essência, o definido por DGOTDU, 2002.

Na sua publicação "*Normas para a Programação e Caracterização de Equipamentos Coletivos*"⁹² a DGOTDU apresenta um quadro normativo que estabelece os "*standards*" de referência a utilizar na programação de Instalações Desportivas de Base Formativa (IDBF) e Instalações Desportivas Especiais para Espetáculo Desportivo (IDEED)⁹³.

As Instalações Desportivas de Base Recreativa (IDBR) "*vocacionadas para a movimentação espontânea em atividades não codificadas de jogo e recreio*" (DGOTDU, 2002), não possuem critérios de programação.

Este quadro de referência permite efetuar uma avaliação das necessidades em matéria de instalações desportivas, sendo útil na abordagem ao tema, todavia, deve ter-se em consideração que a mesma não possui um "*caráter rígido ou absoluto*" conforme assume DGOTDU, 2002. Importa por isso na interpretação dos resultados dos exercícios avaliativos ter em consideração as especificidades do território e das suas ocupações.

O quadro normativo de referência (DGOTDU, 2002) define para cada IDBF, os seguintes critérios:

Programação⁹⁴ - Dotação Funcional Útil

Este critério é utilizado para determinar as necessidades em equipamentos. Baseia-se na atribuição de uma quota global de 4,00 m² de superfície desportiva útil por habitante⁹⁵, distribuídas pelas seguintes tipologias:

Tipologia	Dotação Funcional Útil (m ² /hab)
Grande Campo de Jogos	2,00
Pequeno Campo de Jogos	1,00
Pavilhões e Salas de Desporto	0,15
Pistas de Atletismo	0,80
Piscinas Cobertas	0,03
Piscinas ao Ar Livre	0,02
Total	4,00

⁹² A publicação de 2002 da Direção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) intitulada "*Normas para a Programação de Equipamentos Coletivos*" constitui uma atualização de uma edição anterior, datada de 1996, da mesma Instituição, designada de "*Normas para a Programação e Caracterização das Redes de Equipamentos Coletivos*".

A edição de 1996 sintetizava num único documento os resultados de um estudo publicado, entre 1988 e 1991, pelo Gabinete de Estudos e Planeamento da Administração do Território (GEPAT) do Ministério do Planeamento e da Administração do Território intitulado "*Normas para Programação de Equipamentos Coletivos*" e que possuía cinco volumes.

Os documentos do GEPAT eram, por sua vez, também uma atualização de outra publicação anterior, de 1978, do Centro de Estudos de Planeamento (CEP) do Ministério das Finanças e do Plano. Foi o CEP que compilou o primeiro quadro normativo de referência para a programação de equipamentos coletivos em Portugal.

Refira-se aliás, pela consulta dos documentos, quer do CEP, 1977, quer do GEPAT, 1990, que grande parte do quadro normativo de referência atual, constante de DGOTDU, 2002, mantém-se inalterado desde essa data.

⁹³ Não foi efetuada a avaliação das necessidades em matéria de IDEED. A única instalação desportiva nesta tipologia foi considerada, para efeitos dos cálculos apresentados no presente capítulo, como uma IDBF - Grande Campo de Jogos.

⁹⁴ Para efeitos do presente trabalho não foram efetuados cálculos com o critério da dotação urbanística.

⁹⁵ Critério adotado a partir de recomendações do Conselho da Europa e do Conselho Internacional para a Educação Física e o Desporto (UNESCO) em 1977.

População Base

Este critério baseia-se na atribuição de um valor mínimo de habitantes a partir do qual se verifica haver condições de viabilidade económica e funcional que justifiquem a criação de determinado equipamento.

A definição de um limiar mínimo para viabilizar a prestação de uma determinada função é fundamental para que se possa garantir a existência de um número mínimo de utilizadores, atuando, desta forma, no sentido de maximizar a área de influência do equipamento.

Tipologia	População-Base Mínima (habitantes)
Grande Campo de Jogos	2500
Pequeno Campo de Jogos	800
Pavilhões e Salas de Desporto	300
Pistas de Atletismo	7500
Piscinas Cobertas	5000
Piscinas ao Ar Livre	7500

Área de Influência

Este critério procura representar o alcance de determinada instalação desportiva. A área de influência é delimitada pelos pontos do território cujo afastamento ao equipamento corresponde ao valor da sua irradiação.

A irradiação corresponde ao valor máximo de tempo de percurso ou distância percorrida pelos utilizadores desde a instalação desportiva, a pé ou utilizando transportes públicos. A irradiação mede-se em minutos ou quilómetros.

Tipologia	Área de Influência	
	A pé (Km)	Transportes Públicos (minutos)
Grande Campo de Jogos	2 a 3	15 a 20
Pequeno Campo de Jogos	0,5 a 1	5
Pavilhões e Salas de Desporto	2 a 4	15 a 30
Pistas de Atletismo	2 a 4	15 a 20
Piscinas Cobertas	2 a 4	15 a 30
Piscinas ao Ar Livre	2 a 3	15 a 20

Dimensionamento⁹⁶ - Dimensão Funcional Útil

Este critério permite calcular as dimensões das instalações desportivas através do critério da Dimensão Funcional Útil (Sd) que corresponde à superfície delimitada pelo traçado do jogo ou prática, acrescida das áreas de segurança mínimas necessárias.

⁹⁶ Para efeitos do presente trabalho não foram efetuados cálculos com o critério da Área de Implantação (que compreende a dimensão funcional útil acrescida das áreas para serviços de apoio e circulações interiores) e da Área de Reserva Urbanística (corresponde à área mínima para a implantação do equipamento).

Tipologia	Dimensão Funcional Útil (Sd)	
	Sd Reduzida ⁹⁷ (m ²)	Sd Standard (m ²)
Grande Campo de Jogos	5000	8000
Pequeno Campo de Jogos	800	1500
Pavilhões e Salas de Desporto	450	1350
Pistas de Atletismo	6000	14000
Piscinas Cobertas	150	400
Piscinas ao Ar Livre	150	500

Critério de Localização

Este critério define as condições a ter em conta na localização das instalações desportivas. Refere-se sobretudo a condições de inserção no tecido urbano.

Tipologia	Critério de Localização
Grande Campo de Jogos	<u>Os equipamentos devem:</u> 1. Localizar-se na proximidade do equipamento escolar; 2. Integrar-se, o mais possível, com outros equipamentos; 3. Complementar-se com os espaços verdes e áreas de recreio; 4. Localizar-se em posição central relativamente à zona residencial a servir.
Pequeno Campo de Jogos	
Pavilhões e Salas de Desporto	
Pistas de Atletismo	
Piscinas Cobertas	
Piscinas ao Ar Livre	

5.2. ÁREA ÚTIL DESPORTIVA DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE FORMATIVA

Tendo por base a caracterização da rede de Instalações Desportivas de Base Formativa (IDBF), constante do subcapítulo 4.2. *Instalações Desportivas de Base Formativa*, que identifica 237⁹⁸ instalações procedeu-se à avaliação da Área Útil Desportiva (AUD) do concelho de Vila Franca de Xira, tendo por base o critério da Dotação Funcional Útil.

Através do cálculo da Área Útil Desportiva (AUD), um *ratio* que estabelece a relação entre a população residente e a superfície das instalações desportivas, obtém-se a área desportiva por habitante.

No Quadro 64 apresentam-se os cálculos da AUD do concelho por tipologia de IDBF. O seu resultado permite posicionar o concelho face ao valor de referência fixado por DGOTDU, 2002 e que, lembre-se, corresponde em termos globais a 4,00 m²/hab.⁹⁹

Verifica-se, portanto, que o concelho de Vila Franca de Xira regista um *ratio* de 1,22 m²/hab, indiciando uma capitação inferior à de referência.

Esta capitação, embora inferior supera, no entanto, a da Grande Lisboa que é de 0,96 m²/hab. Já a Região de Lisboa e Vale do Tejo apresenta um valor ligeiramente superior de 1,77 m²/hab. Portugal Continental também não chega a cumprir o parâmetro de referência registando uma capitação de 2,07 m²/hab.¹⁰⁰

Efetuada uma leitura por tipologia verifica-se que o valor mais favorável ocorre nos pavilhões e salas de desporto, que chega a registar um *ratio* que supera a meta de referência.

⁹⁷ Para efeitos do presente trabalho não foram efetuados cálculos com a Sd Reduzida.

⁹⁸ Para efeitos de cálculos para o presente subcapítulo foram considerados um total de 237 instalações desportivas, resultado de 233 IDBF, 1 IDEED (estádio) e 3 IDEM (salas apetrechadas).

⁹⁹ Ver a este propósito o subcapítulo 5.1. *Quadro Normativo*.

¹⁰⁰ Valores obtidos tendo por base os dados do INE (Censos 2011) e os dados disponíveis em <http://www.idesporto.pt/conteudo.aspx?id=5&idMenu=6>.

Comparando a AUD do concelho com a AUD registada para Portugal Continental verifica-se que nas tipologias pavilhões e salas de desporto e piscinas cobertas, este apresenta *ratios* superiores. Esta leitura é semelhante quando comparamos o concelho com a Região de Lisboa.

Confrontando com a AUD da Grande Lisboa conclui-se que o concelho apresenta valores superiores a esta nas tipologias grande campos de jogos, pavilhões e salas de desporto, piscinas cobertas e pistas de atletismo.

Tipologias	Dotação Funcional Útil (valor de referência) (m ² /hab)	AUD Concelho VFX (m ² /hab)	AUD Grande Lx (m ² /hab)	AUD Região Lisboa (m ² /hab)	AUD Portugal Continental (m ² /hab)
Grande Campo de Jogos (GCJ)	2,00	0,50	0,43	1,14	1,48
Pequeno Campo de Jogos (PCJ)	1,00	0,33	0,35	0,39	0,39
Pavilhões e Salas de Desporto (PS)	0,15	0,30	0,12	0,16	0,13
Pistas de Atletismo (PA)	0,80	0,07	0,03	0,05	0,03
Piscinas Cobertas (PC)	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01
Piscinas ao Ar Livre (PAL)	0,02	-	0,01	0,01	0,002
Geral	4,00	1,22	0,96	1,77	2,07

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).


Quadro 64 - AUD das IDBF do concelho: comparação entre valores nacionais e regionais (NUT II e III), 2013

Uma leitura por freguesias e união de freguesias permite concluir que as maiores AUD verificam-se na união das freguesias de Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras (1,89), na freguesia de Vila Franca de Xira (1,79) e na união das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz (1,27), que chegam a superar o valor de referência do concelho (1,22).

Freguesias e União das Freguesias	AUD (m ² /hab)					Total
	GCJ	PCJ	PA	PS	PC	
<i>Alhandra/ SJM/ Calhandriz</i>	0,42	0,41	0,00	0,38	0,05	1,27
<i>Alverca do Ribatejo/ Sobralinho</i>	0,37	0,30	0,12	0,29	0,02	1,11
<i>Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras</i>	1,10	0,37	0,00	0,41	0,00	1,89
<i>Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa</i>	0,44	0,25	0,14	0,21	0,03	1,05
<i>Vialonga</i>	0,45	0,37	0,00	0,19	0,00	1,01
<i>Vila Franca de Xira</i>	0,74	0,48	0,00	0,51	0,06	1,79
Concelho	0,50	0,33	0,07	0,30	0,02	1,22
Dotação Funcional Útil (valor de referência) (m²/hab)	2,00	1,00	0,80	0,15	0,03	4,00

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).


Quadro 65 - AUD das Instalações Desportivas de Base Formativa, por tipologia, 2013



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 45 - AUD das Instalações Desportivas de Base Formativa, no concelho, 2013


Os pavilhões e salas de desporto superam os valores de referència em todas as freguesias e uniões de freguesia.



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 46 - AUD dos Pavilhões e Salas de Desporto, no concelho, 2013


As piscinas cobertas apresentam valores superiores aos de referència (0,03) na união das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz (0,05) e na freguesia de Vila Franca de Xira (0,06).



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 47 - AUD das Piscinas Cobertas, no concelho, 2013


No que concerne aos grandes campos de jogos, nenhuma freguesia ou união de freguesias se aproxima do valor de referência, embora a união das freguesias de Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras possua o valor de AUD mais elevado do concelho (1,10) e também o que mais se aproxima do valor de referência (2,0).



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 48 - AUD dos Grandes Campos de Jogos, no concelho, 2013

Relativamente aos pequenos campos de jogos, nenhuma freguesia ou união de freguesias se aproxima do valor de referência (1,0), no entanto observa-se que as freguesias de Vila Franca de Xira e Vialonga e as uniões das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz e Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras atingem uma AUD acima da média concelhia (0,33).



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 49 - AUD dos Pequenos Campos de Jogos, no concelho, 2013

As pistas de atletismo ficam bastante aquém dos valores de referência. O território concelhio que apresenta maior AUD é a união das freguesias de Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa.


Tal como acima referido, apenas as Instalações Desportivas de Base Formativa (IDBF) são consideradas por DGOTDU, 2002 para efeitos de cálculo da AUD, no entanto, para além das instalações já consideradas¹⁰¹, o concelho de Vila Franca de Xira dispõe de um conjunto de equipamentos básicos de âmbito recreativo e especial¹⁰², a saber: circuitos de manutenção, percursos ao ar livre, *espaços verdes*, espaços para jogos tradicionais, piscinas ao ar livre (Instalações Desportivas de Base Recreativa - IDBR), infraestruturas de terra de apoio ao desporto náutico, *skate park* e salas apetrechadas¹⁰³ (Instalações Desportivas Especializadas

¹⁰¹ Relembre-se que para efeitos de cálculos da AUD foram considerados um total de 237 instalações desportivas, resultado de 233 IDBF, 1 IDEED (estádio) e 3 IDEM (salas apetrechadas).

¹⁰² Ver a este propósito o *Capítulo IV – A rede de instalações desportivas. Diagnóstico da situação atual.*

¹⁰³ Consideradas para efeitos de cálculos da AUD como salas de desporto.

ou Monodisciplinares - IDEM), estádio¹⁰⁴ (Instalações Desportivas Especiais para o Espetáculo Desportivo - IDEED) e o plano de água como Espaço Natural (EN).



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).


Fig. 50 AUD das Pistas de Atletismo, no concelho, 2013

Deste modo, o Quadro 66 apresenta uma simulação do cálculo da AUD por freguesia e união de freguesias, contemplando todas as instalações desportivas presentes no concelho.

Freguesias e União das Freguesias	AUD IDBF (m ² /hab)	AUD IDBR+IDEED+IDEM+EN (m ² /hab)	AUD Total (m ² /hab)
<i>Alhandra/ SJM/ Calhandriz</i>	1,27	10,66	11,93
<i>Alverca do Ribatejo/ Sobralinho</i>	1,11	0,67	1,78
<i>Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras</i>	1,89	0,02	1,91
<i>Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa</i>	1,05	1,13	2,18
<i>Vialonga</i>	1,01	1,14	2,15
<i>Vila Franca de Xira</i>	1,79	12,43	14,22
Concelho	1,22	3,34	4,56
Dotação Funcional Útil (m²/hab)		4, 00	

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Quadro 66 - AUD do total das Instalações Desportivas, no concelho, 2013



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 51 - AUD do total das Instalações Desportivas, no concelho, 2013

¹⁰⁴ Considerado para efeitos de cálculos da AUD como grande campo de jogos.

A leitura do Quadro referido permite concluir que a AUD concelhia sofreu um aumento, passando de 1,22 m²/hab para 4,56 m²/hab, ultrapassando o valor de referência recomendado de 4,00 m²/hab.

Observe-se, no entanto, que a união das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz e a freguesia de Vila Franca de Xira aumentam substancialmente a sua AUD, chegando a alcançar valores superiores 11,93 m²/hab e 14,22 m²/hab, respetivamente.

O presente exercício tem a utilidade de demonstrar a necessidade de uma reflexão em torno deste critério e dos parâmetros utilizados para a obtenção das AUD. Não parece ser possível continuar a ignorar-se as restantes instalações desportivas, de cariz recreativo e especial, para efeitos deste *ratio*, sob pena de se desperdiçarem recursos.

5.3. ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE FORMATIVA

A georreferenciação das instalações desportivas permitiu a operacionalização do critério Área de Influência. Deste modo e tendo por base os parâmetros para o cálculo das irradiações estipulados por DGOTDU, 2002, procedeu-se à espacialização, para cada tipologia de IDBF, dos raios de influência para as deslocações a pé e para o transporte público¹⁰⁵.

Indo ao encontro de IMTT, 2011a optou-se, por introduzir mais um parâmetro para as deslocações a pé – raio de influência de 500 m, por ser considerada uma distância que o peão está disposto facilmente a percorrer.

Para o transporte público, e tendo por base a Fig. 41, converteu-se a distância tempo (minutos) proposta por DGOTDU, 2002, em distância quilométrica.




Fig. 52 – Distâncias percorridas em 30 minutos por diversos meios de transporte e áreas potencialmente acessíveis a partir de um ponto do território (IMTT, 2011a)


Grande Campo de Jogos

O exercício da irradiação a pé para os grandes campos de jogos demonstra a elevada abrangência desta tipologia de instalação desportiva, chegando as suas áreas de influência a

¹⁰⁵ O exercício das irradiações teve em consideração somente as instalações desportivas localizadas dentro do concelho, ou seja, não foram avaliadas as instalações desportivas dos concelhos limítrofes, em particular Loures, Arruda dos Vinhos e Alenquer, que possuem equipamentos cuja área de influência difunde-se para o território de Vila Franca de Xira.

ultrapassar os limites do próprio concelho. Contudo, existem ainda áreas no concelho de Vila Franca de Xira que não se encontram incluídas nos territórios de influência desta tipologia, parte das uniões das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz e Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras.


A irradiação dos transportes públicos abrange a quase a totalidade do concelho, com exceção de algumas franjas do território, em particular nas uniões das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz e Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras. É também evidente o aumento da extensão do território de influência para o concelho de Loures, mesmo no raio mais reduzido, o que demonstra o carácter supramunicipal que alguns destes equipamentos chegam a atingir.



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 53 - Área de Influência a pé (esq.) e em transporte público (dir.) dos grandes campos de jogos, 2013

Pequeno Campo de Jogos



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).


Fig. 54 - Área de Influência a pé (esq.) e em transporte público (dir.) dos pequenos campos de jogos, 2013

Os pequenos campos de jogos possuem uma área de influência menor do que as restantes tipologias, quer para as deslocações a pé quer para transporte público. Por este motivo, a leitura espacial das suas irradiações assume um carácter mais localizado.

Pavilhões e Salas de Desporto

Os pavilhões e salas de desporto são o tipo de instalações desportivas com mais representação no concelho. Localizam-se em todas as freguesias e uniões de freguesias e por isso as suas áreas de influência cobrem todo o território, chegando a ultrapassar mesmo os seus limites, estendendo o seu raio de ação aos concelhos vizinhos.

A irradiação do transporte público extravasa também os limites do concelho. Para o ensaio da irradiação desta tipologia optou-se apenas pela representação espacial do limiar mínimo dos 15 minutos, que revelou de imediato uma total cobertura do território.




Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 55 - Área de Influência a pé (esq.) e em transporte público (dir.) dos pavilhões e salas de desporto

Pistas de Atletismo

A área de influência das pistas de atletismo não cobre a totalidade do território concelhio. Como se verifica pela Fig. 56, parte da freguesia de Vila Franca de Xira e da união das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz, assim como a totalidade da união das freguesias de Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras não são abrangidas pela irradiação desta tipologia de instalações desportivas. Em oposição, na Póvoa de Santa Iria, a irradiação da pista de atletismo transpõe os limites administrativos concelhios e estende a sua influência para o concelho de Loures.

A área de influência para o transporte público possui uma representação espacial semelhante à verificada para a irradiação a pé, não obstante o aumento do raio da irradiação.




Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 56 - Área de Influência a pé (esq.) e em transporte público (dir.) das pistas de atletismo, 2013

Piscinas Cobertas

O exercício da irradiação a pé para as piscinas cobertas, demonstra que a abrangência deste equipamento é bastante satisfatória, ultrapassando, também nesta tipologia, os limites do próprio concelho. Contudo, é notório que existem ainda áreas periféricas na freguesia de Vialonga e nas uniões das freguesias da Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras e Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz que não se encontram abrangidas pela influência desta tipologia.

No que respeita ao transporte público, a totalidade do concelho integra-se na área de influência desta tipologia. Mais uma vez o limiar mínimo da irradiação possui elevada cobertura espacial e o limiar máximo estende-se para os concelhos vizinhos.



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 57 - Área de Influência a pé (esq.) e em transporte público (dir.) das piscinas cobertas, 2013

5.4. POPULAÇÃO ABRANGIDA PELA ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE FORMATIVA

A espacialização das áreas de influência das IDBF permitiu identificar a população abrangida pela irradiação a pé e em transportes públicos de cada equipamento.

O Quadro 67 compila os resultados da intersecção das irradiações, por tipologia de instalação desportiva, com a informação sobre a população residente no concelho constante da Base Geográfica de Referenciação de Informação, decorrente da última operação censitária - Censos 2011 do Instituto Nacional de Estatística.

A leitura do Quadro 67 vem comprovar que a quase totalidade da população do concelho de Vila Franca de Xira encontra-se inserida dentro dos raios de influência das diversas tipologias de IDBF.

A população abrangida pelo limiar máximo da irradiação da área de influência em transporte público é superior à abrangida pelo limiar máximo da irradiação da área de influência a pé, em todas as tipologias de IDBF, à exceção da tipologia pavilhões e salas de desporto que apresenta uma cobertura de 100% para ambos os modos de transporte.

Tipologia de IDBF	População Residente (H/M) no Concelho 2011	População abrangida Área de influência a pé						População abrangida Área de Influência em transportes públicos			
		Até 0,5 Km		De 0,5 a 2 Km		De 2 a 3 Km		Até 15 minutos		De 15 a 20 minutos	
		N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Grande Campo de Jogos	136.886	Até 0,5 Km		De 0,5 a 2 Km		De 2 a 3 Km		Até 15 minutos		De 15 a 20 minutos	
		N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
		36.289	26,51	94.179	68,80	2.893	2,11	134.481	98,24	1.828	1,33
Pequeno Campo de Jogos	136.886	Até 0,5 Km		De 0,5 a 1 Km		-		Até 5 minutos		-	
		N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
		121.756	88,95	11.354	8,29	-	-	134.428	98,20	-	-
Pavilhões e Salas de Desporto	136.886	Até 0,5 Km		De 0,5 a 2 Km		De 2 a 4 Km		Até 15 minutos		-	
		N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
		130.804	95,56	6.082	4,44	-	-	136.886	100	-	-
Pistas de Atletismo	136.886	Até 0,5 Km		De 0,5 a 2 Km		De 2 a 4 Km		Até 15 minutos		De 15 a 20 minutos	
		N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
		21.944	16,03	79.997	58,44	9.381	6,85	108.934	79,58	14.530	10,61
Piscinas Cobertas	136.886	Até 0,5 Km		De 0,5 a 2 Km		De 2 a 4 Km		Até 15 minutos		De 15 a 30 minutos	
		N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
		53.788	39,29	63.172	46,14	18.253	13,33	134.596	98,32	2.290	1,67

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Quadro 67 – População servida pela área de influência a pé e em transporte públicos por tipologia de IDBF, no concelho, 2013

Uma leitura em linha do Quadro, ou seja, por tipologia de IDBF, demonstra que a tipologia que maior população abrange no limiar máximo de irradiação, é a de pavilhões e salas de desporto (100% para ambos os modos de transporte), seguida das piscinas cobertas (99% a pé e 100% em transporte público), do grande campo de jogos (97% a pé e 98% em transporte público), do pequeno campo de jogos (100% a pé e 95% em transporte público) e, por fim, das pistas de atletismo (81% a pé e 90% em transporte público).

Uma leitura em coluna, ou seja, por modo de transporte, revela, para as áreas de influência a pé, que o raio até 0,5 Km, abrange logo 95,6% da população do concelho na tipologia de Pavilhões e Salas de Desporto, seguido da tipologia de pequenos campos de jogos com aproximadamente 89% da população. Para os grandes campos de jogos e pistas de atletismo,

o grosso da população abrangida situa-se entre o raio dos 0,5 Km e os 2 Km, com cerca de 69% e 58% da população do concelho, respetivamente. As piscinas cobertas abrangem, até 0,5 Km, sensivelmente 39% da população concelhia, enquanto o raio entre 0,5 Km e 2 Km compreende cerca de 46% desta.

A área de influência do transporte público abrange, apenas com o raio mínimo, mais de 95% da população do concelho, nas tipologias de pavilhões e salas de desporto (100%), piscinas cobertas, pequenos campos de jogos e grandes campos de jogos (todas acima dos 98%). As pistas de atletismo aparecem no fim com cerca de 80% da população do concelho abrangida por este limiar mínimo.

5.5. ACESSIBILIDADE ÀS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE FORMATIVA POR MEIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

A acessibilidade potencial a uma determinada instalação desportiva constitui uma condição importante e até mesmo diferenciadora na escolha dos utentes para usufruto das mesmas.

“A acessibilidade é, portanto, um indicador das relações espaciais que se estabelecem entre dois ou mais pontos do território, relações que proporcionam as deslocações de pessoas e de bens, as quais se traduzem em distância, em tempo, ou em custo de deslocação” (IMTT, 2011b).

O planeamento territorial e urbano tem procurado racionalizar estas relações tornando-as mais eficientes, confortáveis, seguras e de menor tempo/custo para os utentes, articulando a distribuição espacial das atividades e funções urbanas com o sistema de transportes, do qual dependem as condições e oportunidades de mobilidade de pessoas e de bens (adaptado de IMTT, 2011b).

Em geral, a otimização da relação entre o uso e a ocupação do solo e a acessibilidade proporcionada pelo sistema de transportes, contribui para o aproveitamento de vantagens de posição identificando as áreas que podem oferecer melhores condições para um investimento, por exemplo, a construção de equipamentos.


Pretende-se com o presente subcapítulo perceber se as instalações desportivas de base formativa no concelho de Vila Franca de Xira se encontram abrangidas pela área de influência das paragens de transporte público da rede transportes públicos coletivos de passageiros.

“A mobilidade do peão é sempre condicionada, tanto ao nível, mais abstrato, da forma como equaciona as suas próprias lógicas de mobilidade, como ao nível, mais concreto, dos recursos e alternativas de que dispõe para se movimentar de um ponto a outro” (IMTT, 2011b). A área de influência dos interfaces de transporte varia igualmente em função do nível de oferta de transporte disponibilizado, da dimensão da cidade e das características do próprio utilizador.

A bibliografia internacional refere que para uma paragem de autocarro o raio da área de influência é de 300 m e para uma interface de transporte com alguma relevância (que inclua o modo ferroviário) o raio da área de influência para o modo pedonal varia entre 500 m e 1 km (IMTT, 2011b).


Deste modo e tendo por base o referencial definido por IMTT, 2011b, geraram-se as áreas de influência das paragens de autocarro¹⁰⁶ (irradiação de 300 m) e das estações de comboio (irradiação de 500 m) para o concelho de Vila Franca de Xira. O seu resultado deu origem à Fig. 47.

¹⁰⁶ As paragens de autocarro foram fornecidas pelo Operador Boa Viagem do Grupo Barraqueiro em Janeiro de 2013. O Operador Rodoviária de Lisboa que também opera na área do concelho não forneceu a informação solicitada, pelo que esta análise carece de ser complementada no momento em que esta informação for fornecida. Este operador opera fundamentalmente na área da freguesia de Vialonga.



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 58 - Acessibilidade às instalações desportivas por meio de transporte público – autocarro, 2013



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 59 – Acessibilidade às instalações desportivas por meio de transporte público – comboio, 2013

Da análise da Fig. 58 resulta evidente que a maioria das instalações desportivas encontram-se abrangidas pela área de influência, associada ao modo pedonal, de pelo menos uma paragem de autocarro, ou seja localizam-se a uma distância igual ou inferior a 300 m face a uma paragem de autocarro.

No que respeita à acessibilidade por meio de comboio verificou-se ser esta mais reduzida, uma vez que as interfaces de caminho-de-ferro são pontuais e não estão presentes em todas as freguesias. As áreas de influência, associadas ao modo pedonal, são portanto mais circunscritas, abrangendo apenas uma ínfima parte das instalações desportivas totais, existindo mesmo áreas de influência que não intersectam nenhum equipamento, como se verifica na união das freguesias da Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras.

5.6. DESVIOS FACE AO QUADRO DE REFERÊNCIA

O presente subcapítulo apresenta os resultados do exercício de avaliação das necessidades de equipamentos de base formativa, decorrentes da aplicação dos critérios¹⁰⁷: Programação (Dotação Funcional Útil), Área de Influência; População Base e Dimensionamento (Dimensão Funcional Útil).

Impõe-se, neste contexto, lembrar o assumido por DGOTDU, 2002 sobre a forma de utilização do seu próprio quadro normativo: *“estas “grelhas” para a previsão de equipamentos desportivos, constituem uma base normativa sem carácter rígido ou absoluto e que, para além dos “ratio” de referência, devem adaptar-se com suficiente flexibilidade para ter em conta as variáveis específicas de determinados territórios ou comunidades”*.

Importa pois, na interpretação dos resultados decorrentes da aplicação dos critérios a seguir apresentados, ter em consideração que os mesmos decorrem de um exercício matemático, e por isso mesmo não devem ser assumidos, de forma acrítica, como carências.

Os resultados, não devem, no entanto, ser minimizados, mas antes utilizados para o reconhecimento de tendências, ou seja, identificar quais são as tipologias de equipamentos que apresentam maiores desvios face aos valores de referência.

Conjugação do critério Programação com o critério Dimensionamento

Os valores da Área Útil Desportiva (AUD) calculados no subcapítulo 5.2. *Área Útil Desportiva das Instalações de Base Formativa*, foram agora retomados para a construção do Quadro 68.

Relembre-se que os valores de AUD apurados revelam existir um défice de superfície desportiva em todas as tipologias, com exceção dos pavilhões e salas de desporto, que possuem um *ratio* positivo, chegando mesmo a superar o valor de referência.

Tendo como meta o valor definido pelo critério de Programação, foi calculada, para cada tipologia de IDBF, a superfície desportiva correspondente ao desvio verificado face aos valores de referência. A esta superfície desportiva, aplicou-se o parâmetro definido pelo critério Dimensionamento (superfície desportiva *standard*), obtendo assim as IDBF necessárias ao cumprimento do valor de referência.

Dados por Concelho

A leitura do Quadro 68 permite identificar que os desvios mais acentuados se verificam nas tipologias de pequenos campos de jogos (60 instalações) e grandes campos de jogos (25 instalações). Com desvios mais reduzidos surgem as pistas de atletismo (7 instalações) e as piscinas cobertas (3 instalações).

¹⁰⁷ Sobre os critérios ver o subcapítulo 5.1. *Quadro Normativo*.

Tipologias	Superfície desportiva útil (m ²)	AUD (m ² /hab)	Desvio da AUD face à dotação funcional útil (m ² /hab)	Superfície desportiva necessária para aplicação da dotação funcional útil (m ²)	Instalações desportivas necessárias para cumprimento da dotação funcional útil (n.º)
Grande Campo de Jogos	68.473	0,5	-1,50	205.299	25
Pequeno Campo de Jogos	45.799	0,33	-0,67	97.087	60
Pavilhões e Salas de Desporto	40.414	0,30	0,15 ¹⁰⁸	0	0
Pistas de Atletismo	10.045	0,07	-0,73	99.927	7
Piscinas Cobertas	3.295	0,02	-0,01	1.368,86	3

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Quadro 68 – Superfície e Instalações desportiva necessárias para fazer face aos valores de referência, por tipologia, no concelho, 2013

Dados por freguesia e união de freguesias

A leitura do Quadro 69, revela desvios negativos para a tipologia **grandes campos de jogos** em quase todos os territórios concelhios, com exceção da união das freguesias de Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras, cujo desvio é nulo, uma vez que, não reúnem superfície desportiva mínima que permita a construção de um equipamento desta natureza.

Freguesias e União das Freguesias	População Residente Censos 2011	Superfície desportiva útil (m ²)	AUD (m ² /hab)	Desvio face à dotação funcional útil (m ² /hab)	Desvio face à dotação funcional útil (m ²)	Desvio face à dotação funcional útil (n.º GCJ)
<i>Alhandra/ SJM/ Calhandriz</i>	12.866	5.400	0,42	-1,58	-20.332	-2
<i>Alverca do Ribatejo/ Sobralinho</i>	36.120	13.390	0,37	-1,63	-58.850	-7
<i>Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras</i>	8.266	9.100	1,10	-0,90	-7.432	0
<i>Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa</i>	40.404	17.693	0,44	-1,56	-63.115	-7
<i>Vialonga</i>	21.033	9.500	0,45	-1,55	-32.601	-4
<i>Vila Franca de Xira</i>	18.197	13.390	0,74	-1,26	-22.928	-2
Totais	136.886	68.473	0,50	-1,50	-205.299	-22

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Quadro 69 – Desvios face à Dotação Funcional Útil dos grandes campos de jogos, 2013

Para os **pequenos campos de jogos**, o Quadro 70 revela desvios em todas as freguesias, sendo mais acentuados nas uniões de freguesia da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa (-20) e em Alverca do Ribatejo/Sobralinho (-16).

¹⁰⁸ Os pavilhões e salas de desporto obtêm um desvio positivo, revelando uma superfície desportiva acima do valor de referência (+19.881,00 m²) o que equivale a 14 instalações desportivas desta tipologia.

Freguesias e União das Freguesias	População Residente Censos 2011	Superfície desportiva útil (m ²)	AUD (m ² /hab)	Desvio face à dotação funcional útil (m ² /hab)	Desvio face à dotação funcional útil (m ²)	Desvio face à dotação funcional útil (n.º PCJ)
<i>Alhandra/ SJM/ Calhandriz</i>	12.866	5.335	0,41	-0,59	-7.531	-5
<i>Alverca do Ribatejo/ Sobralinho</i>	36.120	10.971	0,30	-0,70	-25.149	-16
<i>Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras</i>	8.266	3.066	0,37	-0,63	-5.200	-3
<i>Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa</i>	40.404	10.044	0,25	-0,75	-30.360	-20
<i>Vialonga</i>	21.033	7.728	0,37	-0,63	-13.305	-8
<i>Vila Franca de Xira</i>	18.197	8.655	0,48	-0,52	-9.542	-6
Totais	136.886	45.799	0,33	-0,71	-91.087	-58

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Quadro 70 - Desvios face à Dotação Funcional Útil dos pequenos campos de jogos, 2013

Na tipologia de **pavilhões e salas de desporto** não se verificam carências registando-se *ratios* superiores à meta estipulada.

Freguesias e União das Freguesias	População Residente Censos 2011	Superfície desportiva útil (m ²)	AUD (m ² /hab)	Desvio face à dotação funcional útil (m ² /hab)	Desvio face à dotação funcional útil (m ²)	Desvio face à dotação funcional útil (n.º PS)
<i>Alhandra/ SJM/ Calhandriz</i>	12.866	4.949	0,38	0,23	3.019	2
<i>Alverca do Ribatejo/ Sobralinho</i>	36.120	10.498	0,29	0,14	5.080	3
<i>Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras</i>	8.266	3.417	0,41	0,26	2.177	1
<i>Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa</i>	40.404	8.298	0,21	0,06	2.237	1
<i>Vialonga</i>	21.033	4.017	0,19	0,04	862	0
<i>Vila Franca de Xira</i>	18.197	9.235	0,51	0,36	6.505	4
Totais	136.886	40.414	0,30	0,15	19.881	11

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Quadro 71 – Desvios face à Dotação Funcional Útil dos pavilhões e salas de desporto, 2013

Para as **pistas de atletismo**, o Quadro 72 revela desvios nas freguesias de Vialonga (-1) e Vila Franca de Xira (-1) e nas uniões das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho (-1) e Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa (-1).

As uniões das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz e Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras, apesar de possuírem valor mínimo de habitantes para viabilizar a criação do equipamento, não reúnem superfície desportiva mínima (desvio face à dotação funcional útil em m²) que permita a construção de um equipamento desta natureza, por este motivo o desvio é nulo para estes dois territórios.

Freguesias e União das Freguesias	População Residente Censos 2011	Superfície desportiva útil (m ²)	AUD (m ² /hab)	Desvio face à Dotação Funcional Útil (m ² /hab)	Desvio face à Dotação Funcional Útil (m ²)	Desvio face à Dotação Funcional Útil (n.º PA)
<i>Alhandra/ SJM/ Calhandriz</i>	12.866	0	0,00	-0,80	-10.293	0
<i>Alverca do Ribatejo/ Sobralinho</i>	36.120	4.500	0,12	-0,68	-24.396	-1
<i>Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras</i>	8.266	0	0,00	-0,80	-6.613	0
<i>Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa</i>	40.404	5.545	0,14	-0,66	-26.778	-1
<i>Vialonga</i>	21.033	0	0,00	-0,80	-16.558	-1
<i>Vila Franca de Xira</i>	18.197	0	0,00	-0,80	-14.558	-1
Totais	136.886	10.045	0,07	-0,73	-99.927	-4

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Quadro 72 – Desvios face à Dotação Funcional Útil das pistas de atletismo, 2013

Para a tipologia **piscinas cobertas**, o Quadro 73 revela desvio negativo na freguesia de Vialonga (-1) e na união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho (-1).

As restantes uniões de freguesias, apesar de possuírem valor mínimo de habitantes para viabilizar a criação do equipamento, não reúnem superfície desportiva mínima (desvio face à dotação funcional útil em m²) que permita a construção de um equipamento desta natureza, por este motivo o desvio é nulo para estes quatro territórios.

Freguesias e União das Freguesias	População Residente Censos 2011	Superfície desportiva útil (m ²)	AUD (m ² /hab)	Desvio face à Dotação Funcional Útil (m ² /hab)	Desvio face à Dotação Funcional Útil (m ²)	Desvio face à Dotação Funcional Útil (n.º PC)
<i>Alhandra/ SJM/ Calhandriz</i>	12.866	633	0,05	0,02	247	0
<i>Alverca do Ribatejo/ Sobralinho</i>	36.120	573	0,02	-0,01	-511	-1
<i>Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras</i>	8.266	0	0,00	-0,03	-248	0
<i>Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa</i>	40.404	1.013	0,03	0,00	-199	0
<i>Vialonga</i>	21.033	0	0,00	-0,03	-631	-1
<i>Vila Franca de Xira</i>	18.197	1.075	0,06	0,03	546	1
Totais	136.886	3.294	0,02	-0,01	-813	-2

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Quadro 73 - Desvios face à Dotação Funcional Útil das piscinas cobertas, 2013

Conforme se pode comprovar pelo Quadro 74, a leitura por freguesia e união de freguesias revela desvios menos significativos, quando comparados com os resultados globais do concelho, isto é, os desvios face aos valores de referência, quer positivos quer negativos, são menores.

Totais	GCJ	PCJ	PA	PS	PC	PISCAL
Dados por freguesia e uniões de freguesia	-22	-58	-4	+11	-2	-
Dados por concelho	-25	-60	-7	+14	-3	-

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Quadro 74 – N.º de instalações - comparação dos dados por freguesia e união de freguesias e concelho, 2013

Este facto ocorre porque algumas freguesias e uniões de freguesias, por não possuírem limiares mínimos que viabilizem a construção de um equipamento, são contabilizadas como valores nulos, o que não acontece quando se efetua uma análise por concelho.

Conjugação do critério Área de Influência com o critério População Base

Os valores relativos à população aferidos no subcapítulo 5.4. *População Abrangida pela Área de Influência das Instalações Desportivas de Base Formativa*, foram retomados para a construção dos Quadros 75 e 76.

Relembre-se que a espacialização das áreas de influência das IDBF veio demonstrar elevada cobertura espacial das diversas tipologias revelando grande abrangência populacional.

Tendo como meta abranger a totalidade da população do concelho com equipamentos, foi apurada a população não abrangida pela aplicação do critério Área de Influência (irradiação a pé e em transporte público) para cada tipologia de IDBF. A este valor aplicou-se o parâmetro definido pelo critério População Base, de modo a obter o número de instalações necessárias para fazer face à ausência de cobertura espacial.

Tipologias de IDBF	Critério População Base (valor de referência)	Área de influência a pé – irradiação máxima				Instalações desportivas necessárias para cumprimento do valor de referência (n.º)
		População Abrangida		População Não Abrangida		
		Habitantes	%	Habitantes	%	
Grande Campo de Jogos	2.500	133.361	97,42	3.525	2,58	1
Pequeno Campo de Jogos	800	133.110	97,24	3.776	2,76	5
Pavilhões e Salas de Desporto	3.000	136.886	100,00	0	0,00	0
Pistas de Atletismo	7.500	111.322	81,32	25.564	18,68	3
Piscinas Cobertas	5.000	135.213	98,78	1.673	1,22	0

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Quadro 75 – Instalações Desportivas necessárias para cumprimento dos valores de referência, por tipologia, no modo de transporte a pé, 2013

Tipologias	Critério População base (valor de referência)	Área de influência para transporte público – irradiação máxima				Instalações desportivas necessárias para cumprimento do valor de referência (n.º)
		População Abrangida		População Não Abrangida		
		Habitantes	%	Habitantes	%	
Grande Campo de Jogos	2.500	136.309	99,58	577	0,42	0
Pequeno Campo de Jogos	800	134.428	98,20	2.458	1,8	3
Pavilhões e Salas de Desporto	3.000	136.886	100,00	0	0,00	0
Pistas de Atletismo	7.500	123.464	90,19	13.422	9,81	2
Piscinas Cobertas	5.000	136.886	100,00	0	0,00	0

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Quadro 76 - Instalações Desportivas necessárias para cumprimento dos valores de referência, por tipologia, no modo de transporte a pé, 2013

A leitura dos Quadros vem revelar que os desvios mais acentuados se verificam nas tipologias de pequenos campos de jogos (entre 5 e 3, consoante o modo de transporte), de pistas de atletismo (entre 2 e 3, consoante o modo de transporte) e de grandes campos de jogos (1, apenas para o modo de transporte a pé).

Para as piscinas cobertas, o quantitativo populacional não abrangido pela área de influência destes equipamentos (1.673 habitantes) não chega para atingir o valor mínimo de habitantes a partir do qual se verifica haver condições de viabilidade económica e funcional que justifiquem a criação do mesmo.

5.7. SÍNTESE DOS RESULTADOS

Do exercício de avaliação das necessidades de equipamentos de base formativa até aqui formulados, resultaram diferentes panoramas, com tendências mais ou menos acentuadas em determinadas tipologias e territórios, consoante os critérios em presença.

É pois chegado o momento de proceder à apresentação final dos resultados do exercício de avaliação, ou seja, de identificar por tipologia de IDBF, quais os territórios que apresentam os maiores desvios face ao quadro de referência, logo, aqueles que, tendencialmente, carecem de reforço de instalações desportivas.

Resultados por tipologia

Da conjugação dos critérios Programação – Dimensionamento e Área de Influência – População Base resultou o Quadro 77 que resume a síntese das principais tendências.

Tipologias de IDBF	Conjugação do Critério Programação - Critério Dimensionamento		Conjugação do Critério Área de Influência - Critério População Base	
	Instalações desportivas necessárias para o cumprimento do valor de referência (Dotação Funcional Útil por freguesia) N.º	Instalações desportivas necessárias para o cumprimento do valor de referência (Dotação Funcional Útil totais concelho) N.º	Instalações desportivas necessárias para o cumprimento do valor de referência (Área de influência a pé, irradiação máxima) N.º	Instalações desportivas necessárias para o cumprimento do valor de referência (Área de influência de TP, irradiação máxima) N.º
Grande Campo de Jogos	22	25	1	0
Pequeno Campo de Jogos	58	60	5	3
Pavilhões e Salas de Desporto	0	0	0	0
Pistas de Atletismo	4	7	3	2
Piscinas Cobertas	2	3	0	0
Piscinas ao Ar Livre	-	-	-	-

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Quadro 77 – Instalações desportivas necessárias para cumprimento dos valores de referência, quadro síntese, 2013

Grande Campo de Jogos

A tendência demonstrada para a tipologia grandes campos de jogos apresenta um desvio mais acentuado no exercício da conjugação do critério Programação - Dimensionamento (desvio entre -22 a -25 instalações), quando comparado com exercício da conjugação do critério Área de Influência - População Base (desvio entre 0 a -1 instalação).

A articulação destes resultados com os desvios apresentados por freguesia e união de freguesias (ver Quadro n.º 69 do subcapítulo 5.6. *Desvios face ao quadro de referência*), demonstra ser nas uniões das freguesias de **Alverca do Ribatejo/Sobralinho** e **Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa** que os valores são mais significativos, apesar de também se verificarem na união das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Cachoeiras e nas freguesias de Vila Franca de Xira e Vialonga, embora com valores menos expressivos.

A análise espacial demonstra uma cobertura do território concelhio satisfatória, pese embora existam franjas que não são abrangidas pelas áreas de influência desta tipologia, em concreto, nas uniões das freguesias de **Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz** e **Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras**.

Deste modo, procedendo à conjugação de todos os critérios acima apresentados, conclui-se que, o investimento de novas instalações desportivas nesta tipologia, deverá ocorrer preferencialmente nos territórios que apresentam os desvios mais acentuados.

Pequenos Campos de Jogos

A tendência demonstrada para a tipologia pequenos campos de jogos, exhibe um desvio mais acentuado no exercício da conjugação do critério Programação - Dimensionamento (desvio entre -58 a -60 instalações), quando comparado com exercício da conjugação do critério Área de Influência - População Base (desvio entre -5 a -3 instalações).

A articulação destes resultados com os desvios apresentados por freguesia e união de freguesias (ver Quadro n.º 70 do subcapítulo 5.6. *Desvios face ao quadro de referência*), mostram que são as uniões das freguesias de **Alverca do Ribatejo/Sobralinho** e **Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa** que possuem os valores mais significativos, havendo também desvios, menos expressivos, nas freguesias da Vialonga, Vila Franca de Xira e união das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Cachoeiras.

Na análise espacial é visível que a área de influência dos pequenos campos de jogos não é tão abrangente como nas restantes tipologias, resultado de uma menor irradiação.

Da conjugação dos critérios conclui-se que o investimento em pequenos campos de jogos, deverá ocorrer preferencialmente nos territórios que apresentam desvios mais acentuados.

Pavilhões e Salas de Desporto

Para a tipologia de pavilhões e salas de desporto não se verificam desvios face aos valores de referência, pelo contrário, esta tipologia supera-os, não havendo por esse motivo necessidade de reforçar a rede de instalações desportivas.

Pistas de Atletismo

A tendência demonstrada para as pistas de atletismo, exhibe um desvio mais acentuado no exercício da conjugação do critério Programação - Dimensionamento (desvio entre -7 e -4 instalações), quando comparado com exercício da conjugação do critério Área de Influência - População Base (desvio entre -3 e -2 instalações).

Confrontando estes resultados com os desvios apresentados por freguesia e união de freguesias (ver Quadro n.º 72 do subcapítulo 5.6. *Desvios face ao quadro de referência*), percebe-se que são as freguesias de **Vialonga**, **Vila Franca de Xira** e as uniões das freguesias de **Alverca do Ribatejo/Sobralinho** e **Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa**, que apresentam desvios, embora de valor mínimo (-1 instalação).

Do ponto de vista espacial, esta tipologia revela uma cobertura parcial do território concelhio. Parte da freguesia de Vila Franca de Xira e da união das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz, assim como a totalidade da união das freguesias de Castanheira do

Ribatejo/Cachoeiras não se encontram abrangidas pelas áreas de influência deste equipamento.

Todavia, esta situação é reveladora de como a falta de cobertura por irradiação não deverá ser traduzida como uma carência. A conjugação dos critérios atrás apresentados, apontam para um fortalecimento da rede a dois níveis: nas uniões de freguesias de **Alverca do Ribatejo/Sobralinho** e **Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa**, que já possuem esta tipologia, ou nas freguesias de **Vialonga e Vila Franca de Xira**, que não possuem este tipo de equipamento, mas que, de acordo com o quadro normativo de referência, reúnem as condições necessárias para a sua viabilização.

Piscinas Cobertas

A tendência demonstrada para a tipologia piscinas cobertas, indica existir apenas desvio no exercício da conjugação do critério Programação - Dimensionamento (desvio entre -3 e -2 instalações).

Da articulação deste resultado com os desvios apresentados por freguesia e união de freguesias (ver Quadro n.º 73 do subcapítulo 5.6. *Desvios face ao quadro de referência*), sobressai a freguesia de **Vialonga** e a união das freguesias de **Alverca do Ribatejo/Sobralinho** que apresentam desvio negativo de -1 instalação.

De acordo com a análise espacial, esta tipologia mostra uma cobertura satisfatória, ou mesmo total, dependendo do critério Área de Influência (valor da irradiação).

Da conjugação dos critérios conclui-se que um potencial investimento em piscinas cobertas deverá ocorrer na freguesia de Vialonga e na união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho.

Resultados por freguesia e união de freguesias

O Quadro 78 posiciona cada freguesia em face dos desvios verificados nas análises anteriores¹⁰⁹, possibilitando a identificação das freguesias que **tendencialmente** revelam maior necessidade de programação de novos equipamentos.

Freguesia e União das Freguesias	Desvios negativos face ao Quadro de Referência					Somatório	Territórios prioritários face ao Quadro de Referência
	GCJ	PCJ	PA	PS	PISC		
<i>Alhandra/ SJM/ Calhandriz</i>	-2	-5	-	-	-	-7	V
<i>Alverca do Ribatejo/ Sobralinho</i>	-7	-16	-1	-	-1	-25	II
<i>Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras</i>	-	-3	-	-	-	-3	VI
<i>Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa</i>	-7	-20	-1	-	-	-28	I
<i>Vialonga</i>	-4	-8	-1	-	-1	-14	III
<i>Vila Franca de Xira</i>	-2	-6	-1	-	-	-9	IV

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Quadro 78 – Territórios prioritários face ao quadro de referência, no concelho, 2013

A leitura do quadro revela que as uniões das freguesias da **Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa** e **Alverca do Ribatejo/Sobralinho** e a freguesia de **Vialonga** são prioritárias para posterior análise de programação.

¹⁰⁹ A este propósito consultar Quadros: 69, 70, 71, 72 e 73.

5.8. A EVOLUÇÃO DA AUD EM FACE DAS INTERVENÇÕES NA REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

Oportunamente já foi mencionado o crescente interesse da população por atividades físicas não organizadas, praticadas ao ar livre em jardins, parques ou mesmo relvados, a par do desporto formal, assente em instalações desportivas de tipologia de base formativa.

À semelhança da realidade para o País, também no concelho de Vila Franca de Xira a prática informal de atividade física tem ganho dimensão, tendo-se tornado mais visível após a inauguração da primeira fase do caminho pedonal ribeirinho, que estabelece a ligação da Vila de Alhandra com a Cidade de Vila Franca de Xira e que inclui para além da ciclovia e passeio pedonal, bancos para descanso e miradouros de estadia e contemplação.

A definição de uma estratégia municipal para a margem direita do Rio Tejo consubstanciada na aprovação da candidatura às *Parcerias para a Regeneração Urbana Polis XXI - Requalificação da Frente Ribeirinha da Zona Sul do concelho de Vila Franca de Xira*, no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN 2007-2013), determinou a aposta num tipo de projetos, que por sua vez, também contemplam instalações desportivas, embora maioritariamente de natureza recreativa, mas que se revelam marcantes no contexto das futuras intervenções na rede de equipamentos.

Neste sentido, considera-se pertinente apresentar um Quadro síntese final com a contabilização das áreas correspondentes à totalidade das instalações desportivas, acrescidas das áreas das instalações desportivas entretanto concluídas no decorrer de 2013¹¹⁰.

Relembre-se, conforme já amplamente referido no decurso do presente trabalho, que apenas as Instalações Desportivas de Base Formativa são consideradas por DGOTDU, 2002 para efeitos de cálculo dos *ratio* de referência.

Este normativo foi contestado no início do presente Capítulo V – *Avaliação da Rede de Instalações Desportivas*, por se considerar que, no âmbito da programação de equipamentos desportivos, não deve continuar-se a ignorar, para efeitos de cálculos, as instalações para a prática do desporto informal, em face da sua importância crescente no quotidiano. Neste sentido, tinha já sido elaborado o Quadro 66, que apresentava o cálculo da AUD integrando as instalações desportivas de âmbito recreativo e especial.

Freguesias e União das Freguesias	Instalações Desportivas Existentes			Instalações Desportivas (intervenções)	AUD Total (m ² /hab)	Proporção da AUD intervenções em relação à AUD total (%)
	AUD IDBF (m ² /hab)	AUD IDBR+IDEED+IDEM+EN (m ² /hab)	AUD Sub Total (m ² /hab)	AUD ID intervenções (m ² /hab)		
Alhandra/ SJM/ Calhandriz	1,27	10,66	11,93	-	11,93	-
Alverca do Ribatejo/ Sobralinho	1,11	0,67	1,78	0,08	1,86	4%
Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras	1,89	0,02	1,91	0,26	2,17	12%
Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa	1,05	1,13	2,18	2,43	4,61	53%
Vialonga	1,01	1,14	2,15	-	2,15	-
Vila Franca de Xira	1,79	12,43	14,22	-	14,22	-
Concelho	1,22	3,34	4,56	0,75	5,31	14%
Dotação Funcional Útil (m²/hab)				4, 00		

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Quadro 79 - AUD total considerando as instalações desportivas projetadas, por freguesia e união de freguesias, 2013

¹¹⁰ A este propósito consultar 4.9. Intervenções Rede de Instalações Desportivas.


Os resultados do Quadro permite perceber que a união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa aumentou substancialmente o seu *ratio* (4,61) m²/hab, na ordem dos 53% com a concretização das novas instalações desportivas¹¹¹, permitindo a este território alcançar um valor acima do valor de referência (4,00m²/hab).

Também a freguesia de Vila Franca de Xira e a união das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz registam um ratio muito acima do valor de referência, mesmo sem a previsão de novas instalações desportivas.

Por oposição a freguesia de Vialonga (2,15 m²/hab) e as uniões das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho (1,86 m²/hab) e Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras (2,17 m²/hab) registam AUD abaixo do valor recomendado de 4,00 m²/hab.

No cômputo geral, verifica-se que o concelho sofre um aumento significativo, de 4,56 m²/hab para 5,31 m²/hab, após a concretização da totalidade dos projetos previstos, posicionando-o confortavelmente, acima do valor de referência (4,00 m²/hab).

Em suma, com a introdução das novas áreas, confirma-se que as intervenções na rede de instalações desportivas vêm dissipar as carências nas uniões das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho, Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras e Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa.



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 60 - AUD as instalações desportivas existentes e das intervenções que ocorreram em 2013, no concelho, 2013

¹¹¹ Este acréscimo deve-se aos projetos Parque Linear Ribeirinho do Estuário, Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria, Projeto Hortas Urbanas – Eco Parque da Póvoa de Santa Iria e o Polidesportivo do Clube Académico de Desportos.

CAPÍTULO VI

ORIENTAÇÕES PARA INTERVENÇÃO TEMPORIZAÇÃO E CUSTOS DE REFERÊNCIA MONITORIZAÇÃO

6.1. ORIENTAÇÕES PARA INTERVENÇÃO

Concretizado o exercício de avaliação da Rede de Instalações Desportivas no concelho de Vila Franca de Xira¹¹², que identificou as tipologias que apresentam maiores desvios face ao quadro normativo disponibilizado por DGOTDU, 2002, e em que territórios as mesmas carecem de serem reforçadas, valerá a pena refletir sobre os resultados obtidos.

Se a aplicação de critérios normativos deve considerar-se de elevada utilidade, porque permite posicionar o concelho face a *ratios* de referência, e deste modo, estimar tendências, a interpretação dos resultados obtidos não pode ser acrítica, principalmente quando estão em causa decisões públicas de investimento, como é o presente caso.

Esta posição é, aliás, assumida por DGOTDU, 2002, quando refere sobre a utilização do seu próprio quadro normativo que *“estas “grelhas” para a previsão de equipamentos desportivos, constituem uma base normativa sem caráter rígido ou absoluto e que, para além dos “ratio” de referência, devem adaptar-se com suficiente flexibilidade para ter em conta as variáveis específicas de determinados territórios ou comunidades”*.

Deste modo, considerou-se relevante conjugar os resultados obtidos pelo exercício avaliativo, com a realidade do concelho em matéria de taxas de ocupação das instalações desportivas¹¹³, praticantes e modalidades.

Retomando, portanto, a informação sobre a prática da atividade física e desportiva, que caracteriza a realidade desportiva do concelho de Vila Franca de Xira no ano 2011-2012, procedeu-se a uma apreciação crítica das tendências resultantes do exercício avaliativo com vista a apresentar orientações para a intervenção.

Grande Campo de Jogos

Do exercício avaliativo resultou que o investimento de novas instalações desportivas na tipologia de grande campo de jogos, deveria ocorrer nos territórios que apresentavam os desvios mais acentuados, ou seja, na união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho e Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa, assim como para as freguesias cujos desvios são menos expressivos, mas igualmente existentes, ou seja, Vila Franca de Xira, Vialonga e união das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Cachoeiras.

Refira-se, no entanto, que dos cinco territórios identificados com desvios, todos possuem grandes campos de jogos como se pode observar pelo Quadro seguinte.

Freguesias e União das Freguesias	Descrição	Taxa de Ocupação semanal (%)	Taxa de Ocupação manhã (%)	Taxa de Ocupação tarde (%)	Taxa de Ocupação noite (%)	Desvio face à Dotação Funcional Útil (n.º GCJ)
Alverca do Ribatejo/ Sobralinho	Grande campo de jogos do <i>Futebol Clube de Alverca</i>	25	0	7	65	-7
	Grande campo de jogos do <i>Futebol Clube de Alverca</i>	30	0	0	87	
Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa	Grande campo de jogos do <i>União Atlético Povoense</i>	56	12	74	80	-7
	Grande campo de jogos do <i>União Atlético Povoense</i>	2	0	0	5	
	Grande campo de jogos do <i>Grupo Recreativo de Desportivo Bragadense</i>	15	0	0	44	
Vialonga	Grande campo de jogos do <i>Grupo Desportivo de Vialonga</i>	7	0	0	22	-4
	Grande campo de jogos do <i>Grupo Desportivo de Santa Eulália</i>	Sem atividade desportiva no ano 2011-2012				


¹¹² Ver a este propósito o Capítulo V - *Avaliação da Rede de Instalações Desportivas*.

¹¹³ Ver a este propósito os Capítulos III - *Atividade Física e Desportiva* e IV - *Rede de Instalações Desportivas. Diagnóstico da Situação Atual*.

Freguesias e União das Freguesias	Descrição	Taxa de Ocupação semanal (%)	Taxa de Ocupação manhã (%)	Taxa de Ocupação tarde (%)	Taxa de Ocupação noite (%)	Desvio face à Dotação Funcional Útil (n.º GCJ)
Vila Franca de Xira	Campo de Futebol do Cevadeiro	17	0	0	51	-2
	Campo de Futebol do Cevadeiro	19	0	0	55	
Alhandra/SJM/Calhandriz	Campo de Futebol da Hortinha (a necessitar de intervenção)	25	0	0	73	-2
Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras	Complexo Desportivo São João	28	0	0	82	0
	Complexo Desportivo São João	13	0	0	38	
Total						-22

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos (maio 2013).

Quadro 80 – Taxas de ocupação e desvios face ao quadro de referência dos grandes campos de jogos, por freguesia, 2013



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 61 – Área servida por grandes campos de jogos a menos de 2 km de distância, 2013

Quanto às uniões de freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho e Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa, indicadas com desvios mais expressivos, considera-se que:

- Alverca do Ribatejo/Sobralinho:

Em face das taxas de ocupação dos grandes campos de jogos do *Futebol Clube de Alverca* (65% e 87% no período mais requisitado) estes equipamentos possuem menor capacidade para responder a um incremento da procura.

Neste sentido, a aposta na construção de novas instalações ou acréscimo de capacidade deverá ser aferida tendo em conta a procura desportiva, existente e potencial, com vista a otimizar os níveis de atendimento, não só de Alverca do Ribatejo/Sobralinho, mas também das freguesias que pode irradiar.

- Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa:

Em face das taxas de ocupação que oscilam entre os 5% e os 80% nos grandes campos do *União Atlético Povoense* e 44% no campo do *Grupo Recreativo de Desportivo Bragadense*, estes equipamentos apresentam ainda capacidade para acolher maior procura, apesar de ser o território com maior número de praticantes nesta tipologia (382).

Neste sentido, não parece pertinente, em face destes níveis de cobertura (grande parte do seu território encontra-se servido entre 2 e 4 grandes campos de jogos) e atendimento, a construção de novas infraestruturas nesta freguesia.

Quanto às freguesias de Vialonga, Vila Franca de Xira e a união das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz, indicadas com desvios menos expressivos, considera-se que:

- Vialonga:

Em face da taxa de ocupação do grande campo de jogos do *Grupo Desportivo de Vialonga* (22% no período mais requisitado) e da ausência da atividade desportiva do grande campo de jogos do *Grupo Desportivo de Santa Eulália*, estes apresentam ainda capacidade para acolher maior procura, não sendo por isso pertinente, em face do nível de cobertura (grande parte do seu território encontra-se servido por mais de 3 grandes campos de jogos) e atendimento, a construção de novas infraestruturas.

- Vila Franca de Xira:

Em face da taxa de ocupação dos dois campos de jogos do Cevadeiro (51% e 55% no período mais requisitado), estes equipamentos apresentam ainda capacidade para acolher maior procura, não sendo por isso pertinente, em face do nível de cobertura e atendimento, a construção de novas infraestruturas.

- Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz:

Em face da taxa de ocupação do *Campo de Futebol do Hortinha* (73% no período mais requisitado), considera-se que possui menor capacidade para responder a um incremento da procura. Contudo, este grande campo de jogos está a necessitar de intervenção e perspetiva-se que venha a ser alvo de realocização, opção que permitirá acolher ainda maiores níveis de atendimento.

Neste pressuposto, e face à irradiação do *Campo de Futebol do Hortinha* e os dois *Campos de Futebol do Cevadeiro* não parece pertinente a construção de novas infraestruturas no território remanescente desta união de freguesias, aliada ao facto de não haver entidades que possuam modalidades cuja prática se efetue em grandes campos de jogos, para além do *Alhandra Sporting Club*.

Súmula: O quadro de referência recomenda a construção de 22 novos grandes campos de jogos. Do cruzamento das taxas de ocupação, praticantes e entidades que oferecem atividade física e desportiva, resulta apenas, e caso se verifique incremento da procura, **a necessidade de construção de uma nova infraestrutura, ou requalificação da rede existente, na união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho, com vista a ajustar a capacidade à procura potencial.**

Pequenos Campos de Jogos

Do exercício avaliativo resultou que o investimento de novas instalações desportivas na tipologia pequenos campos de jogos, deveria ocorrer nos territórios que apresentavam desvios mais acentuados, ou seja, a união das freguesias de Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa e Alverca do Ribatejo/Sobralinho, indo ao encontro do fortalecimento da rede existente.

Assim como nas freguesias de Vialonga, Vila Franca de Xira, e nas uniões das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz e Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras, que apresentam desvios menos pronunciados.

Refira-se, que em todos os territórios identificados com desvios existem instalações desportivas na tipologia pequeno campo de jogos, como se pode observar pelo Quadro seguinte.

Freguesias e União das Freguesias	Descrição	Taxa de Ocupação Semanal (%)	Taxa de Ocupação manhã (%)	Taxa de Ocupação tarde (%)	Taxa de Ocupação noite (%)	Desvio face à Dotação Funcional Útil (n.º PCJ)
Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa	2 Polidesportivos na Escola D. Martinho Vaz de Castelo Branco e Escola Aristides Sousa Mendes	Sem atividade desportiva no ano 2011-2012				
	<i>Polidesportivo da Quinta da Piedade (M)</i>	37	25	31	67	
	<i>Polidesportivo da 2ª fase da Quinta da Piedade (M)</i>	33	25	31	50	
	Polidesportivo da <i>União Desportiva e Recreativa do Casalense</i>	26	0	31	50	
	Polidesportivo do <i>Grupo Recreativo e Desportivo Bragadense</i>	22	0	23	50	
	Polidesportivo do Centro Popular de Cultura e Desporto	Não foi possível apurar				
	Campo de ténis <i>Quinta Municipal da Piedade (M)</i>	25	25	22	33	-20
	Campo de ténis <i>Quinta Municipal da Piedade (M)</i>	25	25	22	33	
	<i>Polidesportivo Municipal da R. Padre Américo I (M)</i>	30	25	23	50	
	<i>Polidesportivo Municipal da R. Padre Américo II (M)</i>	30	25	23	50	
	<i>Polidesportivo Municipal do Bairro Soda Povoia (M)</i>	6	0	0	29	
	Polidesportivo da <i>Escola Secundária do Forte da Casa</i>	Sem atividade desportiva no ano 2011-2012				
Polidesportivo do <i>Agrupamento de Escolas do Forte da Casa - EB 2,3 do Forte da Casa</i>	Sem atividade desportiva no ano 2011-2012					
Alverca do Ribatejo/ Sobralinho	Polidesportivo do <i>Futebol Clube de Alverca</i>	Sem atividade desportiva no ano 2011-2012 e a necessitar de intervenção				
	Polidesportivo do <i>Núcleo Cultural Recreativo e Desportivo da Chasa</i> (a necessitar de intervenção)	30	25	15	67	
	Polidesportivo da <i>Fundação para o Desenvolvimento Comunitário de Alverca (CEBI)</i>	2	0	0	10	-16
	Polidesportivos na <i>EB2,3 Pedro Jacques de Magalhães e Escola Secundária de Gago Coutinho</i>	Sem atividade desportiva no ano 2011-2012				
	<i>Polidesportivo Municipal do 25 de Abril (M)</i>	52	50	46	67	
	<i>Polidesportivo Municipal do Brejo (M)</i>	30	50	31	0	
	<i>Polidesportivo do Jardim Central do Bom Sucesso (M)</i>	30	50	31	0	
	Campo de ténis da <i>Quinta do Galvão</i>	6	7	9	0	
	Campo de ténis da <i>Quinta do Galvão</i>	6	7	9	0	
	2 Campo de ténis no <i>Jardim Parque de Alverca do Ribatejo</i>	2	4	2	0	
2 Campos de ténis no <i>Núcleo Cultural Recreativo e Desportivo da Chasa</i>	Não foi possível apurar e 1 campo a necessitar de intervenção					

Freguesias e União das Freguesias	Descrição	Taxa de Ocupação Semanal (%)	Taxa de Ocupação manhã (%)	Taxa de Ocupação tarde (%)	Taxa de Ocupação noite (%)	Desvio face à Dotação Funcional Útil (n.º PCJ)
Alverca do Ribatejo/ Sobralinho	Polidesportivo do <i>Complexo Desportivo da Cimpor</i>	Não foi possível apurar				
	Polidesportivo do <i>Complexo Desportivo da Cimpor</i>	59	50	62	67	
	Polidesportivo da <i>União Desportiva e Cultural da Aldeia do Sobralinho</i>	Não foi possível apurar				
	<i>Polidesportivo Municipal da Terra do Curro</i> (M)	26	0	31	50	
Vialonga	Polidesportivo do <i>Grupo Desportivo de Vialonga</i>	Sem atividade desportiva no ano 2011-2012, a necessitar de intervenção				
	Polidesportivo da <i>União Desportiva, Cultural e Social do Quintanilho</i>	26	38	0	67	
	Polidesportivo do <i>Agrupamento de Escolas de Vialonga - Escola EB 2,3 de Vialonga</i>	Sem atividade desportiva no ano 2011-2012				
	<i>Polidesportivo Municipal do Cabo de Vialonga</i> (M)	30	0	31	67	
	<i>Polidesportivo Municipal do Casal do Freixo</i> (M)	19	0	15	50	
	<i>Polidesportivo Municipal da Granja</i> (M)	27	0	31	56	-8
	<i>Polidesportivo Municipal da Quinta das Índias</i> (M)	19	0	15	50	
	<i>Polidesportivo Municipal de Mogos</i> (M)	19	0	15	50	
	<i>Polidesportivo Municipal do Morgado</i> (M)	22	0	15	67	
	<i>Polidesportivo Municipal da Nascente do Cabo</i> (M)	37	25	31	67	
Vila Franca de Xira	<i>Polidesportivo Municipal da Icesa</i> (M) (a necessitar de intervenção)	44	50	31	67	
	Polidesportivo do <i>Complexo Municipal de Desporto e Lazer</i> (M)	44	50	31	67	
	<i>Polidesportivo de Povos</i> (M) (a necessitar de intervenção)	30	25	31	33	
	<i>Polidesportivo de Santa Sofia</i> (M) (a necessitar de intervenção)	41	25	46	50	
	<i>Polidesportivo do Complexo Desportivo do Bom Retiro</i> (M) (a necessitar de intervenção)	Sem atividade desportiva no ano 2011-2012, a necessitar de intervenção				
	<i>Polidesportivo do Bairro do Paraíso</i> (M)	44	50	31	67	
	Polidesportivo do <i>Agrupamento Vertical Dr. Sousa Martins - Escola Secundário Prof. Reynaldo dos Santos</i>	Sem atividade desportiva no ano 2011-2012				
	2 Polidesportivo do <i>Agrupamento de Escolas Alves Redol - Escola Secundária Alves Redol</i>	Sem atividade desportiva no ano 2011-2012				-6
	Polidesportivo do <i>Agrupamento de Escolas de Alves Redol - EB2,3 Dr. Vasco Moniz</i>	Sem atividade desportiva no ano 2011-2012				
	Campo de ténis do <i>Complexo Municipal de Desporto e Lazer</i>	7	11	7	5	
Campo de ténis do <i>Complexo Municipal de Desporto e Lazer</i>	7	11	7	5		
Campo de ténis do <i>Complexo Desportivo do Bom Retiro</i> (a necessitar de intervenção)	Sem atividade desportiva no ano 2011-2012, a necessitar de intervenção					

Freguesias e União das Freguesias	Descrição	Taxa de Ocupação Semanal (%)	Taxa de Ocupação manhã (%)	Taxa de Ocupação tarde (%)	Taxa de Ocupação noite (%)	Desvio face à Dotação Funcional Útil (n.º PCJ)
	<i>Polidesportivo Municipal da Escusa (M)</i>	54	50	51	67	
	<i>Polidesportivo Municipal da Chabital (M)</i>	41	38	31	67	
	<i>Polidesportivo Municipal da Qt.ª da Várzea (M)</i>	30	25	23	50	
	<i>Campo de Ténis do Complexo Desportivo da Cimpor</i>	2	0	4	0	
Alhandra/SJM/Calhandriz	<i>Polidesportivo do Agrup. Vertical Alhandra, Sobral. S.j.Montes - Escola EB2+ 3 Soeiro Pereira Gomes</i>	Sem atividade desportiva no ano 2011-2012				-5
	<i>Polidesportivo do Agrup. Vertical Alhandra, Sobral. S.j.Montes - Escola EB2+ 3 Soeiro Pereira Gomes</i>	Sem atividade desportiva no ano 2011-2012				
	<i>Polidesportivo da Subserra (M)</i>	15	25	15	0	
	<i>Polidesportivo dos Cotovios (M)</i>	15	25	15	0	
	<i>Polidesportivo do Complexo Desportivo Ulmeira (M)</i>	26	0	31	50	
	<i>Polidesportivo Municipal do Bairro Atral Cipan (M)</i>	24	7	23	50	
	<i>Polidesportivo Municipal das Quintas (M) (a necessitar de intervenção)</i>	23	0	25	50	
Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras	<i>Polidesportivo da Associação Desportiva e Cultural da Vala do Carregado</i>	Sem atividade desportiva no ano 2011-2012				-3
	<i>Polidesportivo do Agrupamento de Escolas Básicas D. António de Ataíde - EB2,3 D. António de Ataíde</i>	Sem atividade desportiva no ano 2011-2012				
	<i>Polidesportivo Municipal das Cachoeiras (M)</i>	22	0	31	33	
Total						-58

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos (maio 2013).


Quadro 81 – Taxas de ocupação e desvios face ao quadro de referência dos pequenos campos de jogos, por freguesia, 2013

Quanto às uniões das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa e Alverca do Ribatejo/Sobralinho, indicadas com desvios mais expressivos em pequenos campos de jogos, considera-se que:

- Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa:


Em face das taxas de ocupação dos polidesportivos que oscilam entre 23% e 67%, no período mais requisitado, e da ausência de atividade desportiva, no ano em estudo, nos polidesportivos da *Escola D. Martinho Vaz de Castelo Branco* e *Escola Aristides Sousa Mendes* e na *Escola Secundária do Forte da Casa* e do *Agrupamento de Escolas do Forte da Casa - EB 2,3 do Forte da Casa*, estes equipamentos apresentam ainda capacidade para acolher maior procura. Acresce ainda o facto de nesta união de freguesias ter sido inaugurado um novo polidesportivo do *Clube Académico de Desportos*¹¹⁴, ampliando assim a capacidade da rede.

¹¹⁴ À semelhança de outras instalações desportivas também concluídas no mesmo ano (consultar 4.9. *Intervenções na Rede de Instalações Desportivas*), o *Polidesportivo do Clube Académico de Desportos*



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 62 – Área servida por campos de ténis a menos de 1 km de distância, 2013



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 63 – Área servida por polidesportivos a menos de 1 km de distância, 2013

não foi contemplado no presente trabalho como equipamento existente, uma vez que a sua inauguração decorreu no ano de 2013 e a base de dados reporta ao ano desportivo 2011-12.

Neste sentido, em face do nível de cobertura (grande parte desta união de freguesias encontra-se servida por mais de 5 polidesportivos) e atendimento não parece pertinente a construção de novas infraestruturas.

Mesmo existindo campos de ténis nesta união de freguesias, localizados na Quinta da Piedade e cujas taxas de ocupação rondam os 33% no período mais requisitado, apresentando ainda capacidade para acolher maior procura, não parece pertinente a construção de novas infraestruturas na área da antiga freguesia da Póvoa de Santa Iria. Contudo, o território da antiga freguesia do Forte da Casa não possui campo de ténis nem é irradiado pelas áreas de influência das freguesias vizinhas nesta tipologia, podendo a construção de uma infraestrutura desta natureza dar resposta a uma potencial procura, que deverá ser aferida, no Forte da Casa.

- Alverca do Ribatejo/Sobralinho:

Em face das taxas de ocupação dos polidesportivos que oscilam entre 10% e 67%, no período mais requisitado, e da ausência de atividade desportiva, no ano em estudo, nos polidesportivos do *Futebol Clube de Alverca, EB2,3 Pedro Jacques de Magalhães e Escola Secundária de Gago Coutinho*, estes equipamentos apresentam ainda capacidade para acolher maior procura. Acresce ainda o facto do Polidesportivo do *Futebol Clube de Alverca*, o polidesportivo e um campo de ténis do *Núcleo Cultural Recreativo e Desportivo da Chasa*, identificados como *a necessitar de intervenção*, permitirão após requalificação, ainda maiores níveis de atendimento nesta união de freguesias, ampliando assim a capacidade da rede.

Neste sentido, em face do nível de cobertura (grande parte do seu território encontra-se servido por mais de 5 polidesportivos) e atendimento não parece pertinente a construção de novas infraestruturas nesta união de freguesias.

Em face das taxas de ocupação dos campos de ténis que oscilam entre 6% e 25%, no período mais requisitado, estes equipamentos apresentam ainda capacidade para acolher maior procura.

Neste sentido, em face do nível de cobertura (a cidade de Alverca do Ribatejo encontra-se servida por mais de 4 campos de ténis, e o Sobralinho apesar de não possuir esta tipologia, é irradiado pela área de influência do campo de ténis do *Complexo Desportivo da Cimpør*) e atendimento não parece pertinente a construção de novas infraestruturas nesta união de freguesias.

Quanto às freguesias Vialonga, Vila Franca de Xira e uniões das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz e Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras, indicadas com desvios menos expressivos em pequenos campos de jogos, considera-se que:

- Vialonga:

Em face das taxas de ocupação dos polidesportivos que oscilam entre 15% e 67%, no período mais requisitado, e da ausência de atividade desportiva, no ano em estudo, nos polidesportivos do *Grupo Desportivo de Vialonga* e do *Agrupamento de Escolas de Vialonga - Escola EB 2,3 de Vialonga*, que estes apresentam ainda capacidade para acolher maior procura, pelo que, em face do nível de cobertura (grande parte da freguesia encontra-se servida por mais de 5 polidesportivos) e atendimento não parece pertinente a construção de novas infraestruturas.

Acresce ainda o facto do Polidesportivo do *Grupo Desportivo de Vialonga* e o *Polidesportivo Municipal da ICESA*, identificados como *a necessitar de intervenção*, permitirão após requalificação, ainda maiores níveis de atendimento nesta freguesia nas tipologias de polidesportivos.

Vialonga não possui campos de ténis, nem é irradiada pelas áreas de influência das freguesias vizinhas nesta tipologia, podendo a construção de uma infraestrutura desta natureza dar resposta a uma potencial procura, que deverá ser aferida.

Como nota refira-se que, no âmbito do Orçamento Participativo¹¹⁵ 2012-2013, serão intervencionados os seguintes polidesportivos, todos na freguesia de Vialonga:

- *Polidesportivo Municipal do Morgado* (reparação dos painéis de rede da vedação lateral e substituição de madeiras da tabela);
- *Polidesportivo Municipal da Quinta das Índias* (colocação de painéis de rede. manutenção da estrutura de madeira do polidesportivo e limpeza do pavimento);
- *Polidesportivo Municipal da ICESA* (colocação de nova de rede de vedação em todo o seu perímetro, reabilitação, pintura do pavimento e colocação de novas balizas).

- Vila Franca de Xira:

Em face das taxas de ocupação dos polidesportivos que oscilam entre 33% e 67%, no período mais requisitado, e da ausência de atividade desportiva, no ano em estudo, nos polidesportivos do *Complexo Desportivo do Bom Retiro* e Polidesportivos do *Agrupamento Vertical Dr. Sousa Martins - Escola Secundário Prof. Reynaldo dos Santos*, *Agrupamento de Escolas de Alves Redol - EB2,3 Dr. Vasco Moniz* e *Escola Secundária Alves Redol*, estes equipamentos apresentam ainda capacidade para acolher maior procura. Neste sentido não parece pertinente, em face do nível de cobertura e atendimento, a construção de novas infraestruturas nesta freguesia.

Em face das taxas de ocupação dos campos de ténis que rondam os 11%, no período mais requisitado, apresenta ainda capacidade para acolher maior procura, pelo que, não parece pertinente a construção de novas infraestruturas nesta freguesia.

Os *Polidesportivos de Povos e Santa Sofia*, identificados como *a necessitar de intervenção*, permitirão após requalificação, ainda maiores níveis de atendimento nesta freguesia nas tipologias de polidesportivos.

De igual modo, o *Complexo Desportivo do Bom Retiro* (polidesportivo e campo de ténis), identificado como *a necessitar de intervenção*, será alvo de reconversão, perspetivando-se a adaptação do atual equipamento às condições da envolvente urbana onde se insere, não deixando contudo de manter alguma componente dedicada à atividade física.

- Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz:

Em face das taxas de ocupação dos polidesportivos que oscilam entre 25% e 67%, no período mais requisitado, e da ausência de atividade desportiva, no ano em estudo, nos polidesportivos do *Agrupamento Vertical Alhandra, Sobral. S.j.Montes - Escola EB 2,3 Soeiro Pereira Gomes*, estes equipamentos apresentam ainda capacidade para acolher maior procura. Neste sentido não parece pertinente, em face do nível de cobertura e atendimento, a construção de novas infraestruturas nesta união de freguesias.

Mesmo existindo campos de ténis nesta união de freguesias, localizados no *Complexo Desportivo da Cimpor* e cujas taxas de ocupação rondam os 4% no período mais

¹¹⁵ O Orçamento Participativo de Vila Franca de Xira é uma iniciativa da Câmara Municipal que adota na sua atuação o princípio geral da transparência, diálogo e participação, reconhecendo a importância da aproximação e participação cívica dos cidadãos. Implementado desde 2011, a iniciativa visa contribuir para o exercício de uma intervenção informada, ativa e responsável dos cidadãos nos processos de governação local, garantindo a sua participação na decisão sobre a afetação de recursos municipais.

requisitado, apresentando ainda capacidade para acolher maior procura, não parece pertinente a construção de novas infraestruturas na área da antiga freguesia de Alhandra. Contudo, o território da restante união de freguesias não possui campo de ténis nem é irradiado pelas áreas de influência das freguesias vizinhas nesta tipologia, podendo a construção de uma infraestrutura desta natureza dar resposta a uma potencial procura, que deverá ser aferida.

- Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras:

Em face das taxas de ocupação dos polidesportivos que oscilam entre 33% e 50%, no período mais requisitado, e da ausência de atividade desportiva, no ano em estudo, nos polidesportivos do *Agrupamento de Escolas Básicas EB 2,3 D. António de Ataíde* e da *Associação Desportiva e Cultural da Vala do Carregado*, estes equipamentos apresentam ainda capacidade para acolher maior procura. Acresce ainda o facto do *Polidesportivo Municipal das Quintas*, identificado como *a necessitar de intervenção*, permitirá após requalificação, ainda maiores níveis de atendimento nesta freguesia nas tipologias de polidesportivos.

Neste sentido não parece pertinente, em face do nível de cobertura e atendimento, a construção de novas infraestruturas nesta união de freguesias.

Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras não possui campos de ténis, nem é irradiada pelas áreas de influência das freguesias vizinhas nesta tipologia, podendo a construção de uma infraestrutura desta natureza dar resposta a uma potencial procura, que deverá ser aferida.

Súmula: O quadro de referência recomenda a construção de 58 novos pequenos campos de jogos. Do cruzamento das taxas de ocupação e praticantes, resulta apenas, e caso se verifique procura desportiva¹¹⁶, **a necessidade de construção de campos de ténis nas freguesias de Vialonga e na união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa, Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras e Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz.**

Contraopondo-se à construção de novos pequenos campos de jogos, a aposta na reabilitação das instalações que *necessitam de intervenção* nas freguesias de Vialonga, Vila Franca de Xira e nas uniões das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho e Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras, e a possibilidade de disponibilização das instalações integradas nos estabelecimentos de ensino, que não têm registado atividade desportiva, podem traduzir um aumento considerável nos níveis de atendimento.


Pavilhões e Salas de Desporto

Tal como supra referido, na tipologia de pavilhões e salas de desporto não se verificam desvios face aos *ratio* de referência, superando o concelho em onze instalações o valor estipulado.

As freguesias de Vialonga e as uniões das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa e Alverca do Ribatejo/Sobralinho possuem grande parte da sua área servida por mais de 8 pavilhões a menos de 2 km. Para as salas de desporto a abrangência é ainda mais satisfatória, em toda a franja urbana as freguesias encontram-se servidas por mais de 21 salas de desporto a menos de 2 km.


Apesar de não se verificarem assimetrias na cobertura, observam-se em algumas instalações desportivas taxas de ocupação superiores a 94% no período mais requisitado, demonstrando saturação da capacidade da instalação para fazer face à procura existente. Esta situação verifica-se nos seguintes equipamentos:

¹¹⁶ Relembre-se que no ano em estudo, 2011-2012, os praticantes da modalidade ténis (244) representam 1,16% da totalidade de atletas no concelho.



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 64 – Área servida por pavilhões a menos de 2 km de distância, 2013



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 65 – Área servida por salas de desporto a menos de 2 km de distância, 2013

Freguesias e União das Freguesias	Descrição	Taxa de Ocupação semanal (%)	Taxa de Ocupação manhã (%)	Taxa de Ocupação tarde (%)	Taxa de Ocupação noite (%)
Vila Franca de Xira	Pavilhão Desportivo da <i>União Desportiva Vilafranquense</i>	34	5	7	94
	Sala Desporto do <i>Complexo Municipal de Desporto e Lazer (M)</i>	77	80	55	100
Alverca do Ribatejo/Sobralinho	Pavilhão da Fundação para o Desenvolvimento Comunitário de Alverca ¹¹⁷	32	-	-	99

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos (maio 2013).

Quadro 82 – Pavilhões e salas de desporto com taxas de ocupação superiores a 75%, 2013

Estas três instalações recebem 3.542 praticantes que correspondem a 16,7% do total de atletas do concelho. As modalidades praticadas são diversificadas (basquetebol, futsal, escalada, karaté, patinagem artística e hóquei em patins) com exceção da sala de desporto do *Complexo Municipal de Desporto e Lazer de Vila Franca de Xira*, que é exclusiva para a prática de musculação e cardiofitness, e que possui 3.000 inscritos (14,2% do total de praticantes do concelho), sendo a instalações desportiva com maior número de utentes no ano em estudo.

Relativamente aos pavilhões, importa referir que tanto para a freguesia de Vila Franca de Xira como para a união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho existem outras instalações, que apresentam no ano em estudo taxas de ocupação mais reduzidas, abaixo dos 75%, e que podem responder às necessidades da população, nomeadamente os pavilhões das escolas *Secundária Prof. Reynaldo dos Santos*, *Secundária Alves Redol, EB123 Bom Sucesso* e *Secundária de Gago Coutinho*, o *Pavilhão Municipal do Sobralinho* e o *Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira*, bem como os pavilhões do *União Desportiva Vilafranquense*, *Núcleo Cultural Recreativo e Desportivo da Chasa* e *Futebol Clube de Alverca*, pelo que não parece pertinente a construção de novos pavilhões nesta freguesia e união de freguesias.

No que concerne às salas de desporto, importa referir que na freguesia de Vila Franca de Xira existem outras instalações, que apresentam no ano em estudo, taxas de ocupação mais reduzidas, entre os 3% e os 64%, e que podem responder às necessidades da população. Contudo em nenhuma deles se pratica musculação e cardiofitness, sendo esta modalidade exclusiva do *Complexo Municipal de Desporto e Lazer de Vila Franca de Xira*.

Súmula: A aposta nesta tipologia deverá passar pela **otimização das instalações existentes, adaptando-as à procura observada. No caso da sala de desporto do *Complexo Municipal de Desporto e Lazer de Vila Franca de Xira*, um alargamento da capacidade das instalações existentes, poderá melhorar os níveis de satisfação.**

Pistas de Atletismo


Do exercício avaliativo resultou que o investimento de novas instalações desportivas na tipologia de pistas de atletismo, deveria ocorrer nos territórios que apresentavam desvios, ou seja, nas uniões das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa e Alverca do Ribatejo/Sobralinho, que já possuem esta tipologia, e nas freguesias de Vialonga e Vila Franca de Xira, que não possuem este tipo de equipamento.

¹¹⁷ Para o cálculo das taxas de ocupação considerou-se o mesmo critério utilizado para as instalações em estabelecimentos de ensino, cujo horário de observação começa a partir das 18:30.

Freguesias e União das Freguesias	Descrição	Taxa de Ocupação semanal (%)	Taxa de Ocupação manhã (%)	Taxa de Ocupação tarde (%)	Taxa de Ocupação noite (%)	Desvio face à Dotação Funcional Útil (n.º PA)
<i>Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa</i>	Pista de atletismo do <i>União Atlético Povoense</i>	12	0	9	27	-1
<i>Alverca do Ribatejo/ Sobralinho</i>	Pista de atletismo do <i>Complexo Desportivo da Cimpor</i>	51	40	52	60	-1
	Pista de atletismo do <i>Futebol Clube de Alverca</i>	Não foi possível apurar				
<i>Vialonga</i>	-	Não possui pista de atletismo				-1
<i>Vila Franca de Xira</i>	-	Não possui pista de atletismo				-1
<i>Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras</i>	-	Não possui pista de atletismo				0
<i>Alhandra/ SJM/ Calhandriz</i>	-	Não possui pista de atletismo				0
Total	-	-				-4

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos (maio 2013).

Quadro 83 – Taxas de ocupação semanal, utilizações anuais e desvios face ao quadro de referência das pistas de atletismo no concelho de Vila Franca de Xira, 2013



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 66 – Área servida por pistas de atletismo a menos de 2 km de distância, 2013

Quanto às uniões das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa e Alverca do Ribatejo/Sobralinho e freguesias de Vialonga e Vila Franca de Xira, indicadas com desvios, considera-se que:

- Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa:

Em face das taxas de ocupação que rondam os 27% na pista de atletismo da *União Atlético Povoense*, esta apresenta ainda capacidade para acolher maior procura. Neste sentido, não parece pertinente, em face destes níveis de cobertura e atendimento, a construção de novas infraestruturas nesta união de freguesias.

- Alverca do Ribatejo/Sobralinho:

Alverca do Ribatejo/ Sobralinho possui duas pistas de atletismo do *Futebol Clube de Alverca*, cujas taxas de ocupação não foram possíveis de apurar e no *Complexo Desportivo da Cimpôr*, cuja taxa de ocupação ronda os 60% e apresenta ainda capacidade para acolher maior procura. Neste sentido, não parece pertinente, em face destes níveis de cobertura e atendimento, a construção de novas infraestruturas nesta união de freguesias.

- Vila Franca de Xira e Vialonga:

Embora não possuam pistas de atletismo, os seus territórios são abrangidos parcialmente pela área de influência das pistas de atletismo do *Complexo Desportivo da Cimpôr* e da *União Atlético Povoense*, respetivamente. Neste sentido, deverá ser aferida a procura desportiva para as freguesias de Vialonga e Vila Franca de Xira de modo a confirmar a necessidade de uma nova infraestrutura nestas freguesias.

Súmula: O quadro de referência recomenda a construção de 4 novas pistas de atletismo. Do cruzamento das taxas de ocupação e praticantes, resulta apenas, e caso se verifique existir procura, **a necessidade de construir uma nova infraestrutura nas freguesias de Vialonga e Vila Franca de Xira.**

Piscinas Cobertas


Do exercício avaliativo resultou que o investimento de novas instalações desportivas na tipologia de piscinas cobertas, deveria ocorrer nos territórios que apresentam desvios ou seja, na freguesia de Vialonga e na união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho.

Freguesias e União das Freguesias	Descrição	Taxa de Ocupação semanal (%)	Taxa de Ocupação manhã (%)	Taxa de Ocupação tarde (%)	Taxa de Ocupação noite (%)	Desvio face à Dotação Funcional Útil (n.º PA)
Alverca do Ribatejo/ Sobralinho	<i>Piscina Municipal de Alverca</i> (tanque grande)	45	44	34	61	-1
	<i>Piscina Municipal de Alverca</i> (tanque aprendizagem)	21	25	11	32	
	<i>Piscina Municipal Quinta das Drogas</i> (tanque aprendizagem)	72	88	54	80	
	<i>Piscina do Ginásio HRFitness</i> (tanque pequeno)		Não foi possível apurar			
Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa	<i>Piscina Municipal da Póvoa de Santa Iria</i> (tanque grande)	50	49	25	89	0
	<i>Piscina Municipal da Póvoa de Santa Iria</i> (tanque aprendizagem)	30	63	10	23	
	<i>Piscina Cercipóvoa</i>	35	43	15	56	
	<i>Piscina Municipal do Forte da Casa</i> (tanque grande)	21	14	14	42	
	<i>Piscina Municipal do Forte da Casa</i> (tanque aprendizagem)	27	18	25	40	

Freguesias e União das Freguesias	Descrição	Taxa de Ocupação semanal (%)	Taxa de Ocupação manhã (%)	Taxa de Ocupação tarde (%)	Taxa de Ocupação noite (%)	Desvio face à Dotação Funcional Útil (n.º PA)
Vialonga	-	Não possui piscina coberta				-1
Alhandra/SJM/Calhandriz	Piscina Baptista Pereira (tanque grande)	31	16	15	75	0
	Piscina Baptista Pereira (tanque aprendizagem)	39	55	36	25	
	Piscina do Complexo Desportivo Ulmeira ¹¹⁸	4	0	9	0	
Vila Franca de Xira	Piscina do Complexo Municipal de Desporto e Lazer	24	18	10	58	0
Total						-2

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desporto e Equipamentos (maio 2013).

Quadro 84 – Taxas de ocupação semanal, utilizações anuais e desvios face ao valor de referência das piscinas cobertas no concelho de Vila Franca de Xira, 2013



Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Fig. 67 – Área servida por piscinas cobertas a menos de 2 km de distância, 2013

- Vialonga:

Não possui piscina coberta, no entanto parte do seu território encontra-se abrangido pela área de influência das piscinas da união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa, que detêm taxas de ocupação que oscilam entre 23% e 89%, no período mais requisitado, demonstrando menor capacidade para responder a um

¹¹⁸ As taxas de ocupação foram calculadas em função do período em que a *Piscina do Complexo Desportivo da Ulmeira* se encontra aberta ao público - nove semanas na época de verão.

incremento da procura, em particular o tanque grande da *Piscina Municipal da Póvoa de Santa Iria*.

Aos equipamentos municipais acresce ainda uma piscina, propriedade da *Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL (Cercipóvoa)*, cuja taxa de ocupação no período de maior afluência está calculada em 56%.

Refira-se que a *Piscina Municipal da Póvoa de Santa Iria* recebe praticantes provenientes da freguesia de Vialonga, nomeadamente do *Grupo Desportivo de Vialonga* e da *Associação para o Bem Estar Infantil de Vialonga*.

Do cruzamento das taxas de ocupação, praticantes e entidades, que oferecem atividade física e desportiva, observa-se que há procura da prática da natação pela população da freguesia de Vialonga. Deste modo, a opção pela construção de uma nova infraestrutura poderá ser ponderada de modo a dar resposta às necessidades da população desta freguesia, otimizando níveis de atendimento concelhio.

- Alverca do Ribatejo/Sobralinho:

Possui três tanques inseridas em duas piscinas municipais, cujas taxas de ocupação oscilam entre os 32% e 80% e ainda um particular propriedade do *Ginásio HRFitness*, cuja taxa de ocupação não foi possível de apurar.

Ainda que a localidade do Sobralinho não seja irradiada por esta tipologia, face às piscinas existentes nesta união de freguesias e respetivas taxas de ocupação apresentarem ainda capacidade para acolher maior procura, não parece pertinente, em face destes níveis de cobertura e atendimento, a construção de nova infraestrutura nesta união de freguesias.

Súmula: O quadro de referência recomenda a construção de 2 novas piscinas cobertas. Do cruzamento das taxas de ocupação e praticantes, resulta apenas, e caso se verifique existir procura, **a necessidade de construir uma nova infraestrutura na freguesia de Vialonga.**

Resultados por freguesia e união de freguesias

Do exercício avaliativo por freguesia e uniões de freguesias (Quadro 78) resultou que as uniões das freguesias da **Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa** e **Alverca do Ribatejo/Sobralinho** e a freguesia de **Vialonga** constituíam-se prioritárias para posterior análise de programação.

Freguesias e União das Freguesias	Orientações para intervenção						
	Grande Campo Jogos	Pequeno Campo Jogos	Pistas Atletismo	Pavilhões e Salas	Piscinas Cobertas	Instalações a necessitar de intervenção	Territórios prioritários
<i>Alhandra/ SJM/ Calhandriz</i>	-	x	-	-	-	x	II
<i>Alverca do Ribatejo/ Sobralinho</i>	x	-	-	-	-	x	II
<i>Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras</i>	-	x	-	-	-	x	II
<i>Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa</i>	-	x	-	-	-	-	III
<i>Vialonga</i>	-	x	x	-	x	x	I
<i>Vila Franca de Xira</i>	-	-	x	-	-	x	II

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana, (maio, 2013).

Quadro 85 - Territórios prioritários para a intervenção, 2013

Do cruzamento das taxas de ocupação, praticantes e entidades, que oferecem atividade física e desportiva (Quadro 85) observa-se que Vialonga apresenta-se como território prioritário a intervir.

6.2 TEMPORIZAÇÃO E CUSTOS DE REFERÊNCIA

Retomando o Quadro acima, que identifica as freguesias e união de freguesias que carecem de intervenção em matéria de construção ou requalificação de instalações desportivas, importa apresentar, ainda que de forma simplificada, uma calendarização das mesmas.

A temporização das intervenções reconhecerá o nível de prioridade apurado pelo Quadro 85 já referido e que corresponde a:

Nível I – Vialonga;

Nível II – Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz, Alverca do Ribatejo/Sobralinho, Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras e Vila Franca de Xira.

Nível III – Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa

Articulado com os Planos Plurianuais de Investimento da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, dever-se-à assumir, tendo em consideração os níveis de prioridade acima identificados na presente Carta, as intervenções que visem:

A curto prazo:

- A conclusão dos projetos em curso, ou aqueles cuja decisão de execução, se encontra já refletida no plano de investimento municipal do corrente ano.
- O cumprimento dos compromissos assumidos com diversas entidades e instituições que atuam no concelho e que, salvo eventuais alterações, já se encontram previstos na presente *Carta*.
- A modernização, recuperação e adaptação das instalações desportivas diagnosticadas na presente *Carta* como *a necessitar de intervenção*, sempre que economicamente viável.
- Desenvolver um estudo de procura desportiva para a freguesia de Vialonga que valide as conclusões da *Carta* que aponta para a necessidade de construção das seguintes tipologias de equipamentos: 1 pequeno campo de jogos (campo de ténis), 1 pista de atletismo e 1 plano de água.

As conclusões deste estudo permitirão melhor enquadrar e calendarizar as intervenções necessárias para o reforço da cobertura de equipamentos.

A médio prazo:

- A modernização, recuperação e adaptação das instalações desportivas diagnosticadas na presente *Carta* como *a necessitar de intervenção*, sempre que economicamente viável e que não foram intervencionadas a curto prazo.
- Estudo de procura desportiva para a freguesia de Vila Franca de Xira e para as uniões das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz, Alverca do Ribatejo/Sobralinho e Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras, que validem as conclusões da *Carta* que aponta para a necessidade de construção das seguintes tipologias de equipamentos:

Vila Franca de Xira - 1 pista de atletismo

Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz - 1 pista de atletismo

Alverca do Ribatejo/Sobralinho – 1 grande campo de Jogos

Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras - 1 pequeno campo de jogos (campo de ténis)

As conclusões deste estudo permitirão melhor enquadrar e calendarizar as intervenções necessárias para o reforço da cobertura de equipamentos.

A médio prazo:

- A modernização, recuperação e adaptação das instalações desportivas diagnosticadas na presente *Carta* como *a necessitar de intervenção*, sempre que economicamente viável e que não foram intervencionadas a curto prazo.
- Estudo de procura desportiva para a união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa, que validem as conclusões da *Carta* que aponta para a necessidade de construção de 1 pequeno campo de jogos (campo de ténis).

As conclusões deste estudo permitirão melhor enquadrar e calendarizar as intervenções necessárias para o reforço da cobertura de equipamentos.

Em complemento à temporização das intervenções apresenta-se de seguida um quadro com valores de referência para a construção de equipamentos de base formativa. São valores médios de construção, tomados como exemplo para cálculo de candidaturas de financiamento ao Programa Operacional Temático Valorização do Território 2007-2013 (POVT 2007-2013), ao abrigo do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), mais precisamente ao Eixo Prioritário IX – Desenvolvimento do Sistema Urbano Nacional, Infraestruturas e Equipamentos Desportivos e que data de Maio de 2009¹¹⁹.

Sendo prematuro efetuar uma estimativa rigorosa de custos, considerou-se interessante a apresentação deste quadro de valores. A sua utilidade é a de possibilitar, em momento oportuno, perspetivar custos de construção e deste modo melhor enquadrar decisões ao nível da intervenção na rede.

Ressalve-se que os valores apresentados refletem apenas custos diretos com a construção, excluindo custos com aquisição de terrenos, construção de acessos, movimentos de terras ou arranjos exteriores. Estes valores carecem igualmente de atualização anual em face da taxa de inflação, ou outras alterações decorrentes, por exemplo, da variação de preços de materiais de construção.

Tipologias de Instalação	Área útil desportiva AUD (m ²)	Construção Nova		Modernização Ampliação Beneficiação
		Custo médio da AUD (€/m ²)	Custo máximo de referência (€)	Custo máximo de referência (€)
Pista de atletismo (400 m x 8 corredores *)	8.000	65	598.000	360.000
Pista de atletismo (400 m x 6 corredores *)	6.000	60	414.000	250.000
Pista de atletismo (400 m x 4 corredores *)	5.000	55	316.250	Não admitida
Instalações de apoio (vest, balneários p/ pistas de atletismo de 400 m **)	280	630	211.680	65.000
Pavilhão + sala de desporto (48 x 28 x 9m + 20 x 16 x 5m)	1.664	1.190	2.380.185	595.000
Pavilhão + sala de desporto (44 x 25 x 7m + 16 x 14 x 4m)	1.568	1.200	2.257.920	565.000
Pavilhão polidesportivo (48 x 28 x 9m)	1.344	1.280	2.064.384	516.000
Pavilhão polidesportivo (44 x 25 x 7m)	1.100	1.030	1.359.600	340.000
Pavilhão polidesportivo (30 x 20 x 7m)	600	1.060	763.200	Não admitida

¹¹⁹ O formulário de candidatura pode ser consultado em <http://www.povt.qren.pt/>.

Tipologias de Instalação	Área útil desportiva AUD (m ²)	Construção Nova		Modernização Ampliação Beneficiação
		Custo médio da AUD (€/m ²)	Custo máximo de referência (€)	Custo máximo de referência (€)
Piscina coberta (50 x 25m + 25 x 17m (tanque saltos, fundo variável))	1.675	5.580	11.683.125	2.900.000
Piscina coberta (50 x 25m + 25 x 17m)	1.563	4.700	9.182.625	2.290.000
Piscina coberta (25 x 17m + 16,6 x 10m)	592	3.800	2.812.000	700.000
Piscina coberta (25 x 17m + 16,6 x 8m)	558	3.800	2.650.500	660.000
Piscina coberta (25 x 12,5m + 16,6 x 8m)	446	3.500	1.951.250	490.000
Piscina ao ar livre (piscina 25 x 12,5m + tanque livre ~150m ²)	463	2.300	1.277.880	320.000

*Pavimento sintético. Exclui área de relvada interior; ** Tipologia de instalação não admitida isoladamente

Nota: A estes valores acresce o IVA à taxa legal em vigor.

Fonte: POVT 2007-2013, Eixo Prioritário IX – Desenvolvimento do Sistema Urbano Nacional, Infraestruturas e Equipamentos Desportivos, QREN 2007-2013

Quadro 86 – Custos de referência

Não são apresentados valores de referência para os grandes e pequenos campos de jogos (campos de ténis e polidesportivos) uma vez que a candidatura do POVT 2007-2013 não admitia a sua elegibilidade.

6.3. MONITORIZAÇÃO DA CARTA DESPORTIVA DE VILA FRANCA DE XIRA

A *monitorização* é um processo através do qual se identificam, se obtêm e se fornecem informações que permitem corrigir a eficácia de uma determinada política, de um plano, um programa ou uma ação, sustentando as opções de tomada de decisão. Dito por outras palavras, corresponde ao acompanhamento crítico e à avaliação de resultados, numa perspetiva de retroação, aproveitando conhecimento.

Para que a *Carta Desportiva do Concelho de Vila Franca de Xira* cumpra eficazmente os objetivos que visa alcançar, dever-se-à promover a sua monitorização.

Neste sentido, foi criada uma *infraestrutura de avaliação interna*, que permitirá a obtenção de informação relevante para a necessária reflexão sobre as alterações verificadas entre a situação atual, entenda-se antes da *Carta Desportiva*, e os momentos futuros, já na vigência deste documento orientador para a operacionalização da política desportiva municipal.

A monitorização não é viável sem informação relevante, pelo que na construção da *infraestrutura de avaliação* da *Carta*, recorreu-se à formulação de indicadores quantitativos, estruturados por objetivos e enquadrados por metas a atingir.

Os indicadores para a monitorização da *Carta Desportiva do Concelho de Vila Franca de Xira* são:

Objetivos da <i>Carta</i>	Indicadores de Monitorização	Metas a atingir
Fornecer informação sobre a prática e o parque desportivo concelhio, para que os agentes desportivos e cidadãos possam conhecer a oferta existente	N.º de instalações desportivas	
	N.º de modalidades por Instalação desportiva	
	N.º de praticantes (federado e não federados) por sexo e por grupo etário	4m ² /habitante
	N.º de praticantes (federado e não federados) por instalação desportiva	DGOTDU, 2002
	N.º de praticantes (federado e não federados) por modalidade	

Objetivos da <i>Carta</i>	Indicadores de Monitorização	Metas a atingir
	<p>N.º de utilizações semanais e anuais por instalação desportiva</p> <p>Taxa de feminização</p> <p>Taxa de crescimento de praticantes</p> <p>Taxa de ocupação das instalações desportivas</p> <p>Índice de participação (quociente dos praticantes e população em geral x 100)</p> <p>Índice de intensidade (quociente do total de horas praticadas por semana e praticantes)</p> <p>Índice de diferenciação (quociente do total das modalidades praticadas e praticantes x 100)</p> <p>Índices de procura (Índice de participação + índice de procura não satisfeita)</p> <p>Índice de procura não satisfeita (quociente dos não praticantes com desejo em iniciar a prática desportiva e população geral x 100)</p>	
<p>Enquadrar as soluções, em face do quadro de rápida evolução e de incerteza que caracteriza o atual momento, que permitam garantir uma cobertura equilibrada de instalações desportivas de base formativa à população, tendo em conta os <i>ratio</i> de referência.</p> <p>Gerir o parque desportivo municipal, de modo a adaptar as instalações à dinâmica do setor e à evolução das tendências da população.</p>	<p>Área Útil Desportiva (m²/hab) por tipologia</p> <p>Área (m²) de novas instalações desportivas de base formativa construídas</p> <p>Área (m²) de instalações desportivas municipais de base formativa intervencionadas (recuperação, modernização e/ou infraestruturação)</p> <p>N.º de utilizadores por instalações desportivas municipais</p> <p>Ratio proveito/custo por utilizador e por instalação desportiva municipal</p>	<p>Prática de um mínimo de 60 minutos diários de atividade física, de intensidade moderada, para crianças e jovens, e um mínimo de 30 minutos diários de atividade física moderada para adultos, incluindo idosos.</p> <p>Recomendação da Organização Mundial da Saúde e da União Europeia e os seus Estados-membros (IDP, 2010)</p>
<p>Otimizar as redes de instalações de base recreativa, especializadas ou monodisciplinares, especiais para o espetáculo desportivo e espaços naturais, como complemento à rede formativa, aproveitando o interesse crescente da população por atividades físicas ligadas ao recreio e ao lazer.</p>	<p>Área (m²) de instalações desportivas de base recreativa construídas</p> <p>Área (m²) de instalações desportivas especializadas ou monodisciplinares construídas</p> <p>Área (m²) de instalações desportivas especiais para o espetáculo desportivo construídas</p> <p>Área (m²) de espaço natural dedicado à atividade física e desportiva</p>	
<p>Direcionar os programas para a promoção da atividade física e desportiva acessíveis a diferentes estratos sociais e grupos etários, e deste modo contribuir para aumentar os níveis de atividade física da população, indo ao encontro das recomendações da União Europeia nesta matéria.</p>	<p>N.º de programas municipais para a promoção da atividade física e desportiva</p> <p>N.º de participantes nos programas municipais</p>	<p>Prática da atividade desportiva ou exercício físico com alguma regularidade (pelo menos uma a duas vezes por semana) por parte de 24% da população do concelho, indo ao encontro da média nacional.</p> <p><i>Eurobarómetro 72.3 - Special Eurobarometer Wave 334 (EC, 2010)</i></p>
<p>Melhor enquadrar os apoios municipais concedidos às organizações desportivas, em face do importante papel que desempenham na promoção da atividade física.</p>	<p>N.º de organizações desportivas apoiadas</p> <p>N.º modalidades apoiadas, por organização desportiva</p> <p>N.º de atletas apoiados, por sexo</p> <p>N.º atletas apoiados, por organização desportiva</p> <p>N.º de prémios conquistados em competições desportivas</p> <p>N.º de eventos, torneios, campeonatos e provas desportivos apoiados</p> <p>€ por atleta apoiado</p> <p>€ por modalidade apoiada</p>	
<p>Sensibilizar os agentes envolvidos no planeamento do território para que os seus projetos contemplem ambientes seguros para a prática diária de atividades físicas da população.</p>	<p>Área (m²) construída destinada à prática da atividade física e desportiva</p>	

A *infraestrutura da avaliação da Carta* deve possuir ainda os seguintes componentes:

Infraestrutura material:

- Base de Dados de suporte à recolha e sistematização de informação gerida pela Divisão de Desporto e Equipamentos.
- A base de dados é a mesma que serviu de suporte à recolha e sistematização da informação para a elaboração da Carta Desportiva do Concelho de Vila Franca de Xira, sem prejuízo de eventuais adaptações no decurso do processo de monitorização.

- Encontra-se presentemente operacional e com informação sobre o “0” (ano desportivo 2011-2012) carregada.

Infraestrutura metodológica:

- A recolha de informação deve manter a metodologia utilizada para a recolha de informação no ano “0” (ano desportivo 2011-2012), explicitada nos Capítulos III, IV e V da presente Carta, sem prejuízo de eventuais adaptações no decurso do processo de monitorização.
- Para as variáveis que não apresentam informação recolhida no ano “0”, dever-se-à, no momento da recolha da informação definir a melhor metodologia para a obtenção dos dados.
- As inquirições respeitantes à Procura Desportiva deverão ter em consideração a representatividade da amostra.

Periodicidade de recolha da informação

- Anual, tendo em consideração o ano desportivo

CAPÍTULO VII

CONCLUSÕES

7.1. SÍNTESE DO DOCUMENTO

Neste capítulo procede-se a uma síntese geral da *Carta Desportiva do Concelho de Vila Franca de Xira*. Destacam-se os principais resultados obtidos com a *Carta*, elencando-os em conformidade com a estrutura do documento.

Promoção e apoio à atividade física e desportiva

- ✓ O Município de Vila Franca de Xira promove um vasto leque de programas dirigidos à população, com vista ao desenvolvimento de atividades de natureza física e desportiva e de ocupação dos tempos livres, tais como: *Parado é que Não!*, *Reabilitação Cardíaca*, *Envelhecimento Ativo*, *Encontros Desportivos Concelhios* e *Férias Desportivas*, que reuniram nos últimos três anos (2010, 2011 e 2012) cerca de 15.557 participantes.
- ✓ Também a *Corrida das Lezírias* e o *Duatlo das Lezírias - Troféu José Luís de Matos*, são provas reconhecidas no calendário nacional e que, para além da competição, promovem e incentivam a prática do desporto e de um estilo de vida ativo.
- ✓ Para além dos programas e eventos desportivos, o Município apoia a atividade física e desportiva através do Programa de Apoio ao Movimento Associativo que vigora desde 2008. Este programa, disponibilizou em 2012, 32,38% do seu montante total para apoiar o desenvolvimento desportivo no concelho.
- ✓ O presente documento confirma também a importância do Movimento Associativo na área desportiva, cujo desempenho tem-se revelado fundamental no concelho. Da totalidade de Associações, 65 possuem oferta de atividades físicas e desportivas. As três atividades que possuem maior expressão são o Futsal, com 22 Associações a praticarem esta atividade, seguida da Ginástica de Manutenção, em 12 Associações e do Futebol, Columbofilia e Pesca Desportiva, com 8 Associações cada.

Prática da atividade física e desportiva

- ✓ O concelho de Vila Franca de Xira registou na época desportiva 2011-2012 um total de 21.106 praticantes - 15% da população do concelho, valor que comparado com estudos mais recentes (*Eurobarómetro 72.3 - Special Eurobarometer Wave 334 em EC, 2010*), que apontam para 24% da população portuguesa a praticar atividade física com alguma regularidade, posicionam o concelho abaixo deste valor. Refira-se que a média da EU27 corresponde a 31% de acordo com o mesmo estudo.
- ✓ A freguesia de Vila Franca de Xira apresentou o maior número de praticantes (6.091), seguida das uniões das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa (5.395) e Alverca do Ribatejo/Sobralinho (5.123), por oposição a Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras (590).
- ✓ No contexto da oferta concelhia, as modalidades com mais relevo integraram o agrupamento *atividades físicas e desportivas* – a natação, o futsal e o futebol, que representam 51% dos praticantes do concelho. Por oposição o agrupamento *jogos tradicionais e populares* apenas totalizou 22 praticantes.
- ✓ Quanto aos atletas federados, no ano em estudo, estes corresponderam a 19% dos praticantes no concelho, enquanto o setor não federado representou 81%.
- ✓ A leitura por freguesia e união de freguesias mostrou que a união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho detém maior número de atletas federados (1.020), seguida da freguesia de Vila Franca de Xira (904). Os praticantes destes dois territórios representam 47% dos atletas federados do concelho. Enquanto os praticantes federados

da união das freguesias de Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras representam 6% do total de atletas federados.

Diagnóstico da rede de instalações desportivas

- ✓ No universo de 270 instalações desportivas caracterizadas, a maioria são de base formativa (86,3%), seguida das recreativas (9,3%), das especializadas ou monodisciplinares (3,0%), das especiais para o espetáculo desportivo (0,3%) e dos espaços naturais (1,1%).
- ✓ Do conjunto das instalações desportivas enumeradas, comprovou-se que as Associações detêm a maioria dos equipamentos (41,5%), com predomínio das salas de desporto, pese embora o Município também reúna um número significativo de instalações desportivas (33,4%), destacando-se, neste caso, os polidesportivos. O sector privado possui 13,0% dos equipamentos, prevalecendo aqui as salas de desporto. Com um valor considerável surgem as instalações escolares, que representam 11,5% do parque desportivo concelhio e onde os pavilhões e os polidesportivos dominam.
- ✓ Grande parte dos equipamentos da rede desportiva (49,3%) apresentam-se em bom estado (a maioria a cargo de Associações), enquanto 23,7% têm classificação razoável (a maioria de cariz privado e associativo). Somente uma pequena percentagem das instalações (4,0%) necessita de intervenção (a maioria da responsabilidade do Município e de Associações).
- ✓ As instalações desportivas de base formativa, são as que mais atletas receberam no ano desportivo 2011-2012 - um total de 97% dos praticantes do concelho (20.564 atletas). São os pavilhões e salas de desporto que mais recebem praticantes, seguidos das piscinas cobertas. Os grandes campos, os pequenos campos e as pistas de atletismo representam, em conjunto, 11,8% dos atletas que frequentam as instalações desportivas de base formativa.
- ✓ Mesmo não tendo sido possível apurar os praticantes das instalações recreativas, tem-se assistido ao longo dos últimos anos a uma crescente procura por parte da população, dos circuitos de manutenção, dos percursos ao ar livre e dos espaços verdes para a prática *outdoor* de atividade física. Foram apuradas 25 instalações desportivas desta natureza, que representam 9,3% da totalidade dos equipamentos desportivos, dos quais os circuitos de manutenção e os espaços verdes são os mais representativos.

Instalações desportivas em estabelecimentos de ensino

- ✓ Da inventariação efetuada contabilizaram-se 31 instalações desportivas em estabelecimentos de ensino (11,5%), todas de base formativa, com predomínio dos pavilhões e salas de desporto. Estão distribuídas da seguinte forma pelas uniões das freguesias: Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa (11); Alverca do Ribatejo/ Sobralinho (5); Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras (3); Alhandra/ São João dos Montes/ Calhandriz (3) e pelas freguesias de Vila Franca de Xira (8) e Vialonga (1).
- ✓ Do diagnóstico efetuado sobressaíram 24 instalações que não registaram nenhuma prática de atividade física e desportiva no ano em análise, na medida em que não houve procura que legitimasse a disponibilização ao público destas instalações, situação que pode ser revertida no caso das condições atuais do parque desportivo e respetivos praticantes/modalidades o justificarem¹²⁰.

¹²⁰ Agrupamento Vertical Dr. Sousa Martins - Escola Secundário Prof. Reynaldo dos Santos; *Agrupamento de Escolas de Alves Redol - EB2,3 Dr. Vasco Moniz e Escola Secundária Alves Redol*; *Agrupamento de*

Instalações desportivas municipais

- ✓ O Município possui 90 instalações desportivas, que correspondem a 33,4% do total da rede de instalações desportivas, das quais 76% são de base formativa, 22,3% de base recreativa e 2,3% especializadas ou monodisciplinares.
- ✓ A união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa detém a maior dotação de equipamentos municipais (24,4%), seguida da freguesia de Vila Franca de Xira (23,4%), enquanto a união das freguesias de Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras tem o menor número de instalações (7,8%) e todas de caráter formativo.
- ✓ Relativamente à gestão dos equipamentos municipais, verificou-se que esta não se encontra apenas sob a responsabilidade do Município, existindo diversas entidades que a asseguram, tendo-se aferido que 74% das instalações são geridas diretamente pela Câmara Municipal, 16% pelas Juntas de Freguesia e os restantes 10% por Clubes, Associações e privados.
- ✓ Neste contexto, sublinhe-se também que 66% das instalações desportivas encontram-se em bom e muito bom estado de conservação, todavia foram identificadas algumas a necessitar de intervenção: o *Polidesportivo Municipal das Quintas* (Castanheira do Ribatejo), *Polidesportivo de Povos*, *Polidesportivo de Santa Sofia*, *Complexo Desportivo do Bom Retiro* (Vila Franca de Xira) e o *Polidesportivo Municipal da Icesa* (Vialonga).
- ✓ A análise das taxas de ocupação por tipologia revela que, de um modo geral, estas atingem valores mais elevados no período da noite. São os pavilhões que apresentam ocupações mais altas, em particular na união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa (84%) e na freguesia de Vialonga (84%), registando menos de um quarto da sua capacidade disponível.
- ✓ Com mais de metade da capacidade ocupada, em pelo menos um dos três horários estudados, destacam-se os pavilhões na união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho (74%), polidesportivos de Vialonga (65%), piscinas coberta na união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho (63%), piscinas coberta na união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa (57%), campo de futebol (55%) e piscina coberta (52%), ambos na freguesia de Vila Franca de Xira.
- ✓ Com um quarto da ocupação a ser utilizada, considerando o período mais solicitado pelos praticantes, destacam-se o *pavilhão da Castanheira do Ribatejo* (11%), os campos de ténis na generalidade e a *Piscina Municipal na Calhandriz* (9%).
- ✓ De notar que, desde que o presente documento ficou concluído, a oferta em instalações desportivas foi já reforçada, na medida em que os projetos/ intervenções previstas, inventariados neste trabalho, foram inauguradas em Julho de 2013, p.e. o *Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo* e o *Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria*.

Área útil desportiva (m²/hab)

- ✓ Verifica-se que o concelho de Vila Franca de Xira regista um *ratio* de 1,22 m²/hab, que embora seja inferior ao de referência (4m²/hab), supera o da Grande Lisboa (0,96 m²/hab). Já a Região de Lisboa apresenta um valor ligeiramente superior (1,77 m²/hab),

Escolas Póvoa de Santa Iria - Escola D. Martinho Vaz de Castelo Branco e Escola Aristides de Sousa Mendes; Escola Secundária do Forte da Casa; Agrupamento de Escolas do Forte da Casa - EB 2,3 do Forte da Casa; Agrupamento Vertical Alhandra, Sobralinho e S.J. Montes - Escola EB2+ 3 Soeiro Pereira Gomes; Agrupamento de Escolas Básicas D. António de Ataíde - EB2,3 D. António de Ataíde; Agrupamento Escolas Pedro Jacques de Magalhães- EB2,3 Pedro Jacques de Magalhães; Escola Secundária Gago Coutinho e Agrupamento de Escolas de Vialonga - Escola Sede EB 2,3 de Vialonga.

enquanto Portugal Continental também não chega a cumprir o parâmetro de referência, registando uma capitação de apenas 2,07 m²/hab.

- ✓ A leitura por tipologia revelou que o *ratio* mais favorável ocorre nos pavilhões e salas de desporto, que chega a superar a meta de referência. Com valores abaixo dos *ratio* de referência, mas com valores de AUD superiores às apuradas para a Grande Lisboa, encontram-se os grandes campos de jogos, pavilhões e salas de desporto, piscinas cobertas e pistas de atletismo.
- ✓ Por freguesia permite concluir que as maiores AUD verificam-se na união das freguesias de Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras (1,89), na freguesia de Vila Franca de Xira (1,79) e na união das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz (1,27), que chegam a superar o valor de referência do concelho (1,22).
- ✓ Os pavilhões e salas de desporto superam em todas as freguesias e uniões de freguesias.
- ✓ As piscinas cobertas apresentam valores superiores aos de referência (0,03) na união das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz (0,05) e na freguesia de Vila Franca de Xira (0,06).
- ✓ Para os grandes campos de jogos, nenhuma freguesia ou união de freguesias se aproxima do valor de referência, embora a união das freguesias de Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras possua o valor de AUD mais elevado do concelho (1,10) e também o que mais se aproxima do valor de referência (2,0).
- ✓ Quanto aos pequenos campos de jogos, nenhuma freguesia ou união de freguesias se aproxima do valor de referência (1,0), no entanto observa-se que as freguesias de Vila Franca de Xira e Vialonga e as uniões das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz e Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras atingem uma AUD acima da média concelhia (0,33).
- ✓ As pistas de atletismo ficam bastante aquém dos valores de referência.

Área de influência das instalações desportivas

- ✓ Grande Campo de Jogos: a irradiação a pé demonstrou uma elevada abrangência, chegando as suas áreas de influência a ultrapassar os limites do próprio concelho. Contudo, existem ainda áreas no concelho de Vila Franca de Xira que não se encontram incluídas nos territórios de influência desta tipologia, parte das uniões das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz e Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras. A irradiação dos transportes públicos abrange a quase a totalidade do concelho, com exceção de algumas franjas do território, em particular nas uniões das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz e Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras
- ✓ Pequeno campo de jogos: possuem uma área de influência menor do que as restantes tipologias, quer para as deslocações a pé quer para transporte público. Por este motivo, a leitura espacial das suas irradiações assume um carácter mais localizado.
- ✓ Pavilhões e Salas de Desporto: gozam de boa representação e por isso as suas áreas de influência, a pé ou em transporte público, cobrem todo o território, chegando a ultrapassar mesmo os seus limites, estendendo o seu raio de ação aos concelhos vizinhos.
- ✓ Pistas de Atletismo: a área de influência, a pé e/ou em transporte público, não cobre a totalidade do território concelhio. A freguesia de Vila Franca de Xira e a união das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz, assim como a totalidade da

união das freguesias de Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras não são abrangidas pela irradiação desta tipologia.

- ✓ Piscinas Cobertas: a abrangência deste equipamento é bastante satisfatória, sendo notório que existem ainda áreas periféricas na freguesia de Vialonga e nas uniões das freguesias da Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras e Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz que não se encontram abrangidas pela influência desta tipologia.

População abrangida e área de influência das instalações desportivas de base formativa

- ✓ O presente documento vem comprovar que a quase totalidade da população do concelho de Vila Franca de Xira encontra-se inserida dentro dos raios de influência das diversas instalações desportivas de base formativa.

Acessibilidade às instalações desportivas de base formativa por meio de transporte público

- ✓ A maioria das instalações desportivas encontram-se abrangidas pela área de influência, de pelo menos uma paragem de autocarro, ou seja localizam-se numa área de influência de 300 metros. Quanto à acessibilidade por meio de comboio verificou-se ser esta mais reduzida, uma vez que as *interfaces* de caminho-de-ferro são pontuais e não estão presentes em todas as freguesias.

Desvios face ao quadro de referência (DGOTDU 2002)

- ✓ Grande Campo de Jogos: desvios mais acentuados no exercício da conjugação do critério Programação - Dimensionamento (desvio entre -22 a -25 instalações), quando comparado com exercício da conjugação do critério Área de Influência - População Base (desvio entre 0 a -1 instalação). As uniões das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho e Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa apresentam desvios mais significativos. Com desvios menos expressivos encontram-se as uniões das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Cachoeiras e as freguesias de Vila Franca de Xira e Vialonga.
- ✓ Pequenos Campos de Jogos: desvios mais acentuados no exercício da conjugação do critério Programação - Dimensionamento (desvio entre -58 a -60 instalações), quando comparado com exercício da conjugação do critério Área de Influência - População Base (desvio entre -5 a -3 instalações). As uniões das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho e Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa que possuem os desvios mais significativos. Com desvios menos expressivos encontram-se nas freguesias da Vialonga, Vila Franca de Xira e união das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Cachoeiras.
- ✓ Pavilhões e Salas de Desporto: não se verificam desvios face aos valores de referência, pelo contrário, esta tipologia supera-os.
- ✓ Pistas de Atletismo: desvios mais acentuados no exercício da conjugação do critério Programação - Dimensionamento (desvio entre -7 e -4 instalações), quando comparado com exercício da conjugação do critério Área de Influência - População Base (desvio entre -3 e -2 instalações). As freguesias de Vialonga e Vila Franca de Xira e as uniões das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho e Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa apresentam desvios, embora de valor mínimo (-1 instalação).
- ✓ Piscinas Cobertas: desvios apenas no exercício da conjugação do critério Programação - Dimensionamento (desvio entre -3 e -2 instalações). Daqui sobressai a freguesia de Vialonga e a união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho, com desvio negativo (-1 instalação).

- ✓ Em face dos desvios verificados, a análise por freguesia posiciona as uniões das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa e Alverca do Ribatejo/Sobralinho e a freguesia de Vialonga como os territórios que tendencialmente revelam necessidade de programação de novos equipamentos

Orientações de intervenção

- ✓ Grandes campos de jogos: perspetiva-se, e caso se verifique incremento da procura, a necessidade de construção de uma nova infraestrutura, ou requalificação da rede existente, na união das freguesias de Alverca do Ribatejo/Sobralinho, com vista a ajustar a capacidade à procura potencial.
- ✓ Pequenos campos de jogos: resulta, caso se verifique procura desportiva, a necessidade de construção de campos de ténis nas freguesias de Vialonga e na união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa, Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras e Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz.
- ✓ Pavilhões e salas de desporto: a intervenção nesta tipologia deverá passar pela otimização das instalações existentes, adaptando-as à procura observada. No caso da sala de desporto do Complexo Municipal de Desporto e Lazer de Vila Franca de Xira, um alargamento da capacidade das instalações existentes, poderá melhorar os níveis de satisfação dos seus utilizadores.
- ✓ Pistas de atletismo: perspetiva-se apenas, e caso se verifique existir procura, a necessidade de construir novas infraestruturas nas freguesias de Vialonga e Vila Franca de Xira.
- ✓ Piscinas cobertas: observa-se que há procura da prática da natação pela população da freguesia de Vialonga, e como tal, a opção pela construção de um plano de água deverá ser ponderada de modo a dar resposta às necessidades da população desta freguesia, otimizando níveis de atendimento concelhio.
- ✓ Contrapondo-se à construção de novos equipamentos, será de apostar na reabilitação das instalações que necessitam de intervenção nas uniões das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz, Alverca do Ribatejo/Sobralinho, Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras e nas freguesias de Vialonga e Vila Franca de Xira, bem como na manutenção da possibilidade em disponibilizar as instalações integradas nos estabelecimentos de ensino, que não têm registado atividade desportiva, e que podem traduzir igualmente um aumento considerável nos níveis de atendimento à população.
- ✓ Uma leitura por freguesia e união de freguesias aponta Vialonga como território prioritário a intervir (prioridade de nível I), seguida da freguesia de Vila Franca de Xira (prioridade de nível II), das uniões das freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz (prioridade de nível II), Alverca do Ribatejo/Sobralinho (prioridade de nível II), Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras (prioridade de nível II) e por último a união das freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa (prioridade de nível III).

7.2. RECOMENDAÇÕES PARA O FUTURO DA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA NO CONCELHO

A *Carta Desportiva do Concelho de Vila Franca de Xira* pretende constituir-se com um instrumento orientador para a operacionalização da política desportiva municipal, tal como já foi referido no decurso do documento.

O seu contributo para a definição de uma estratégia municipal para o desporto no Concelho de Vila Franca de Xira é de cariz setorial, representando o primeiro de um conjunto de estudos

que servirão de suporte à definição da anunciada estratégia. São, no essencial, estudos de caráter mais focalizados sobre a *Procura Desportiva*.

- ✓ A recolha de amostras mais representativas, por meio de inquirições à população, praticantes e agentes desportivos, com vista a obter informação respeitante à oferta e procura desportiva mostrar-se-ão fundamentais, acima de tudo, para validar as conclusões da *Carta*, e melhor enquadrar e calendarizar as intervenções públicas necessárias para o reforço da cobertura de equipamentos.
- ✓ O Desporto Escolar¹²¹, que em face do seu carácter mais específico não foi objeto de análise na presente *Carta*, e será alvo de um estudo individualizado devidamente coordenado com a Divisão de Educação e respetivos Agrupamentos de escolas do concelho.

A definição da estratégia municipal para o desporto condensará a opinião e os testemunhos dos agentes ativos do sistema desportivo local, bem como de cidadãos com maior ou menor compromisso com a atividade física e o desporto.

Também a este nível a *Carta Desportiva do Concelho de Vila Franca de Xira* apresentará um contributo decisivo, na medida em servirá de plataforma para a discussão e participação fundamentadas dos cidadãos, garantindo a sua participação na decisão sobre a afetação de recursos municipais, indo ao encontro de outras iniciativas do Município que apostam no exercício de uma intervenção informada, ativa e responsável dos cidadãos nos processos de governação local¹²².

A *Carta Desportiva do Concelho de Vila Franca de Xira* veio igualmente reforçar a perspetiva que o desenvolvimento da atividade física e desportiva se baseia numa interação constante entre os diversos agentes desportivos, e nesta matéria, não restam quaisquer dúvidas quanto ao papel catalisador que o Município desempenha.

Consciente desta responsabilidade identificam-se abaixo um conjunto de recomendações, de caráter transversal, que deverão ser seguidas pela Autarquia, com vista a aumentar a prática da atividade física e desportiva no Concelho de Vila Franca de Xira.

Recomendações:

- ✓ Promover a atividade física e desportiva através de programas regulares, de acessibilidade a diferentes estratos sociais e grupos etários, e que incluam o maior número possível de modalidades desportivas, com vista a incentivar a prática desportiva, numa ótica de prevenção e promoção da saúde e de uma melhor qualidade de vida dos cidadãos.
- ✓ Organizar eventos desportivos que possam contribuir para a motivação dos cidadãos para a prática da atividade física e desportiva, projetando a imagem do Município a nível regional, nacional e internacional, como tem vindo a acontecer com a *Corrida das Lezírias* e o *Duatlo das Lezírias – Trofeu José Luis de Matos*.

¹²¹ “ (...) conjunto de práticas lúdico-desportivas e de formação com objeto desportivo, desenvolvidas como complemento curricular e ocupação dos tempos livres, num regime de liberdade de participação e de escolha, integradas no plano de atividade da escola e coordenadas no âmbito do sistema educativo” (art. 5.º, do Decreto-Lei n.º 95/91, de 26 de Fevereiro).

¹²² São exemplos de iniciativas deste âmbito a Agenda XXI Local e os Orçamentos Participativos de Vila Franca de Xira. Assentes no princípio da participação democrática, consagram, por um lado a participação direta dos cidadãos na tomada de decisão sobre os investimentos públicos municipais e, por outro lado, a aproximação entre o Município e a Comunidade, em conformidade com o art. 2º e nº 1 do art. 267º, ambos da Constituição da República Portuguesa. Para mais informações sobre os Orçamentos Participativos, consultar http://op.cm-vfxira.pt/PageGen.aspx?WMCM_Paginald=27558.

- ✓ Manter o apoio e as parcerias com o movimento associativo, colaborando na realização dos seus projetos sempre que estes se insiram nos objetivos comuns para o desenvolvimento social do concelho.
- ✓ Apostar no *Desporto Natureza*, enquanto “*práticas corporais que decorrem em meio natural realizadas de forma não nociva para a conservação da natureza, aproximando o homem desta de uma forma saudável*”¹²³, beneficiando da proximidade da Reserva Natural do Estuário do Tejo,
- ✓ Melhorar a rede de instalações desportivas, apostando na modernização, recuperação e adaptação dos equipamentos, assegurando níveis de cobertura e atendimento adequados à procura desportiva da população.
- ✓ Assegurar as condições necessárias à prática desportiva informal, disponibilizando aos cidadãos a uma rede de instalações de base recreativa, como complemento à rede formativa, em face do interesse crescente que a população tem manifestado por atividades físicas praticadas em espaços públicos de recreio e lazer.
- ✓ Planear o território de modo a integrar espaços seguros para a prática da atividade física e desportiva da população, articulados com a paisagem envolvente, contribuindo para a promoção da qualidade de vida das populações.

¹²³ Constituem atividades e serviços de desporto de natureza, as iniciativas ou projetos que integrem: pedestrianismo, montanhismo, orientação, escalada, *rappel*, espeleologia, balonismo, parapente, asa delta sem motor, bicicleta todo o terreno (BTT), hipismo, canoagem, remo, vela, *surf*, *windsurf*, mergulho, rafting, *hidrospeed*, e outros desportos e atividades de lazer cuja prática não se mostre nociva para a conservação da natureza (Decreto-Regulamentar n.º 18/99 de 27 de agosto).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARQPAIS 2010, *Regularização Fluvial do Rio Grande da Pipa. Estudos Complementares Decorrentes da Declaração de Impacte Ambiental*, Arqpais – Consultores de Arquitetura Paisagista e Ambiente Lda, outubro 2010, documento de trabalho interno.

BESSA, J. P. 2005, *Os equipamentos desportivos e o território* in sessão de encerramento do Congresso do Desporto, Matosinhos.

BRANDÃO ALVES, M. 2001, *Economia Regional e Urbana - Multidimensionalidade do Espaço: do Espaço Objeto ao Espaço Sujeito e à Ordem no Território*, Documento de Trabalho Nº1, Instituto Superior de Economia e Gestão, Lisboa.

CEP 1978, *Equipamentos Coletivos*, Volume I, Centro de Estudos de Planeamento, Ministério da Finanças e do Plano.

CML 2009, *Carta Desportiva de Lisboa*, Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa.

CMVFX 2011, *PAMA – Programa de Apoio ao Movimento Associativo. Versão Integral do Regulamento*, Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

CMVFX; GAPTEC-UTL 2012, *Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria* (coord. Prof. Sidónio Pardal), Projeto de Execução, 1ª e 2ª Fase, julho e agosto de 2012, documento de trabalho interno.

DGOTDU 2002, *Normas para a Programação E Caracterização de Equipamentos Coletivos*, Coleção Informação 6, Direção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente - Secretaria de Estado do Ordenamento do Território, Lisboa.

EC 2010, *Eurobarometer 72.3 Sport and Physical Activity, Special Eurobarometer 334 Wave 72.3 – TNS Opinion & Social*, European Commission, Brussels.

FERRISSON, J. 2012 *O Atual Modelo de Programação de Equipamentos Coletivos e as suas Limitações: Desafios e Orientações para uma Nova Abordagem*, Comunicação n.º 4, Encontro 2012 AD URBEM – Programação na Gestão Territorial, in http://www.adurbem.pt/images/stories/ficheiros/encontro_2012/4_joao_fermisson.pdf [consultado em fevereiro de 2013].

GEPAT 1990, *Normas para Programação de Equipamentos Coletivos*, Volume III, Gabinete de Estudos e Planeamento da Administração do Território, Ministério do Planeamento e da Administração do Território, Lisboa.

IDP 2009, *Orientações Europeias para a Atividade Física*, Instituto de Desporto de Portugal, IP, Lisboa.

IDP 2010, *Livro Verde da atividade Física*, Instituto do Desporto de Portugal, I.P., Lisboa.

IMTT 2011a, *Acessibilidades, mobilidade e transportes nos planos municipais de ordenamento do território - Guião Orientador*. Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P., Gabinete de Planeamento, Inovação e Avaliação, Lisboa.

IMTT 2011b, *Rede pedonal – princípios de planeamento e desenho. Coleção brochuras técnicas / temáticas*, Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P., Gabinete de Planeamento, Inovação e Avaliação, Lisboa.

MARIVOET, S. 2000, *Práticas desportivas na sociedade portuguesa (1988-1998)*, IV Congresso Português de Sociologia - Sociedade Portuguesa: Passados Recentes, Futuros Próximos, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (17/04/2000-19/04/2000).

ME-DGD 1988, *Atlas Desportivo Nacional: Carta das Instalações Artificiais*, Volume I – Classificação e Tipificação, Direção Geral dos Desportos, Ministério da Educação, Lisboa.

MELO 2009, *Desportos de Natureza: reflexões sobre a sua definição conceptual*, Revista Científica da Escola Superior de Educação de Coimbra- Exedra, nº 2, 2009, Coimbra.

NF 2012, *Sede e Polidesportivo do Clube Académico de Desportos*, Projeto de Arquitetura, Memória Descritiva e Justificativa, outubro de 2012, documento de trabalho interno.

TOPIARIS 2012a, *Projeto Hortas Urbanas. Eco Parque da Póvoa*, Projeto de Execução de Arquitetura Paisagista, Memória Descritiva e Justificativa, dezembro de 2012, documento de trabalho interno.

TOPIARIS 2012b, *Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo*, Projeto de Execução de Arquitetura Paisagista, Memória Descritiva e Justificativa, agosto de 2012, documento de trabalho interno.

ANEXO

Freguesias e união de freguesias		Alhandra/ São João dos Montes/ Calhandriz			Alverca do Ribatejo/ Sobralinho								Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras		Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa					Vialonga			Vila Franca de Xira									
Entidade		Alhandra Sporting Club	Sociedade Euterpe Alhandrense	C.R.D. Trancoso	Casa do Povo de Arcena	Futebol Clube de Alverca	G.D. Bombeiros V. Alverca	SFRA	G. Xadrez "Os Peões Alverca"	Casa Benfica de Alverca	GDU Arcena	NCRD Bairro Chasa	União Juventude Alverca	Clube Amadores Pesca	Juventude Castanheira	C.R.C. Forte da Casa	U.D.C. Forte da Casa	C.P.C.D.	Clube Académico Desportos	União Atlético Povoense	G.D. Vialonga	G.D. Patuscos	U.D.C.S. Quintanilha	C. Amadores Pesca V.F.X.	G.A. Atletismo V.F.X.	Clube Jovens Alves Redol	G.R.C. Bom Retiro	Ateneu A. Vilafranquense	U.D. Vilafranquense			
MODALIDADES COLECTIVAS																																
Futebol	Escolas	Masculino	15			21									50					18	18									29		
		Feminino																														
	Infantis	Masculino	16			21										25					42	28									28	
		Feminino																														
	Iniciados	Masculino	23			21										25					27	30									25	
		Feminino																														
	Juvenis	Masculino	20			23										25					25	27									26	
		Feminino																														
	Juniões	Masculino	20			28										25					27	21									21	
		Feminino																														
Séniões	Masculino	24			25										25					43	25									26		
	Feminino																															
Total		118	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	182	149	0	0	0	0	0	0	0	0	155		
Futsal	Escolas	Masculino																														
		Feminino																														
	Infantis	Masculino																														
		Feminino																														
	Iniciados	Masculino																														
		Feminino																														
	Juvenis	Masculino																														
		Feminino																														
	Juniões	Masculino																														
		Feminino																														
Séniões	Masculino																															
	Feminino																															
Total		0	0	0	0	0	13	0	0	13	13	15	0	0	0	40	60	48	69	17	17	14	16	0	0	0	0	0	0	29		
Hoquei Patins	Benjamins	Masculino				27																										
		Feminino																														
	Infantis	Masculino				8																										
		Feminino																														
	Iniciados	Masculino				17																										
		Feminino																														
	Juvenis	Masculino				6																										
		Feminino																														
	Juniões	Masculino				14																										
		Feminino																														
Séniões	Masculino				7																											
	Feminino																															
Total		0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	24		
Basquetebol	Minis A	Masculino		10																											10	
		Feminino		5																												
	Minis B	Masculino		10																												
		Feminino		5																												
	Iniciados	Masculino							11																							12
		Feminino																														
	Cadetes	Masculino																														
		Feminino																														
	Juniões	Masculino																														
		Feminino																														
Séniões	Masculino																															
	Feminino																															
Total		0	30	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	10	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	58	

Freguesias e união de freguesias			Alhandra/ São João dos Montes/ Calhandriz			Alverca do Ribatejo/ Sobralinho							Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras		Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa					Vialonga			Vila Franca de Xira								
Entidade			Alhandra Sporting Club	Sociedade Euterpe Alhandrense	C.R.D. Trancoso	Casa do Povo de Arcena	Futebol Clube de Alverca	G.D. Bombeiros V. Alverca	SFRA	G. Xadrez "Os Peões Alverca"	Casa Benfica de Alverca	GDU Arcena	NCRD Bairro Chasa	União Juventude Alverca	Clube Amadores Pesca	Juventude Castanheira	C.R.C. Forte da Casa	U.D.C. Forte da Casa	C.P.C.D.	Clube Académico Desportos	União Atlético Povoense	G.D. Vialonga	G.D. Patuscos	U.D.C.S. Quintanilha	C. Amadores Pesca V.F.X.	G.A. Atletismo V.F.X.	Clube Jovens Alves Redol	G.R.C. Bom Retiro	Ateneu A. Vilafranquense	U.D. Vilafranquense	
Pesca Desp.	Séniore	Masculino													9										13						
		Feminino																													
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	
Tiro com Arco	Robins	Masculino																													
		Feminino																													
	Juvenis	Masculino																													
		Feminino																													
	Séniore	Masculino					9																								
Total	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Atletismo	Infantis	Masculino				8																									
		Feminino				4																									
	Iniciados	Masculino				2																									
		Feminino				5																									
	Juvenis	Masculino				3																									
		Feminino				3																									
	Séniore	Masculino				3																									
Total	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Xadrez	Sub-8	Masculino																													
		Feminino																													
	Sub-12	Masculino																													
		Feminino																													
	Sub-16	Masculino								1																					
		Feminino																													
	Sub-20	Masculino																													
Feminino																															
Séniore	Masculino						4	9																							
Feminino																															
Veteranos	Masculino							1	3																						
Feminino																															
Total	0	0	0	0	0	0	5	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Natação	Inf./Cad.	Masculino	10																												
		Feminino	8																												
	Total	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Motociclismo		Masculino			1																										
		Feminino																													
	Total	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
Total Atletas	274	63	22	16	273	13	59	13	13	13	15	70	9	175	72	110	48	69	199	246	14	16	13	7	55	9	12	293			

Freguesias e união de freguesias		Alhandra/ São João dos Montes/ Calhandriz			Alverca do Ribatejo/ Sobralinho						Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras		Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa				Vialonga				Vila Franca de Xira						
Entidade		Alhandra Sporting Club	Sociedade Euterpe Alhandrense	C.R.D. Trancoso	Casa do Povo de Arcena	Futebol Clube de Alverca	G. Xadrez "Os Peões Alverca"	GDU Arcena	Fundação CEBI	CD Alverca Volei	União Juventude Alverca	CAP Castanheira	Juventude Castanheira	U.D.C. Forte da Casa	C.P.C.D.	Clube Académico Desportos	União Atlético Povoense	G.D. Vialonga	G.D. Patuscós	Ass Africanos Concelho VFX	U.D.C.S. Quintanilha	C. Amadores Pesca V.F.X.	G.A. Atletismo V.F.X.	G.R.C. Bom Retiro	Ateneu A. Vilafranquense	U.D. Vilafranquense	
Patinagem Artística	Bambis	Masculino																									
		Feminino																									
	Minis	Masculino																									
		Feminino																									
	Infantis	Masculino																									
		Feminino																									
	Iniciados	Masculino																									
		Feminino																									
	Juvenis	Masculino																									
	Feminino																										
Juniões	Masculino																										
	Feminino																										
Séniões	Masculino																										
	Feminino																										
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	
Karaté	Pré-Infantil	Masculino																									
		Feminino																									
	Infantis	Masculino																									
		Feminino																									
	Iniciados	Masculino																									
		Feminino																									
	Juvenis	Masculino																									
		Feminino																									
	Cadetes	Masculino																									
	Feminino																										
Séniões	Masculino																										
	Feminino																										
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pesca Desp.	Séniões	Masculino																									
		Feminino																									
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	
Tiro com Arco	Robins	Masculino																									
		Feminino																									
	Juvenis	Masculino																									
		Feminino																									
	Cadetes	Masculino																									
	Feminino																										
Sén. / Vet.	Masculino																										
	Feminino																										
Total		0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Atletismo	Infantis	Masculino																									
		Feminino																									
	Iniciados	Masculino																									
		Feminino																									
	Juvenis	Masculino																									
		Feminino																									
	Juniões	Masculino																									
	Feminino																										
Sén./Vet.	Masculino																										
	Feminino																										
Total		0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0		
Xadrez	Sub-8	Masculino																									
		Feminino																									
	Sub-12	Masculino																									
		Feminino																									
	Sub-16	Masculino																									
		Feminino																									
	Sub-20	Masculino																									
	Feminino																										
Séniões	Masculino																										
	Feminino																										
Veteranos	Masculino																										
	Feminino																										
Total		0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Natação	Inf./Cad.	Masculino																									
		Feminino																									
Total		10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dança Desp.		Masculino																									
		Feminino																									
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total Atletas		255	41	28	39	289	8	14	24	32	51	4	175	130	71	102	560	186	12	5	23	11	6	25	30	390	

Freguesias e união de freguesias		Alhandra/ São João dos Montes/ Calhandriz		Alverca do Ribatejo/ Sobralinho						Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras		Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa					Vialonga			Vila Franca de Xira						
Entidade		Alhandra Sporting Club	Sociedade Euterpe Alhandrensense	Casa do Povo de Arcena	Futebol Clube de Alverca	G. Xadrez "Os Peões Alverca"	GDU Arcena	Fundação CEBI	CD Alverca Volei	União Juventude Alverca	CAP Castanheira	Juventude Castanheira	C.R.C. Forte da Casa	U.D.C. Forte da Casa	C.P.C.D.	Clube Académico Desportos	União Atlético Povoense	G.D. Vialonga	G.D. Patuscos	U.D.C.S. Quintanilha	G.A. Atletismo V.F.X.	Clube Jovens Alves Redol	G.R.C. Bom Retiro	Ateneu A. Vilafranquense	U.D. Vilafranquense	
Xadrez	Sub-8	Masculino																								
		Feminino																								
	Sub-12	Masculino																								
		Feminino																								
	Sub-16	Masculino																								
		Feminino																								
	Sub-18	Masculino																								
		Feminino																								
Séniore	Masculino																									
	Feminino																									
Veteranos	Masculino																									
	Feminino																									
Total		0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Natação	Infantis	Masculino	8																							
		Feminino	5																							
	Cadetes	Masculino	5																							
		Feminino	6																							
Total		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dança Desp.		Masculino																							6	
		Feminino																							6	
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
Total Atletas		272	44	42	282	24	23	24	39	45	11	171	15	174	79	85	260	192	23	19	5	69	23	12	401	

Freguesias e união de freguesias		Alhandra/ São João dos Montes/ Calhandriz	Alverca do Ribatejo/ Sobralinho						Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras		Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa					Vialonga	Vila Franca de Xira				
Entidade		Alhandra Sporting Club	Casa do Povo de Arcena	Futebol Clube de Alverca	G. Xadrez "Os Peões Alverca"	CERCITEJO	Fundação CEBI	CD Alverca Volei	União Juventude Alverca	CAP Castanheira	Juventude Castanheira	C.R.C. Forte da Casa	U.D.C. Forte da Casa	C.P.C.D.	Clube Académico Desportos	União Atlético Povoense	G.D. Vialonga	G.A. Atletismo V.F.X.	Clube Jovens Alves Redol	Ateneu A. Vilafranquense	U.D. Vilafranquense
Total	Feminino													1							
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Atletismo	Infantis	Masculino														4					
		Feminino														8					
	Iniciados	Masculino														2					
		Feminino														5					
	Juvenis	Masculino														1					
		Feminino														1					
	Juniões	Masculino														1					
		Feminino														1					
	Sén./Vet.	Masculino					6									1					
		Feminino					2														
	Total		0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0
	Ténis	Infantis	Masculino																		
Feminino																					
Cadetes		Masculino																			
		Feminino																			
Juniões		Masculino																			
		Feminino																			
Séniões	Masculino													2							
	Feminino																				
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
Xadrez	Sub-10	Masculino			2																
		Feminino																			
	Sub-14	Masculino			2																
		Feminino			2																
	Sub-18	Masculino			1																
		Feminino																			
	Sub-20	Masculino			2																
		Feminino																			
	Séniões	Masculino			14																
		Feminino																			
Veteranos	Masculino			6																	
	Feminino																				
Total		0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Natação	Infantis	Masculino	6																		
		Feminino	7																		
	Juvenis	Masculino	5																		
		Feminino	3																		
	Juniões	Masculino	3																		
		Feminino	1																		
	Cadetes	Masculino	4																		
		Feminino	2																		
	Séniões	Masculino	7				4														
		Feminino	4				2														
Total		42	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dança Desp.	Masculino																			7	
		Feminino																		7	
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0
Total Atletas		344	20	247	29	366	29	30	55	11	170	29	141	91	95	304	211	5	85	14	346

Freguesias e união de freguesias			Alhandra/ São João dos Montes/ Calhandriz		Alverca do Ribatejo/ Sobralinho								Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras			Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa					Vialonga	Vila Franca de Xira						
			ASC	CRD TRANCOSO	CP Arcena	FCA	ARSENAL	Peões Alverca	CERCITEJO	UNIDOS ARCENA	CEBI	ALVERCA VOLEI	UJA	CSPDS	ACRL Quintas	CAP Castanheira	JC	IAC	CRCFC	UDCFC	CPCD	CAD	UAP	G.D. Vialonga	GAAVFX	CJAR	ATENEU	UDV
Andebol	Bambis	Masculino										10																
		Feminino																										
	Minis	Masculino											32															
		Feminino																										
	Infantis	Masculino											10															
		Feminino																										
	iniciados	Masculino																										
		Feminino																										
	Juvenis	Masculino											19															
		Feminino																										
Juniore	Masculino											14																
	Feminino																											
Séniore	Masculino											10																
	Feminino																											
Técnicos qualificados		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Competições Nacionais		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Basquetebol	Sub- 8/10	Masculino																									16	
		Feminino																	8							35		
	Sub- 12	Masculino																	9							20	10	
		Feminino																	9							15		
	Sub- 13/14	Masculino									14								9							15	16	
		Feminino																	21							15		
	Sub-16	Masculino									12																	30
		Feminino																										16
	Sub-18/19	Masculino									12																	16
		Feminino																										20
Séniore	Masculino											20															20	
	Feminino																										20	
Técnicos qualificados		0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	3	0	3	
Competições Nacionais		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
Total		0	0	0	0	0	0	20	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0	85	0	108	
Futebol	Escolas	Masculino	14																								36	
		Feminino				27																					44	36
	Infantis	Masculino	24			24																						29
		Feminino																										21
	iniciados	Masculino	29			27																						22
		Feminino																										22
	Juvenis	Masculino	26			22																						23
		Feminino																										23
	Juniore	Masculino	22			24																						29
		Feminino																										29
Técnicos qualificados		5	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	13	5	0	0	0	7	
Competições Nacionais		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total		115	0	0	149	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	121	0	0	0	160	
Futsal	Escolas	Masculino																	15		12	14						
		Feminino																										
	Infantis	Masculino		13																14	12	13	14				10	
		Feminino																										
	iniciados	Masculino				13														15	14	9	17					
		Feminino																										
	Juvenis	Masculino				14														15	10	17						
		Feminino																										
	Juniore	Masculino																		15	11	16						
		Feminino	14																				19					
Séniore	Masculino																		15	16	21						16	
	Feminino																											
Técnicos qualificados		1	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	5	6	6	1	2	0	0	0	0	0	
Competições Nacionais		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total		14	13	27	0	20	0	0	16	0	0	0	0	0	14	0	44	71	71	99	19	26	0	0	0	0	0	

Freguesias e união de freguesias			Alhandra/ São João dos Montes/ Calhandriz		Alverca do Ribatejo/ Sobralinho								Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras			Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa					Vialonga	Vila Franca de Xira								
Entidade			ASC	CRD TRANCOSO	CP Arcena	FCA	ARSENAL	Peões Alverca	CERCITEJO	UNIDOS ARCENA	CEBI	ALVERCA VOLEI	UJA	CSPDS	ACRL Quintas	CAP Castanheira	JC	IAC	CRCFC	UDCFC	CPCD	CAD	UAP	G.D. Vialonga	GAAVFX	CJAR	ATENEU	UDV		
Hóquei Patins	Benjamins	Masculino				22																		19				33		
		Feminino				11																								
	Infantis	Masculino				15																			9					
		Feminino																												
	iniciados	Masculino				13																			11					
		Feminino																												
	Juvenis	Masculino				11																			9					
		Feminino																												
	Juniões	Masculino				14																			2					
		Feminino																												
Séniões	Masculino																							16						
	Feminino				9																									
Técnicos qualificados		0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1		
Competições Nacionais		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
Total		0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	33		
Kayak-Polo	Sub-16	Masculino	10																											
		Feminino																												
	Séniões	Masculino	12																											
		Feminino																												
	Técnicos qualificados		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Competições Nacionais		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Voleibol	Minis	Masculino																												
		Feminino																												
	Infantis	Masculino																												
		Feminino																												
	iniciados	Masculino										18																		
		Feminino																												
	Juvenis	Masculino										17																		
		Feminino																												
	Juniões	Masculino																												
		Feminino																												
Séniões	Masculino																													
	Feminino																													
Técnicos qualificados		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Competições Nacionais		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MODALIDADES INDIVIDUAIS																														
Atletismo	Infantis	Masculino																												
		Feminino																												
	Iniciados	Masculino																												
		Feminino																												
	Juvenis	Masculino																												
		Feminino																												
	Juniões	Masculino																												
		Feminino																												
	Sén./Vet.	Masculino																												
		Feminino																												
Técnicos qualificados																														
Competições Nacionais																														
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0		
Bilhar		Masculino																												
		Feminino																												
	Técnicos qualificados																													
	Competições Nacionais																													
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0		

Freguesias e união de freguesias		Alhandra/ São João dos Montes/ Calhandriz		Alverca do Ribatejo/ Sobralinho									Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras			Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa					Vialonga	Vila Franca de Xira							
Entidade		ASC	CRD TRANCOSO	CP Arcena	FCA	ARSENAL	Peões Alverca	CERCITEJO	UNIDOS ARCENA	CEBI	ALVERCA VOLEI	UJA	CSPDS	ACRL Quintas	CAP Castanheira	JC	IAC	CRCFC	UDCFC	CPCD	CAD	UAP	G.D. Vialonga	GAAVFX	CJAR	ATENEU	UDV		
Windsurf	Masculino	2																											
	Feminino																												
	Técnicos qualificados																												
	Competições Nacionais	2																											
	Total	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Xadrez	Sub-12						2																						
	Feminino																												
	Sub-14						1																						
	Feminino																												
	Sub-16						1																						
	Feminino																												
	Sub-20						3																						
	Feminino																												
	Séniore						9																						
	Feminino																												
	Veteranos						6																						
Feminino																													
	Técnicos qualificados																												
	Competições Nacionais						11																						
	Total	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total Atletas		302	18	53	247	20	22	41	16	38	35	63	38	3	9	175	19	58	165	86	101	269	229	4	85	14	327		

FREGUESIAS E UNIÕES DE FREGUESIAS	ID	NOME	LOCALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TIPOLOGIA	PROPRIEDADE	GESTÃO	ESTADO CONSERVAÇÃO	M2	
Alhandra/ São João dos Montes/ Calhandriz	21	Polidesportivo Municipal da Chabital	Bairro da Chabital, 2600 Alhandra	IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Razoável	800,0	
	39	Complexo Desportivo da Cimpor	Estrada Nacional 10	IDBR	Piscina ao Ar Livre	Cimpor	Cimpor	Bom	495,0	
				IDBF	Campos de Ténis			Bom	264,0	
	41	Campo de Futebol da Hortinha	Impasse Peniche Tinoco	IDBR	Piscina ao Ar Livre	Alhandra Sporting Clube	Alhandra Sporting Clube	Bom	15,0	
				IDBF	Campos de Futebol			Razoável	5400,0	
	59	Ginásio ao Ar Livre - Alhandra			IDBR	Ginásio ao Ar Livre	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Razoável	280,0
	60	Passeio Pedonal - Alhandra	Passeio Ribeirinho		IDBR	Corredor Cicável e Pedonal	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Bom	9514,5
					IDBF	Sala de Desporto			Bom	555,0
	62	Sociedade Euterpe Alhandrense	Praça Soeiro Pereira Gomes, 5, Apartado 25, 2600-517 Alhandra		IDBF	Sala de Desporto	Sociedade Euterpe Alhandrense	Sociedade Euterpe Alhandrense	Bom	300,0
					IDBF	Sala de Desporto			Bom	117,0
					IDBF	Sala de Desporto			Bom	136,0
	72	Pavilhão Desportivo da Cimpor	Rua 11 de Junho de 1992, 6, 2600 Alhandra		IDBF	Sala de Desporto	Cimpor	Cimpor	Muito Bom	136,0
	108	Juventude Desportiva Alhandrense	Rua Dom Soeiro, 24, 1º, 2600-516 Alhandra		IDBF	Sala de Desporto	Juventude Desportiva Alhandrense	Juventude Desportiva Alhandrense	Razoável	75,0
					IDBF	Piscina Coberta	Alhandra Sporting Clube	Alhandra Sporting Clube	Muito Bom	312,5
	109	Piscina Baptista Pereira	Rua Dom Tomás de Almeida		IDBF	Piscina Coberta			Alhandra Sporting Clube	Alhandra Sporting Clube
					IDBF	Sala de Desporto	Razoável	35,0		
	110	Polidesportivo Municipal da Escusa	Rua Dom Tomás de Almeida		IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Bom	800,0
	124	Secção Náutica do Alhandra Sporting Clube	Rua Miguel Bombarda		IDBF	Sala de Desporto	Alhandra Sporting Clube	Alhandra Sporting Clube	Necessita de intervenção	100,0
					IDEM	Apoio ao desporto náutico	Secção Náutica do Alhandra Sporting Clube	Secção Náutica do Alhandra Sporting Clube e da Cimpor	Bom	1200,0
	125	Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de Alhandra	Rua Miguel Bombarda		IDBF	Sala de Desporto	Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de Alhandra	Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de Alhandra	Razoável	375,0
	133	Associação Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra	Rua Salvador Marques		IDBF	Sala de Desporto	Associação Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra	Associação Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra	Razoável	200,0
	135	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alhandra	Rua Vasco da Gama, 58, 2600-529 Alhandra		IDBF	Sala de Desporto	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alhandra	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alhandra	Bom	300,0
	137	Secção Náutica da Cimpor	Rua Vasco da Gama, 58, 2600-529 Alhandra		IDEM	Apoio ao desporto náutico	Secção Náutica da Cimpor	Secção Náutica da Cimpor	Razoável	600,0
	144	Polidesportivo Municipal da Quinta da Várzea	Urbanização Quinta da Várzea, 2600-537 Alhandra		IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Junta de Freguesia de Alhandra	Bom	121,0
	145	Rio Tejo - Freguesia de Alhandra	Secção Náutica do Alhandra Sporting Clube e da Cimpor		EN	Rio Tejo	Marinha - Delegação do Porto de Lisboa	Porto de Lisboa	Bom	125000,0
					IDBF	Pavilhão	Ministério da Educação	Junta de Freguesia de Alhandra	Bom	800,0
	34	Agrupamento Vertical Alhandra, Sobralinho e São João dos Montes - Escola EB2+ 3 Soeiro Pereira Gomes	Estrada de Arruda, 2600-774 Alhandra		IDBF	Polidesportivos			Ministério da Educação	Junta de Freguesia de Alhandra
					IDBF	Polidesportivos	Razoável	150,0		
	45	Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de São João dos Montes	Largo 1º de Maio, 18, 2600-782 São João dos Montes		IDBF	Sala de Desporto	Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de São João dos Montes	Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de São João dos Montes	Razoável	80,0
	46	Clube Recreativo de Suberra	Largo 1º de Maio, Suberra, 2600 São João dos Montes		IDBF	Sala de Desporto	Clube Recreativo de Suberra	Clube Recreativo de Suberra	Bom	84,0
	71	Polidesportivo de Suberra	Quinta de Suberra, 2600 São João dos Montes		IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Muito Bom	800,0
	76	Clube Recreativo dos Cotovios	Rua 1º de Maio, 8, Cotovios, 2600-817 São João dos Montes		IDBF	Sala de Desporto	Clube Recreativo dos Cotovios	Clube Recreativo dos Cotovios	Bom	120,0
	77	Polidesportivo dos Cotovios	Rua 1º de Maio, 8, Cotovios, 2600-817 São João dos Montes		IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Muito Bom	800,0
	78	União Desportivo e Columbófila A-dos-louquense	Rua 25 de Abril, 9, A-dos-Loucos, 2600-782 São João dos Montes		IDBF	Pavilhão	União Desportivo e Columbófila A-dos-louquense	União Desportivo e Columbófila A-dos-louquense	Bom	800,0
	117	Clube Desportivo e Recreativo de Trancoso	Henrique Roure Pietra, Trancoso de Baixo, 2600-845 São João dos Montes		IDBF	Pavilhão	Clube Desportivo e Recreativo de Trancoso	Clube Desportivo e Recreativo de Trancoso	Bom	800,0
	30	Complexo Desportivo Umeira	Casal do Ulmeiro, Calhandriz, 2615 Alverca do Ribatejo		IDBF	Piscina Coberta	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Bom	160,0
					IDBF	Polidesportivos			Bom	800,0
	102	Ginásio ao Ar Livre - Calhandriz	Rua do Mato da Cruz, Largo da Junta de Freguesia, Calhandriz		IDBR	Ginásio ao Ar Livre	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Muito Bom	60,0
	107	Clube Desportivo Recreativo e Cultural da Calhandriz	Rua Dom Francisco Anastácio Gomes, 2615 Calhandriz		IDBF	Sala de Desporto	Clube Desportivo Recreativo e Cultural da Calhandriz	Clube Desportivo Recreativo e Cultural da Calhandriz	Razoável	72,0
15	Grupo de Xadrez "Os Peões de Alverca"	Avenida Capitão Meleças, 78, 2615 Alverca do Ribatejo		IDBF	Sala de Desporto	Grupo de Xadrez "Os Peões de Alverca"	Grupo de Xadrez "Os Peões de Alverca"	Razoável	50,0	
27	Agrupamento Escolas do Bom Sucesso - EB1,2,3 Bom Sucesso	Bom Sucesso, 2615-054 Alverca do Ribatejo		IDBF	Pavilhão	Ministério da Educação	Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso - EBI Bom Sucesso	Bom	540,0	
				IDBF	Sala de Desporto			Bom	224,0	
28	Polidesportivo do Jardim Central do Bom Sucesso	Bom Sucesso, 2615 Alverca do Ribatejo		IDBF	Polidesportivos	Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo	Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo	Razoável	800,0	
31	Pryma Fitness - Alverca do Ribatejo	Centro Comercial Parque, Piso 1, Loja 4, Rua Brigadeiro Fernando Alberto de Oliveira, 2615-077 Alverca do Ribatejo		IDBF	Sala de Desporto	Pryma Fitness - Alverca do Ribatejo	Pryma Fitness - Alverca do Ribatejo	Muito Bom	156,0	
35	Polidesportivo Municipal do Brejo	Estrada de Arruda, Brejo, 2615 Alverca do Ribatejo		IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo	Bom	800,0	
				IDBF	Campos de Ténis	Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo	União da Juventude de Alverca	Bom	264,0	
40	Quinta do Galvão	Estrada Nacional 10, Quinta do Galvão, 2615 Alverca do Ribatejo		IDBF	Campos de Ténis	Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo	União da Juventude de Alverca	Bom	264,0	
				IDBF	Campos de Ténis			Bom	264,0	
44	Jardim Parque de Alverca	Jardim Parque de Alverca do Ribatejo		IDBR	Ginásio ao Ar Livre	Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo	Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo	Bom	60,0	
				IDBR	Jardim Municipal	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Bom	25085,8	
54	HRFitness	Parque Residencial Nortejo, Loja 13, 2615-354 Alverca do Ribatejo		IDBF	Sala de Desporto	HRFitness	HRFitness	Muito Bom	216,0	
				IDBF	Sala de Desporto			Muito Bom	42,0	
				IDBF	Sala de Desporto			Muito Bom	72,0	
				IDBF	Piscina Coberta			Muito Bom	40,0	
				IDBF	Sala de Desporto			Bom	321,4	
66	Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense	Praceta Sociedade Filarmónica Recreativa Alverquense, 2615-391 Alverca do Ribatejo		IDBF	Sala de Desporto	Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense	Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense	Bom	175,4	
				IDBF	Sala de Desporto			Bom	29,8	
				IDBF	Sala de Desporto			Bom	30,0	
				IDBF	Sala de Desporto			Bom	35,0	
				IDBF	Sala de Desporto			Bom	69,3	
70	CEBI - Fundação para o Desenvolvimento Comunitário de Alverca	Quinta de Santa Maria, 2615-376 Alverca do Ribatejo		IDBF	Pavilhão	CEBI - Fundação para o Desenvolvimento Comunitário de Alverca	CEBI - Fundação para o Desenvolvimento Comunitário de Alverca	Bom	648,0	
				IDBF	Sala de Desporto			Bom	64,0	
				IDBF	Sala de Desporto			Bom	24,0	
				IDBF	Polidesportivos			Bom	576,0	
80	Associação Assistência e Beneficência da Misericórdia de Alverca	Rua 9 de Agosto de 1990, 30/32, 2615-279 Alverca		IDBF	Sala de Desporto	Associação Assistência e Beneficência da Misericórdia de Alverca	Associação Assistência e Beneficência da Misericórdia de Alverca	Bom	66,9	
				IDBF	Sala de Desporto	Bom	51,0			
81	Núcleo Cultural Recreativo e Desportivo da Chasa	Rua Almada Negreiros		IDBF	Campos de Ténis	Núcleo Cultural Recreativo e Desportivo da Chasa	Núcleo Cultural Recreativo e Desportivo da Chasa	Muito Bom	264,0	
82				IDBF	Polidesportivos	Núcleo Cultural Recreativo e Desportivo da Chasa	Núcleo Cultural Recreativo e Desportivo da Chasa	Necessita de intervenção	800,0	
87	Piscina Municipal de Alverca do Ribatejo	Rua António Sérgio, Jardim Parque de Alverca, 2615 Alverca do Ribatejo		IDBF	Piscina Coberta	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Bom	312,5	
				IDBF	Piscina Coberta	Bom	100,0			
92	Polidesportivo Municipal do 25 de Abril	Rua Brigadeiro Fernando Alberto Oliveira, Parque 25 de Abril, 2615 Alverca do Ribatejo		IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo	Razoável	800,0	
95	Futebol Clube de Alverca	Rua Coronel Henrique Mora, Apartado 53, 2616 Alverca do Ribatejo		IDBF	Pista de Atletismo	Futebol Clube de Alverca	Futebol Clube de Alverca	Razoável	400,0	
				IDBF	Sala de Desporto			Bom	96,0	
				IDBF	Sala de Desporto			Bom	77,0	
				IDBF	Sala de Desporto			Bom	100,0	
				IDBF	Sala de Desporto			Bom	144,0	
				IDBF	Pavilhão			Bom	1173,0	
				IDBF	Polidesportivos			Necessita de intervenção	800,0	
IDED	Grande Campo de Jogos	Bom	6695,0							
105	Pavilhão Municipal de Alverca do Ribatejo	Rua do Pavilhão Municipal, 2615 Alverca do Ribatejo		IDBF	Pavilhão	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Razoável	800,0	
				IDBF	Sala de Desporto	Razoável	35,0			
106	Piscina Municipal Quinta das Drogas	Rua do Trabalhador, 2615 Alverca do Ribatejo		IDBF	Piscina Coberta	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Bom	120,0	
112	Grupo Desportivo dos Bombeiros Voluntários de Alverca	Rua dos Bombeiros Voluntários, 2615-052 Alverca do Ribatejo		IDBF	Sala de Desporto	Bombeiros Voluntários de Alverca do Ribatejo	Grupo Desportivo dos Bombeiros Voluntários de Alverca	Razoável	240,0	
114	Casa do Povo de Arcena	Rua Dr. José Eduardo Vieira, 28, Arcena, 2615-266 Alverca		IDBF	Sala de Desporto	Casa do Povo de Arcena	Casa do Povo de Arcena	Razoável	600,0	
				IDBF	Pavilhão	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Muito Bom	800,0	
118	Escola Secundária de Gago Coutinho	Rua Heróis de Aviação, 2615-205 Alverca		IDBF	Pavilhão	Ministério da Educação	Escola Secundárias de Gago Coutinho	Bom	800,0	
				IDBF	Polidesportivos			Razoável	800,0	
119	Agrupamento Escolas Pedro Jacques de Magalhães - EB2,3 Pedro Jacques de Magalhães	Rua Irene Lisboa, 2615 Alverca		IDBF	Polidesportivos	Ministério da Educação	Agrupamento Escolas Pedro Jacques de Magalhães - EB2,3 Pedro Jacques de Magalhães	Bom	800,0	
120	Casa de São Pedro de Alverca	Rua João Mantas, 35, 2615 Alverca do Ribatejo		IDBF	Sala de Desporto	Casa de São Pedro de Alverca do Ribatejo	Casa de São Pedro de Alverca	Bom	208,0	
121	Núcleo Cultural Recreativo e Desportivo da Chasa	Rua José António Veríssimo Silva		IDBF	Campos de Ténis	Núcleo Cultural Recreativo e Desportivo da Chasa	Núcleo Cultural Recreativo e Desportivo da Chasa	Necessita de intervenção	264,0	
134		Rua Vasco da Gama		IDBF	Pavilhão	Núcleo Cultural Recreativo e Desportivo da Chasa	Núcleo Cultural Recreativo e Desportivo da Chasa	Bom	540,0	
146	Futebol Clube de Alverca	Rua Coronel Henrique Mora, Apartado 53, 2616 Alverca do Ribatejo		IDBF	Campos de Futebol	Futebol Clube de Alverca	Futebol Clube de Alverca	Razoável	6695,0	
147	Jardim Parque de Alverca	Jardim Parque de Alverca do Ribatejo		IDBF	Campos de Ténis	Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo	Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo	Muito Bom	264,0	
				IDBF	Campos de Ténis			Muito Bom	255,0	
5	Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho	38.914279, -9.024110		IDBF	Sala de Desporto	Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho	Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho	Razoável	200,0	

Alhandra/ São João dos Montes/ Calhandriz

Alverca do Ribatejo/ Sobralinho

FREGUESIAS E UNIÕES DE FREGUESIAS	ID	NOME	LOCALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TIPOLOGIA	PROPRIEDADE	GESTÃO	ESTADO CONSERVAÇÃO	M2	
Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras	6	Polidesportivo Municipal da Terra do Curro	38.916936,-9.024319	IDBF	Polidesportivos	Junta de Freguesia do Sobralinho	Junta de Freguesia do Sobralinho	Muito Bom	800,0	
	39	Complexo Desportivo da Cimpor - Sobralinho	Estrada Nacional 10	IDBF	Polidesportivos	Cimpor	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Cimpor	Bom	800,0
				IDBF	Polidesportivos			Bom	820,0	
				IDBF	Pista de Atletismo			Bom	1500,0	
				IDBR	Ginásio ao Ar Livre			Razoável	170,0	
	49	União Desportiva e Cultural da Aldeia do Sobralinho	Largo da UDCAS, Aldeia do Sobralinho, 2615-679 Sobralinho	IDBF	Sala de Desporto	União Desportiva e Cultural da Aldeia do Sobralinho	União Desportiva e Cultural da Aldeia do Sobralinho	Bom	200,0	
				IDBF	Polidesportivos			Muito Bom	800,0	
	86	Associação Reformados, Pensionistas e Idosos do Sobralinho	Angelo Marques, Urbanização da Torre do Relógio, 2615-687 Sobralinho	IDBF	Sala de Desporto	Associação Reformados, Pensionistas e Idosos do Sobralinho	Associação Reformados, Pensionistas e Idosos do Sobralinho	Razoável	800,0	
	142	Pavilhão Municipal do Sobralinho	Urbanização do Pardieiro, 2615 Sobralinho	IDBF	Pavilhão	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Junta de Freguesia do Sobralinho	Muito Bom	800,0	
				IDBF	Sala de Desporto			Razoável	70,0	
	Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras	47	Polidesportivo Municipal das Cachoeiras	Largo da Escola Primária, 2600 Cachoeiras	IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Junta de Freguesia das Cachoeiras	Razoável	648,0
		96	Pavilhão Municipal Multiusos das Cachoeiras	Rua da Fonte (38 59°E 8,066 N, 9 1°E 3,586 W)	IDBF	Sala de Desporto	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Junta de Freguesia das Cachoeiras	Muito Bom	264,0
					IDBF	Sala de Desporto			Razoável	225,0
		14	Pavilhão Multiusos do Bairro do PER	38.998890,-8.970487	IDBF	Sala de Desporto	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	APS da Castanheira - Federação Portuguesa de Muay Tai	Razoável	42,0
20		Polidesportivo Municipal do Bairro Atral Cipan	Bairro da Atral Cipan	IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Razoável	250,0	
37		Complexo Desportivo de São João	Estrada Nacional 1 - Castanheira do Ribatejo	IDBF	Campo de Futebol	Juventude da Castanheira do Ribatejo	Juventude da Castanheira do Ribatejo	Bom	6500,0	
				IDBF	Campo de Futebol			Bom	2600,0	
				IDBF	Pavilhão			Muito Bom	1100,0	
38		Pavilhão Desportivo Municipal da Castanheira do Ribatejo	Estrada Nacional 1 - Castanheira do Ribatejo	IDBF	Sala de Desporto	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Muito Bom	224,0	
				IDBF	Sala de Desporto			Muito Bom	200,0	
				IDBF	Sala de Desporto			Muito Bom	200,0	
52		Polidesportivo Municipal das Quintas	Lugar das Quintas, 2600 Castanheira do Ribatejo	IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Necessita de intervenção	684,0	
88		Associação Cultural Recreativa do Lugar das Quintas	Azevedo Perdígão, Lugar das Quintas, 2600-718 Castanheira do Ribatejo	IDBF	Sala de Desporto	Associação Cultural Recreativa do Lugar das Quintas	Associação Cultural Recreativa do Lugar das Quintas	Bom	78,0	
129		Ginásio da Juventude da Castanheira	Rua Palha Blanco, 85, 2600-669 Castanheira do Ribatejo	IDBF	Espaço para Jogos Tradicionais	Associação Cultural Recreativa do Lugar das Quintas	Associação Cultural Recreativa do Lugar das Quintas	Razoável	160,0	
130		Associação Desportiva e Cultural da Vala do Carregado	Rua Prudêncio Duarte Correia, 2600-728 Vala do Carregado	IDBF	Sala de Desporto	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira cedido à Associação Desportiva e Cultural da Vala do Carregado	Associação Desportiva e Cultural da Vala do Carregado	Razoável	286,0	
				IDBF	Sala de Desporto			Bom	72,0	
				IDBF	Polidesportivos			Bom	684,0	
136		Agrupamento de Escolas Básicas Dom António de Ataíde - EB2,3 Dom António de Ataíde	Rua Vila de Avintes, Quinta São José do Marco, Castanheira do Ribatejo	IDBF	Pavilhão	Ministério da Educação	Agrupamento de Escolas Básicas Dom António de Ataíde - EB2,3 Dom António de Ataíde	Bom	540,0	
	IDBF			Sala de Desporto	Bom			224,0		
Castanheira do Ribatejo/ Cachoeiras	2	Ginásio ao Ar Livre	38.872045,-9.060497	IDBR	Ginásio ao Ar Livre	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Razoável	336,0	
				IDEM	Skate Park			Muito Bom	400,0	
	4	Corredor Pedonal	38.875073,-9.05944	IDBR	Corredor Pedonal	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Junta de Freguesia do Forte da Casa	Bom	2200,0	
				IDBR	Corredor Pedonal			Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Muito Bom	800,0
				IDBF	Pavilhão			Bom	540,0	
	19	Agrupamento de Escolas do Forte da Casa - EB 2,3 do Forte da Casa	Avenida Terras da Pastoria, 2626-471 Forte da Casa	IDBF	Sala de Desporto	Ministério da Educação	Agrupamento de Escolas do Forte da Casa - EB 2,3 do Forte da Casa	Bom	140,0	
				IDBF	Polidesportivos			Razoável	800,0	
				IDBF	Polidesportivos			Muito Bom	800,0	
	22	Polidesportivo Municipal do Bairro Soda Póvoa	Bairro da Soda Póvoa, 2625 Forte da Casa	IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Associação de Moradores	Muito Bom	800,0	
	36	Instituto Apoio Comunidade	Estrada dos caniços, loja 5, edifício olival parque, 2625-474 Forte da Casa	IDBF	Sala de Desporto	Instituto Apoio Comunidade	Instituto Apoio Comunidade	Bom	84,0	
	53	Parque Lazer Entre Escolas	Parque de Lazer Entre Escolas	IDBR	Parque Urbano	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Bom	7872,6	
	57	Parque Urbano do Forte da Casa	Parque Urbano do Forte da Casa	IDBR	Parque Urbano	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Bom	9714,4	
	61	HRFitness	Polígono Industrial, Lt C, Bloco 1, F3, 1º, 2625-437 Forte da Casa	IDBF	Sala de Desporto	HRFitness	HRFitness	Muito Bom	40,0	
				IDBF	Sala de Desporto			Muito Bom	81,0	
				IDBF	Sala de Desporto			Muito Bom	195,0	
	98	Pavilhão Municipal do Forte da Casa	Rua da Liberdade, 2625-431 Forte da Casa	IDBF	Pavilhão	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Bom	800,0	
				IDBF	Sala de Desporto			Bom	98,0	
				IDBF	Sala de Desporto			Bom	147,0	
99	Escola Secundária do Forte da Casa	Rua da República, 92, 2626-503 Forte da Casa	IDBF	Pavilhão	Ministério da Educação	Escola Secundária do Forte da Casa	Bom	800,0		
			IDBF	Sala de Desporto			Bom	224,0		
			IDBF	Polidesportivos			Bom	800,0		
111	Piscina Municipal do Forte da Casa	Rua Dona Maria I, 2625-405 Forte da Casa	IDBF	Piscina Coberta	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Muito Bom	312,5		
			IDBF	Piscina Coberta			Muito Bom	128,0		
113	IronMind-Club	Rua dos caniços, 20, 2625-403 Forte da Casa	IDBF	Sala de Desporto	IronMind-Club	IronMind-Club	Muito Bom	42,0		
			IDBF	Sala de Desporto			Muito Bom	140,0		
			IDBF	Sala de Desporto			Muito Bom	224,0		
128	Polidesportivo Municipal da Rua Padre Américo I e II	Rua Padre Américo, 2625 Forte da Casa	IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Razoável	800,0		
1	Viva Fit da Póvoa de Santa Iria	38.862706,-9.078419	IDBF	Polidesportivos	Viva Fit da Póvoa de Santa Iria	Viva Fit	Razoável	800,0		
16	União Desportiva e Recreativa do Casalense	Avenida Dom Eduardo Veiga Araújo, 6, Bairro das Quintas, 2625-055 Póvoa de Santa Iria	IDBF	Sala de Desporto	União Desportiva e Recreativa do Casalense	União Desportiva e Recreativa do Casalense	Bom	800,0		
17	Corpo Voluntário de Salvação Pública da Póvoa de Santa Iria	Avenida Dom Vicente Afonso Valente, 2625-080 Póvoa de Santa Iria	IDBF	Sala de Desporto	Corpo Voluntário de Salvação Pública da Póvoa de Santa Iria	Corpo Voluntário de Salvação Pública da Póvoa de Santa Iria	Bom	416,0		
			IDBF	Sala de Desporto			Bom	224,0		
18	Agrupamento de Escolas Póvoa de Santa Iria - Escola Aristides Sousa Mendes	Avenida Dom Vicente Afonso Valente, 2625-502 Póvoa de Santa Iria	IDBF	Pavilhão	Ministério da Educação	Agrupamento de Escolas Póvoa de Santa Iria - Escola Aristides Sousa Mendes	Bom	800,0		
			IDBF	Polidesportivos			Bom	680,0		
			IDBF	Polidesportivos			Bom	680,0		
55	Circuito de Manutenção da Quinta da Piedade	Quinta da Piedade, 2625 Póvoa de Santa Iria	IDBR	Circuito c/ Estações	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Bom	6300,0		
			IDBR	Parque Urbano			Bom	18128,1		
63	Ginásio - Quinta da Piedade	Praça Arquimedes dos Santos, 2, r/c esquerdo, 2625 Póvoa de Santa Iria	IDBF	Sala de Desporto	Ginásio - Quinta da Piedade	Ginásio - Quinta da Piedade	Muito Bom	100,0		
			IDBF	Sala de Desporto			Muito Bom	60,0		
			IDBF	Sala de Desporto			Muito Bom	50,0		
65	Petit Gym- Atividades Ludopedagógicas	Praça Oliveira Martins, 3, r/c esquerdo, 2625-024 Póvoa de Santa Iria	IDBF	Sala de Desporto	Petit Gym - Atividades Ludopedagógicas	Petit Gym - Atividades Ludopedagógicas	Muito Bom	32,0		
67	Polidesportivo da Quinta da Piedade	Quinta da Piedade, 2625 Póvoa de Santa Iria	IDBF	Sala de Desporto	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Muito Bom	78,0		
			IDBF	Polidesportivos			Razoável	800,0		
68	Quinta Municipal da Piedade	Quinta da Piedade, 2625 Póvoa de Santa Iria	IDBF	Campos de Ténis	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Clube Académico de Desporto	Bom	264,0		
			IDBF	Campos de Ténis			Bom	300,0		
79	Associação Reformados e Idosos da Póvoa de Santa Iria	Rua 28 de Setembro, 7, 2625-159 Póvoa de Santa Iria	IDBF	Sala de Desporto	Associação Reformados e Idosos da Póvoa Santa Iria	Associação Reformados e Idosos da Póvoa Santa Iria	Razoável	60,0		
84	Agrupamento de Escolas Póvoa de Santa Iria - Escola Dom Martinho Vaz de Castelo Branco	Rua Américo Costa, Quinta da Piedade, 2625-504 Póvoa de Santa Iria	IDBF	Pavilhão	Ministério da Educação	Agrupamento de Escolas Póvoa de Santa Iria - Escola Dom Martinho Vaz de Castelo Branco	Bom	800,0		
			IDBF	Polidesportivos			Bom	800,0		
			IDBF	Campo de Futebol			Muito Bom	4500,0		
85	União Atlético Povoense	Rua Américo Costa, Quinta da Piedade, 2625-504 Póvoa de Santa Iria	IDBF	Campo de Futebol	União Atlético Povoense	União Atlético Povoense	Bom	7192,5		
			IDBF	Pista de Atletismo			Muito Bom	400,0		
			IDBF	Sala de Desporto			Muito Bom	224,0		
94	CyberGym	Rua Casal da Serra, Lt I-8, 1, Quinta da Piedade, 2625 Póvoa de Sta. Iria	IDBF	Sala de Desporto	CyberGym Ginásio	CyberGym Ginásio	Muito Bom	80,0		
			IDBF	Sala de Desporto			Muito Bom	54,0		
			IDEM	Desporto de Combate			Muito Bom	121,0		
			IDBF	Sala de Desporto			Muito Bom	80,0		
			IDBF	Sala de Desporto			Muito Bom	322,0		
			IDBF	Sala de Desporto			Muito Bom	533,0		
100	Polidesportivo da 2ª fase da Quinta da Piedade	Rua do Bairro Social, 2625 Póvoa de Santa Iria	IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Razoável	800,0		
132	Grupo Recreativo e Desportivo Bragadense	Rua Salvador Allende, 1, Bragadas, 2625-041 Póvoa de Santa Iria	IDBF	Campo de Futebol	Grupo Recreativo e Desportivo Bragadense	Grupo Recreativo e Desportivo Bragadense	Bom	6000,0		
			IDBF	Polidesportivos			Bom	800,0		
			IDBF	Sala de Desporto			Razoável	70,0		
			IDBF	Sala de Desporto			Razoável	63,0		
140	Centro Popular de Cultura e Desporto	Estrada de Santo António da Rolonha, Edifício CPD, Rolonha, 2625-015	IDBF	Sala de Desporto	Centro Popular de Cultura e Desporto	Centro Popular de Cultura e Desporto	Bom	128,0		

Quadro VI - Instalações desportivas por freguesias e união das freguesias

FREGUESIAS E UNIÕES DE FREGUESIAS	ID	NOME	LOCALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TIPOLOGIA	PROPRIEDADE	GESTÃO	ESTADO CONSERVAÇÃO	M2
	140	Centro Popular de Cultura e Desporto	Agua de Santo Antonio da Bolonha, Lumlco C.F.C.B., Bolonha, 2623-012	IDBF	Polidesportivos	Centro Popular de Cultura e Desporto	Centro Popular de Cultura e Desporto	Bom	800,0
	141	Piscina Municipal da Póvoa de Santa Iria	Urbanização do Morgado Lusitano, 2625 Póvoa de Santa Iria	IDBF	Piscina Coberta	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Bom	312,5
				IDBF	Piscina Coberta			Bom	100,0
	143	Póvoa - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, C	Urbanização Quinta da Piedade, Rua Comandante Américo Costa, 2625-160 Póvoa de Santa Iria	IDBF	Piscina Coberta	Póvoa - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, C	Póvoa - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, C	Muito Bom	160,0
IDBF				Pavilhão	Muito Bom			240,0	
Vialonga	3	Jardim dos Socalcos - Quinta da Flamengo	38.873302,-9.087592 Jardim dos Socalcos, Quinta da Flamengo	IDBR	Corredor Cicável e Pedonal	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Bom	200,0
				IDBR	Jardim Municipal			Bom	23579,9
	25	Polidesportivo Municipal do Cabo de Vialonga	Bairro Nascente do Cabo, 2625 Vialonga	IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Razoável	800,0
	29	Polidesportivo Municipal do Casal do Freixo	Casal do Freixo, Alpriate, 2625 Vialonga	IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Razoável	800,0
	48	Sociedade Recreativa da Granja	Largo da Igreja, 2625-607 Vialonga	IDBF	Sala de Desporto	Sociedade Recreativa da Granja	Sociedade Recreativa da Granja	Bom	200,0
				IDBF	Sala de Desporto			Razoável	280,0
	50	Grupo Desportivo de Santa Eulália	Largo Dom Dinis, Santa Eulália, 2625 Vialonga	IDBF	Campos de Futebol	Grupo Desportivo de Santa Eulália	Grupo Desportivo de Santa Eulália	Razoável	4700,0
				IDBF	Pavilhão			Muito Bom	200,0
	64	Pavilhão da Associação para o Desenvolvimento do Desporto Jovem	Praceta Camilo Castelo Branco, Vialonga	IDBF	Pavilhão	Associação para o Desenvolvimento do Desporto Jovem	Associação para o desenvolvimento do Desporto Jovem	Muito Bom	200,0
	74	Polidesportivo Municipal da Icesa	Rua 1ª de Dezembro, 2625 Vialonga	IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Necessita de intervenção	800,0
	75	Pavilhão Municipal do Bairro Olival de Fora	Rua 1ª de Dezembro, Parque Residencial de Vialonga, 2625-683 Vialonga	IDBF	Pavilhão	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Bom	800,0
				IDBF	Sala de Desporto			Bom	336,0
	83	Agrupamento de Escolas de Vialonga - Escola Sede EB 2,3 de Vialonga	Rua Almirante Gago Coutinho, 2625-667 Vialonga	IDBF	Polidesportivos	Ministério da Educação	Agrupamento de Escolas de Vialonga - Escola Sede EB 2,3 de Vialonga	Bom	800,0
	89	Polidesportivo Municipal da Nascente do Cabo	Rua Bairro Nascente, 2625 Vialonga	IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Razoável	264,0
	90	Polidesportivo Municipal da Quinta das Indias	Rua Batalha de Alfarrobeira, 2625 Vialonga	IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Razoável	264,0
	91	Polidesportivo Municipal da Granja	Rua Batista Pereira, Granja, 2625 Vialonga	IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Razoável	800,0
	97	Centro Recreativo e Cultural do Casal do Freixo - Alpriate	Rua da Hortinha, Casal do Freixo, 2625-293 Alpriate	IDBF	Sala de Desporto	Centro Recreativo e Cultural do Casal do Freixo - Alpriate	Centro Recreativo e Cultural do Casal do Freixo - Alpriate	Bom	200,0
	101	Polidesportivo Municipal de Mogos	Rua do Jardim, Mogos, 2625 Vialonga	IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Razoável	800,0
	122	Associação Desportiva, Cultural e Social do Parque Residencial de Vialonga	sé Regio, Banda 16, Lote A-B, Cave, Parque Residencial, 2625-676 Vialonga	IDBF	Sala de Desporto	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	ASS Desportiva, Cultural e Social do Parque Residencial de Vialonga	Bom	200,0
	123	Sport Clube Recreativo do Cabo	Rua Manuel Inácio Braga, 19, 2625-583 Vialonga	IDBF	Pavilhão	Sport Clube Recreativo do Cabo	Sport Clube Recreativo do Cabo	Razoável	200,0
				IDBF	Campos de Futebol			Bom	4800,0
	127	Grupo Desportivo de Vialonga	Rua Nossa Senhora da Assunção, 7, 2625-680 Vialonga	IDBF	Pavilhão	Grupo Desportivo de Vialonga	Grupo Desportivo de Vialonga	Bom	800,0
				IDBF	Polidesportivos			Necessita de intervenção	800,0
				IDBF	Sala de Desporto			Bom	220,0
				IDBF	Sala de Desporto			Muito Bom	456,0
IDBF				Sala de Desporto	Muito Bom			10,0	
IDBF				Sala de Desporto	Muito Bom			45,0	
IDBF				Sala de Desporto	Bom			800,0	
IDBF				Polidesportivos	Bom			800,0	
IDBF				Sala de Desporto	Razoável			70,0	
IDBF				Sala de Desporto	Bom			800,0	
131	Polidesportivo Municipal do Morgado	Rua Quinta do Serpa, 2625 Vialonga	IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Bom	800,0	
148	União Desportiva, Cultural e Social do Quintanilho	Rua do Movimento das Forças Armadas, 1, 2625-627 Vialonga	IDBF	Polidesportivos	União Desportiva, Cultural e Social do Quintanilho	União Desportiva, Cultural e Social do Quintanilho	Bom	800,0	
			IDBF	Sala de Desporto			Razoável	70,0	
Vila Franca de Xira	7	Polidesportivo do Bairro do Paraiso	38.940761,-9.000233	IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Razoável	200,0
	8	Campo de Futebol do Cevadeiro	38.945951,-8.993999	IDBF	Campos de Futebol	União Desportiva Vilafranquense	União Desportiva Vilafranquense	Bom	6695,0
				IDBF	Campos de Futebol			Muito Bom	6695,0
	9	Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira	38.946685,-8.993458	IDBF	Pavilhão	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Muito Bom	1960,0
	10	Escola de Toureiro José Falcão	38.952075,-8.978193	IDBF	Sala de Desporto	Companhia das Lezírias	Companhia das Lezírias	Razoável	600,0
				IDBR	Ginásio ao Ar Livre			Bom	450,0
	11	Parque Urbano Dr. Luis César Pereira	Parque Urbano Dr. Luis César Pereira	IDBR	Parque Urbano	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Bom	32434,7
				IDBF	Sala de Desporto			Bom	140,0
	12	Ateneu Artístico Vilafranquense	38.957127,-8.990271	IDBF	Sala de Desporto	Ateneu Artístico Vilafranquense	Ateneu Artístico Vilafranquense	Bom	252,0
				IDBF	Sala de Desporto			Bom	96,0
	13	Vala da Lezíria Grande - Ruivo	38.975792,-8.930383	EN	Vala da Lezíria	Associação Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira	Associação Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira	Bom	60000,0
	23	Polidesportivo de Povos	Bairro do Cabo, Povos, 2600 Vila Franca de Xira	IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Necessita de intervenção	800,0
				IDBF	Piscina Coberta			Muito Bom	1075,4
	24	Complexo Municipal de Desporto e Lazer	Bairro do PER, 2600 Vila Franca de Xira	IDBF	Sala de Desporto	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Bom	100,0
				IDBF	Sala de Desporto			Bom	200,0
				IDBF	Polidesportivos			Bom	800,0
				IDBF	Campos de Ténis			Razoável	264,0
				IDBF	Campos de Ténis			Razoável	264,0
				IDBF	Pavilhão			Bom	540,0
				IDBF	Sala de Desporto			Bom	224,0
				IDBF	Polidesportivos			Bom	1116,0
	26	Agrupamento Vertical Dr. Sousa Martins - Escola Secundária Professor Reynaldo dos S	Bom Retiro, 2600 Vila Franca de Xira	IDBF	Sala de Desporto	Ministério da Educação	Agrupamento Vertical Dr. Sousa Martins - Escola Secundária Professor Reynaldo dos Santos	Bom	880,0
				IDBF	Polidesportivos			Razoável	469,9
	32	Agrupamento de Escolas Alves Redol - Escola Secundária Alves Redol	Encosta do Monte Gordo, 2600-065 Vila Franca de Xira	IDBF	Pavilhão	Ministério da Educação	Agrupamento de Escolas Alves Redol - Escola Secundária Alves Redol	Bom	1075,0
				IDBF	Polidesportivos			Bom	250,0
33	Associação de Cultura Desporto e Recreio de A-dos-Bispos	Estrada da Serra	IDBF	Sala de Desporto	Associação de Cultura Desporto e Recreio de A-dos-Bispos	Associação de Cultura Desporto e Recreio de A-dos-Bispos	Bom	250,0	
42	Jardim Municipal Constantino Palha	Jardim Municipal Constantino Palha	IDBR	Ginásio ao Ar Livre	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Muito Bom	64,0	
			IDBR	Jardim Municipal			Bom	25794,0	
43	Pavilhão Desportivo da União Desportiva Vilafranquense	Jardim Constantino Palha, Apartado 49, 2600-997 Vila Franca de Xira	IDBF	Pavilhão	União Desportiva Vilafranquense	União Desportiva Vilafranquense	Bom	800,0	
			IDBF	Pavilhão			Bom	480,0	
			IDBF	Sala de Desporto			Bom	320,0	
			IDEM	Desporto de Combate			Bom	160,0	
			IDEM	Desporto de Combate			Razoável	100,0	
			IDBF	Sala de Desporto			Razoável	700,0	
51	Grupo Desportivo e Cultural da Loja Nova	Loja Nova, 2600-062 Vila Franca de Xira	IDBF	Sala de Desporto	Grupo Desportivo e Cultural da Loja Nova	Grupo Desportivo e Cultural da Loja Nova	Razoável	700,0	
56	Parque Urbano do Cevadeiro	Parque Urbano do Cevadeiro	IDBR	Parque Urbano	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Bom	23622,0	
58	Passoio Pedonal de Vila Franca de Xira	Passoio Pedonal	IDBR	Corredor Cicável e Pedonal	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Bom	7949,6	
69	Grupo Recreativo e Cultural do Bom Retiro	Quinta da Valência, Bom Retiro, 2600 Vila Franca de Xira	IDBF	Sala de Desporto	Grupo Recreativo e Cultural do Bom Retiro	Grupo Recreativo e Cultural do Bom Retiro	Bom	160,0	
			IDBF	Sala de Desporto			Bom	100,0	
73	Skate Park de Vila Franca de Xira	Rua 16 de Março, 2600 Vila Franca de Xira	IDEM	Skate Park	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Razoável	200,0	
93	Agrupamento de Escolas de Alves Redol - EB2,3 Dr. Vasco Moniz	Rua Camilo Castelo Branco, Bom Retiro, 2600-030 Vila Franca de Xira	IDBF	Sala de Desporto	Ministério da Educação	Agrupamento de Escolas de Alves Redol - EB2,3 Dr. Vasco Moniz	Razoável	100,0	
			IDBF	Polidesportivos			Razoável	800,0	
104	Centro Comunitário de Povos	Rua do Parque Residencial de Povos	IDBF	Sala de Desporto	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Razoável	112,0	
115	Rancho Típico "Os Avieiros de Vila Franca de Xira"	Rua Estreiro Nogueira	IDBF	Sala de Desporto	Rancho Típico "Os Avieiros de Vila Franca de Xira"	Rancho Típico "Os Avieiros de Vila Franca de Xira"	Bom	231,0	
116	Complexo Desportivo do Bom Retiro	Rua Francisco Pereira Vitorino	IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Necessita de intervenção	800,0	
			IDBF	Campos de Ténis			Necessita de intervenção	666,0	
126	Ginásio Fitness - Vila Franca de Xira	Rua Noel Perdigão, 3, 2600-218 Vila Franca de Xira	IDBF	Sala de Desporto	Ginásio Fitness - Vila Franca de Xira	Ginásio Fitness - Vila Franca de Xira	Muito Bom	255,0	
			IDBF	Sala de Desporto			Muito Bom	100,0	
			IDBF	Sala de Desporto			Muito Bom	375,0	
			EN	Rio Tejo			Bom	75000,0	
138	Rio Tejo - Freguesia de Vila Franca de Xira	Secção Náutica de Vila Franca de Xira	IDEM	Apio ao desporto náutico	União Desportiva Vilafranquense	Clube Náutico de Vila Franca de Xira	Muito Bom	600,0	
139	Secção Náutico do UDV	Secção Náutico do UDV	IDEM	Apio ao desporto náutico	União Desportiva Vilafranquense	Clube Náutico de Vila Franca de Xira	Muito Bom	600,0	
149	Polidesportivo de Santa Sofia	Santa Sofia - Vila Franca de Xira	IDBF	Polidesportivos	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	Necessita de intervenção	800,0	

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira - SIG Municipal -



● Instalações Desportivas



REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
União de Freguesias de Alhandra, Calhandriz
e São João dos Montes

Criado por SIG Municipal, Janeiro, 2014

Sistema de Projecção: Hayford Gauss, Datum 73

Escala
1:5.000

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira - SIG Municipal -



● Instalações Desportivas



REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
União das freguesias de Alverca do Ribatejo
e Sobralinho

Criado por SIG Municipal, Janeiro, 2014

Sistema de Projecção: Hayford Gauss, Datum 73

Escala
1:10.000

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira - SIG Municipal -



● Instalações Desportivas



REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
União das freguesias de Castanheira do Ribatejo
e Cachoeiras

Criado por SIG Municipal, Janeiro, 2014

Sistema de Projecção: Hayford Gauss, Datum 73

Escala
1:15.000

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
- SIG Municipal -



● Instalações Desportivas



REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
União das freguesias de Alhandra,
São João dos Montes e Calhandriz

Criado por SIG Municipal, Janeiro, 2014

Sistema de Projecção: Hayford Gauss, Datum 73

Escala
1:5.000

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
- SIG Municipal -



● Instalações Desportivas



REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
União das freguesias de Castanheira do Ribatejo
e Cachoeiras

Criado por SIG Municipal, Janeiro, 2014

Sistema de Projecção: Hayford Gauss, Datum 73

Escala
1:10.000

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira - SIG Municipal -



● Instalações Desportivas



REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
União das freguesias de Póvoa de Santa Iria
e Forte da Casa

Criado por SIG Municipal, Janeiro, 2014

Sistema de Projecção: Hayford Gauss, Datum 73

Escala
1:5.000

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira - SIG Municipal -



● Instalações Desportivas



REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
União das freguesias de Póvoa de Santa Iria
e Forte da Casa

Criado por SIG Municipal, Janeiro, 2014

Sistema de Projecção: Hayford Gauss, Datum 73

Escala
1:10.000

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
- SIG Municipal -



● Instalações Desportivas



REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
União das freguesias de Alverca do Ribatejo
e Sobralinho

Criado por SIG Municipal, Janeiro, 2014

Sistema de Projecção: Hayford Gauss, Datum 73

Escala
1:5.000

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
- SIG Municipal -



● Instalações Desportivas



REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
União das freguesias de Alhandra,
São João dos Montes e Calhandriz

Criado por SIG Municipal, Janeiro, 2014

Sistema de Projecção: Hayford Gauss, Datum 73

Escala
1:15.000

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
- SIG Municipal -

-85380



-85372

● Instalações Desportivas



REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
Freguesia de Vialonga

Criado por SIG Municipal, Janeiro, 2014

Sistema de Projecção: Hayford Gauss, Datum 73

Escala
1:15.000

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira - SIG Municipal -



● Instalações Desportivas



REDE DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
Freguesia de Vila Franca de Xira

Criado por SIG Municipal, Janeiro, 2014

Sistema de Projecção: Hayford Gauss, Datum 73

Escala
1:25.000